

УТВЕРЖДАЮ


 Баньшиков А.И.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1

Кап.ремонт участка промканализации котельной совхоза "Таежный", инв. № 8112512 Ду=100-200м

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
|--|---|---|-------------------------|-----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Подготовительные работы | | | | | |
| 1 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 32 см | 100 деревьев | 0,01 1/100 | ТЕР01-02-099-05 | |
| 2 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см | 100 хлыстов | 0,01 1/100 | ТЕР01-02-100-05 | |
| 3 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см | 100 пней | 0,01 1/100 | ТЕР01-02-105-02 | |
| 4 | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние | 1 га | 0,016 16/1000 | ТЕР01-02-112-02 | |
| 5 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: лес (1 дерево) | т | 0,75 | СЦП1-1-20-А | |
| 6 | Перевозка камни, плиты, лесоматериалов круглых и пиломатериалов: расстояние 5 км, класс груза II | т | 0,75 | СЦП3-1-5-2 | |
| 7 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: лес круглый | т | 0,75 | СЦП1-1-20-Б | |
| 8 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,084 8,4/100 | ТЕРр68-12-4 | |
| 9 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,21 21/100 | ТЕР27-03-008-02 | |
| 10 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 47,88 8,4*2,2+21*1,4 | СЦП1-1-27-А | |
| 11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 45 км, класс груза I (мусор строительный) | т | 47,88 | СЦП3-3-45-1 | |
| 12 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,3 | ТЕР27-04-001-04 | |
| 13 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 7,2 36*1*0.2 | ТСЦ-408-0005 | |
| 14 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм | м3 | 28 | ТСЦ-408-0008 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------|---|
| 15 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебень | т | 49,5 ОКР(28*1. 4+7.2*1.43 ;2) | СЦП1-1-38-А | |
| 16 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 40 км, класс груза I | т | 49,5 | СЦП3-3-40-1 | |
| 17 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: щебень | т | 49,5 | СЦП1-1-38-Б | |
| 18 | Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной 4 м | 100 м ограды | 0,16 16/100 | ТЕР07-01-054-01 | |
| 19 | Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м | 100 м ограды | 0,16 | ТЕР07-01-054-01 | |
| 20 | Панели оград железобетонные глухие | м3 | 16 4*4 | ТСЦ-403-0375 | |
| Раздел 2. Земляные работы | | | | | |
| 21 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 1,65 1650/1000 | ТЕР01-01-013-15 | |
| 22 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,8 80/100 | ТЕР01-02-055-09 | |
| 23 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунт растительного слоя (земля, перегной) | т | 1802 1650+80*1 ,9 | СЦП1-1-8-А | |
| 24 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 1 км, класс груза I | т | 1802 | СЦП3-3-1-1 | |
| 25 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: грунт растительного слоя (земля, перегной) | т | 1802 | СЦП1-1-8-Б | |
| 26 | Водоотлив из траншей | 100 м3 мокрого грунта | 2,2 220/100 | ТЕР01-02-068-01 | |
| 27 | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 10 м3 основания | 13,2 132/10 | ТЕР23-01-001-01 | |
| 28 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песок | т | 211,2 132*1,6 | СЦП1-1-30-А | |
| 29 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 40 км, класс груза I | т | 211,2 | СЦП3-3-40-1 | |
| 30 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: песок | т | 211,2 | СЦП1-1-30-Б | |
| 31 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунт растительного слоя (земля, перегной) | т | 2884,2 (1650- 132)*1,9 | СЦП1-1-8-А | |
| 32 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 1 км, класс груза I | т | 2884,2 | СЦП3-3-1-1 | |
| 33 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: грунт растительного слоя (земля, перегной) | т | 2884,2 | СЦП1-1-8-Б | |
| 34 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4 | 100 м3 уплотненног о грунта | 15,18 (1650- 132)/100 | ТЕР01-02-005-02 | |
| 35 | Шурфовка грунта при пересечениях с электрокабелем, группа грунтов 3 (прим.) | 100 м3 грунта | 1,69 169/100 | ТЕР01-02-055-03 | |
| 36 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2 | 1 м короба | 36 | ТЕР22-06-011-01 | |

