

Л.с. 2044 к мех. № 60-04/352

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 04/608 от 09.04.2047.

Ремонт системы отопления административных частей зд.50а и корпусов 1,2,3

Тарифная сетка условий труда 2.2.с. 504- Числаю НН

Инвентарный номер _____

Материально-ответственное лицо _____

Составил: инженер-энергетик Е.Г. Михайлов
Проверил: начальника энергоучастка И.В. Качурин

РСП		ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ					Д 271639	
Смета №		Вид ремонта и наименование объекта					Лист 2	
		Ремонт системы отопления зд.50а. корп.1.2.3					Листов 4	
		Сеточные коэффициенты					К ₂	
							К	
							К ₃	
№ п/п	Шифр расценки	Наименование работы	Ед. измерения		Объем работы	Поправоч. коэф-ты		Обоснован. коэф-тов
			наим.	шифр.		K _{ед}	K _ш	
		Замена радиаторов						
1		Демонтаж регистров отопления стальных весом до 160кг	шт/м.п		24/168			
2		Демонтаж радиаторов чугунных весом до 160кг	шт		114			
3		Демонтаж трубопроводов стальных горячей воды Ф26,8	м		288			
4		Промывка систем отопления (трубопроводов Ду 20мм)	м		840			
5		Установка радиаторов биметаллических "Radena" на 14 секций (8 шт)	кВт		21.84			
6		Установка радиаторов биметаллических "Radena" на 12 секций (60 шт)	кВт		140.4			
7		Установка радиаторов биметаллических "Radena" на 10 секций (64 шт)	кВт		124.8			
8		Установка радиаторов биметаллических "Radena" на 8 секций (12 шт)	кВт		18.72			
9		Установка кранов воздушных на радиаторы (кран "Маевского") со стоимостью	шт		144			
10		Установка терморегуляторов для радиаторов диаметром: до 20 мм (типа «Данфос» с "американкой") со стоимостью	шт		144			
11		Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм (типа «Техно» с "американкой") со стоимостью	шт		144			
12		Прокладка трубопровода ГВС по кирпичной стене из стальных труб водогазопроводных Ду 20мм со стоимостью	м		288			

РСР		ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ				Д 271639	
Смета №		Вид ремонта и наименование объекта				Лист 3	
						Листов 4	
						Сеточные коэффициенты	
						K ₁	K ₂
		Ремонт системы отопления зд.50а, корп.1.2.3					
№ п/п	Шифр расценки	Наименование работы	Ед. измерения		Объем работы	Поправоч. коэф-ты	(Обоснован. коэф-тов
			наим.	шифр.		K ₂₁	
13		Крепления для радиаторов кронштейны, планки, хомуты	кг		28		
14		Гидравлические испытания системы отопления административных частей зд.50а, корп.1.2.3	м		840		
		Дополнительные работы					
15		Резка груб регистров отопления стальных на металлолом заготовками по 1 м/п	тн/м.п		1.5/8,14		
16		Погрузочные работы при автомобильных перевозках: радиаторы с погрузкой вручную	тн		15.5		
17		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км 1 класс груза	тн		15.5		
17		Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	тн		2.4		
18		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км 1 класс груза	тн		2.4		
		Материалы					
1		Трубы стальные водогазопроводные (ГОСТ 3262-62) оцинкованные 26,8х2,8	м		288		
2		Крепления для радиаторов	кг		28		
3		Краны воздушные радиаторов диаметром 25 мм	шт		144		
4		Терморегуляты для радиаторов Ду20 мм (типа «Данфос» с "американкой")	шт		144		

