

РСП		ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ					Д 271639	
Смета №		Вид ремонта и наименование объекта					Сеточные коэффициенты	
							К ₁ К ₂	
		Доработка системы водоохлаждения шунтирующих выключателей						
№	Шифр расценки	Наименование работы	Ед. измерения		Объем работы	Поправоч. коэф-ты		Обоснован. коэф-тов
п/п			наим.	шифр.		К _{ст.}	К _{зп.}	
17		Монтаж теплообменников 273ТНГ-1,6-М1/20-1,5 corp.2	тн/шт		0,4/2			
18		Монтаж вентилей шаровых стальных фланцевых Ру10 Ду80	шт		4			
19		Монтаж затворов дисковых поворотных межфланцевых Ру10 Ду80	шт		6			
20		Монтаж затворов дисковых поворотных межфланцевых Ру10 Ду50	шт		8			
21		Монтаж вентилей регулировочных стальных фланцевых типа 15с22нж Ру10 Ду50	шт		2			
22		Монтаж клапана обратного пружинного двухстворчатого межфланцевого Ру10 Ду50	шт		2			
23		Монтаж насосов типа АХОЕ 40-50 corp.2	тн/шт		0,3/2			
24		Приварка фланцев к стальным трубопроводам Ф89	шт		24			
25		Приварка фланцев к стальным трубопроводам Ф57	шт		32			
26		Монтаж отводов стальных кованных Ф89 длиной 120мм	шт		20			
27		Монтаж отводов стальных кованных Ф57 длиной 75мм	шт		22			
28		Врезка трубопровода Ф89 в действующие сети Ду300мм	шт		2			
		Работы выполняются в стесненных условиях на действующих предприятиях						
		Материалы						
1		Вентиль шаровой стальной фланцевый Ру10 Ду80	шт		4			