

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник СЭ СЗ
И.В. Качурин
"24" 01 2013 г.

СХК

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 60-04/1291 от 25.04.2013
(локальная смета)

Доработка системы водоохлаждения шунтирующих выключателей.(2013г.), СЗ

Основание: Дефектная ведомость. Инв.№ 1010008110000
Сметная стоимость 398675.44 руб.
Средства на оплату труда 76451.20 руб.
Сметная трудоемкость 482.81 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2007 г. 2013 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Новый Раздел Демонтаж																
1	ТЕРм06-05-001-13	Прим. Теплообменник, поставляемый в собранном виде,; горизонтальный, масса 0,7 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП 0.5; ЭМ 0.5 к расх.; ЗПМ 0.5; МАТ 0 к расх.; ТЗ 0.5; ТЗМ 0.5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 52.49 52.49 Баки внутренней установки без давления ОЗП 10.85; ЭМ 6.01; ЗПМ 10.85; МАТ 4.41 НР (5480.75 руб.); 80%*0,85 от ФОТ СП (3868.76 руб.); 60%*0,8 от ФОТ	1 т	0.4	4033.5	1456.62	2576.88	158.24	1613.4	582.65	1030.75	63.3	107.5	43	7.56	3.02
2	ТЕРм12-01-002-09	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 89 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП 0.5; ЭМ 0.5 к расх.; ЗПМ 0.5; МАТ 0 к расх.; ТЗ 0.5; ТЗМ 0.5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм12-01-002-09 58.2 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа ОЗП 10.85; ЭМ 6.56; ЗПМ 10.85; МАТ 3.77 НР (1369.36 руб.); 80%*0,85 от ФОТ СП (966.6 руб.); 60%*0,8 от ФОТ	100 м трубопро вода	0.2	2553.46	664.63	1888.83	142.32	510.69	132.93	377.76	28.46	49.05	9.81	8.415	1.68