

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик ОАО ВНИИ НП/ Винокуров Б.В./

"___" _____ 2014г.

СОГЛАСОВАНО

Подрядчик ООО "Инмашкомпанент"/ Клименко П.Ш./

"___" _____ 2014г.

Наименование стройки: **Ремонтные работы по подготовке к отопительному сезону 2014-2015гг по адресу: г. Москва, Авиамоторная ул., д.6**

Объект №

Локальный сметный расчет №

(локальная смета)

Сметная стоимость

593,625 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на

январь

2014 г.

№ п/п	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты перерасчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Раздел 1

1	65-22-2	Промывка, ревизия и ремонт арматуры элеваторных узлов в тепловых пунктах	100 шт	0,21				
		ЗП			2140,14	1,00	8,66	3892,06
		ЭМ			737,24	1,00	8,66	1340,74
		МР			6344,4	1,00	8,66	11537,93
		НР от ФОТ	%	143				5565,64
		СП от ФОТ	%	93				3619,61
		Всего по позиции						25955,99
2	63-5-8	Ревизия и ремонт запорной арматуры на стояках и радиаторах системы отопления корпусов	100шт	0,75				
		ЗП			2391,41	1,00	8,66	15532,21
		ЭМ			154,81	1,00	8,66	1005,49
		МР			543,82	1,00	8,66	3532,11
		НР от ФОТ	%	103				15998,17
		СП от ФОТ	%	50				7766,10
		Всего по позиции						43834,09
3	65-6-21	Ревизия и ремонт отсечных головных задвижек системы отпления корпусов абонента	100шт	0,04				
		ЗП			2016,00	1,00	8,66	698,34
		ЭМ			143	1,00	8,66	49,54
		МР			103,62	1,00	8,66	35,89
		НР от ФОТ	%	102				712,31
		СП от ФОТ	%	40				279,34
		Всего по позиции						1775,42
	65-22-4	Промывка грязесборников	100шт	0,03				
		ЗП			1636,43	1,00	8,66	425,14
		ЭМ			620,16	1,00	8,66	161,12
		МР			998,79	1,00	8,66	259,49

		НР от ФОТ	%	143				607,96
		СП от ФОТ	%	93				395,38
		Всего по позиции						1849,09
5	65-5-3	Проверка манометров на отопительных системах с частичной их заменой в тепловых пунктах	100шт	0,3				
		ЗП			2081,61	1,00	8,66	5408,02
		ЭМ			19,23	1,00	8,66	49,96
		МР			192,25	1,00	8,66	499,47
		НР от ФОТ	%	103				5570,26
		СП от ФОТ	%	50				2704,01
		Всего по позиции						14231,72
6	65-4-3	Демонтаж и монтаж магистрального трубопровода диаметром 80 мм	100м	0,16				
		ЗП			3543,19	1,00	8,66	4909,44
		ЭМ			163,52	1,00	8,66	226,57
		МР			480,27	1,00	8,66	665,46
		НР от ФОТ	%	143				7020,51
		СП от ФОТ	%	93				4565,78
		Всего по позиции						17387,77
7	65-5-9	Замена вентилей на воздухооборниках	100шт	0,25				
		ЗП			3493,51	1,15	8,66	8697,97
		ЭМ			1972,58	1,25	8,66	5338,29
		МР			2499,75	1,00	8,66	5411,96
		НР от ФОТ	%	143				12438,09
		СП от ФОТ	%	93				8089,11
		Всего по позиции						39975,42
8	16-02-007-9	Установка заглушек на системе отопления всех корпусов от головного ввода для проведения опрессовки	шт	12				
		ЗП			38,28	1,00	8,66	3978,06
		ЭМ			8,59	1,00	8,66	892,67
		МР			12,3	1,00	8,66	1278,22
		НР от ФОТ	%	103				4097,40
		СП от ФОТ	%	50				1989,03
		Всего по позиции						12235,37
9	66-14-9	Гидравлическая опрессовка отопительных систем корпусов с последующим ремонтом мест протечек трубопроводов	100м	43				
		ЗП			28,58	1,00	8,66	10642,62
		ЭМ			87,56	1,00	8,66	32605,59
		МР			189,69	1,00	8,66	70636,76
		НР от ФОТ	%	103				10961,90
		СП от ФОТ	%	50				5321,31
		Всего по позиции						130168,18
0	15-05-003-06	Окраска теплового оборудования согласно правил ПТЭ	100м2	0,35				
		ЗП			1003,72	1,00	8,66	3042,28
		ЭМ			8,59	1,00	8,66	26,04
		МР			240,42	1,00	8,66	728,71
		НР от ФОТ	%	103				3133,54
		СП от ФОТ	%	50				1521,14
		Всего по позиции						8451,71
	22-06-002-17	Промывка и чистка воздухооборников	шт	6				
		ЗП			314,5	1,00	8,66	16341,42

		ЭМ			11,11	1,00	8,66	577,28
		МР			376,92	1,00	8,66	19584,76
		НР от ФОТ	%	103				16831,66
		СП от ФОТ	%	50				8170,71
Всего по позиции								61505,83
12	3.16-29-2	Спуск и заполнение трубопроводов, диаметр 57 мм	100 м	10				
		ЗП			138,94	1,067	13,81	20473,18
		МР			28,2	1,00	3,62	1020,84
		НР от ФОТ	%	125			106	21701,58
		СП от ФОТ	%	94			50	10236,59
Всего по позиции								53432,19
13	3.16-29-1	Спуск и заполнение трубопроводов, диаметр 25 мм	100 м	5				
		ЗП			138,94	1,067	13,81	10236,59
		МР			8,4	1,00	3,73	156,66
		НР от ФОТ	%	125			106	10850,79
		СП от ФОТ	%	94			50	5118,30
Всего по позиции								26362,34
12	3.16-29-1	Спуск и заполнение трубопроводов, диаметр 20 мм	100 м	7				
		ЗП			138,94	1,067	13,81	14331,23
		МР			8,4	1,00	3,73	219,32
		НР от ФОТ	%	125			106	15191,10
		СП от ФОТ	%	94			50	7165,61
Всего по позиции								36907,27
Итого по всем разделам								474072,39
Подготовка приборов учета к работе в зимних условиях								15000,00
Сдача оборудования из ремонта								14000,00
Итого:								503072,39
НДС								18
Всего								593625,42

Составил _____ / / _____

Проверил _____ / / _____