

" " 201 г. " " 201 г.

ЗРИ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1/12/13
(локальная смета)

на Кап.ремонт металлических вентиляционных труб корпуса 9 (2 шт.).Инв.№1001002820000, ЗРИ 2013 г
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость 1970731 руб.+ НДС 354731,58 руб.
строительных работ 186470 руб.
прочих 1784261 руб.
Средства на оплату труда 0 руб.
Сметная трудоемкость 4834,9 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2012 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	БП21-010102-0403	Комплектация электрических лебедок грузоподъемностью свыше 3.0 до 5.0т, применяемых при ремонте труб, с изготовлением металлической опорной площадки: высота трубы до 60м	комплект с одной лебедкой	1	2246				2246				15.1	15.1		
2	БП21-010202-1203	Установка и снятие электрических лебедок грузоподъемностью свыше 3.0 до 5.0т, с установкой рабочего блока и запасовой канатов, без подъема: высота трубы до 60м	комплект с одной лебедкой	2	4165				8330				27.4	54.8		
3	БП21-010401-0501	Монтаж бандажного кольца с грузовым блоком: высота трубы до 60м	10м кольца	1,9 19 10	4533				8613				28.1	53.39		
4	БП21-010401-0401	Установка и снятие поворотной консоли для подачи материалов: высота трубы до 60м	консоль	2	9556				1912				56.8	113.6		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	БЦ21-010401-0601	Установка и снятие самоподъемной люльки с креплением блоков на бандажном кольце или консолях: высота трубы до 60м	люлька	2	9596				19192				60.9	121.8		
6	БЦ21-010502-0101	Установка и разборка металлических лесов из элементов шахтного подъемника	10м2 вертикальной проекции	4 40.10	2123				8492				13.2	52.8		
7	БЦ21-010401-2001	Установка и снятие канатной системы на металлических трубах	труба	2	14007				28014				92	184		
8	БЦ13-020101-0101	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой <i>сгрунт</i>	10м2	7,6 76.10	1711				13004				11.6	88.16		
9	БЦ13-020101-0102	Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой <i>покр. на 2р.</i> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: R=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	10м2	7,6 76.10	96				730				0.64	4.86		
10	БЦ13-020101-0101	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой <i>сгрунт</i> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п.15.1 ОП При выполнении работ на высоте свыше 4 до 30 м ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; МАТ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15)	10м2	49 490.10	1967.65				96415				13.34	653.66		
11	БЦ13-020101-0102	Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой <i>покр. на 2р.</i> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п.15.1 ОП При выполнении работ на высоте свыше 4 до 30 м ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; МАТ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15; R=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	10м2	49 490.10	110.4				5410				0.74	36.26		
12	БЦ13-020101-0101	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой <i>сгрунт</i> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п.15.2 ОП При выполнении работ на высоте свыше 30 до 60 м ПЗ=1,3 (ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; МАТ=1,3 к расх.; ТЗ=1,3)	10м2	37,6 376.10	2224.3				83634				15.08	567.01		
13	БЦ13-020101-0102	Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой <i>покр. на 2р.</i> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п.15.2 ОП При выполнении работ на высоте свыше 30 до 60 м ПЗ=1,3 (ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; МАТ=1,3 к расх.; ТЗ=1,3; R=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	10м2	37,6 376.10	124.8				4692				0.84	31.58		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	БЦ13-020101-0101	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: прим. 2 При нанесении лакокрасочных покрытий кистью, шпателем или валиком ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)	10м2	14,5 145 10	1882,1				27290				12,76	185,02		
15	БЦ13-020101-0102	Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: прим. 2 При нанесении лакокрасочных покрытий кистью, шпателем или валиком ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)	10м2	14,5 145 10	52,8				766				0,35	5,08		
16	БЦ13-020101-0101	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: прим. 2 При нанесении лакокрасочных покрытий кистью, шпателем или валиком ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1); п.15.1 ОП При выполнении работ на высоте свыше 4 до 30 м ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; МАТ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15)	10м2	95 950 10	2164,42				205620				14,67	1393,65		
17	БЦ13-020101-0102	Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: прим. 2 При нанесении лакокрасочных покрытий кистью, шпателем или валиком ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1); п.15.1 ОП При выполнении работ на высоте свыше 4 до 30 м ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; МАТ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15)	10м2	95 950 10	60,72				5768				0,4	38		
18	БЦ13-020101-0101	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: прим. 2 При нанесении лакокрасочных покрытий кистью, шпателем или валиком ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1); п.15.2 ОП При выполнении работ на высоте свыше 30 до 60 м ПЗ=1,3 (ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3 к расх.; ТЗ=1,3)	10м2	72,5 725 10	2446,73				177388				16,59	1202,78		
19	БЦ13-020101-0102	Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: прим. 2 При нанесении лакокрасочных покрытий кистью, шпателем или валиком ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1); п.15.2 ОП При выполнении работ на высоте свыше 30 до 60 м ПЗ=1,3 (ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3 к расх.; ТЗ=1,3)	10м2	72,5 725 10	68,64				4976				0,46	33,35		
Раздел 2. Материалы.																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	СЦМ-113-0295	Органо-силикатная композиция ОС-12-03	т	1.165	58750				68444							
21	СЦМ-101-1292	Уайт-спирит	т	0.912	6440				5873							
22	СЦМ-101-1290	Толуол каменноугольный и сланцевый марки А	т	0.13	2088				271							
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.					794280									4834.9		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам					1970731									4834.9		
Итого по смете:																
Итого по разделу 1 :																
Итого Поз. 1-19					719692									4834.9		
Всего с учетом "Районный К=1,5 ПЗ=1,5"					1079538									4834.9		
Всего с учетом "Вредность К=1,033 ПЗ=1,033"					1115163									4834.9		
Всего с учетом "Индекс к ценам К=1,6 ПЗ=1,6"					1784261									4834.9		
Итого по разделу 1					1784261									4834.9		
Итого по разделу 2 Материалы. :																
Итого Поз. 20-22					74588											
Всего с учетом "Индекс К=2,5 ПЗ=2,5"					186470											
Итого по разделу 2 Материалы.					186470											
Итого					1970731									4834.9		
НДС 18%					354731.58											
ВСЕГО по смете					2325462.58									4834.9		

Составил:  Воронина М.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель группы:  Галецкая Е.В.
(должность, подпись, расшифровка)