

Здание № 278 по ул. Пушкинская в г. Ижевске.

[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 355
(локальная смета)

на Монтаж системы контроля доступа на двери в здании № 278 по ул.Пушкинская в г.Ижевске.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Монтаж СКУД

Основание: задание

Сметная стоимость: 100.001 тыс.руб

Средства на оплату труда: 20.649 тыс.руб

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 20__ г.

руб.

N п.п.	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	Эксплуатационных машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на обслуживающ. машины	всего	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда	на единицу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Монтаж систем контроля доступа											
1	ТЕРм1-01001-01 (= 78)	Замок распашной двери автоматический	4.00 1 замок	45.72		183	178		4.63	18.52	
2	ТЕРм11-03001-01 (= 78)	Приборы, масса до 5 кг (доводчик)	1.00 1 шт.	6.57		7	6		0.52	0.52	
3	ТЕРм10-08001-08 (= 78)	Прибор ОС на 4 луча	2.00 1 шт.	30.78	0.21	62	54		2.40	4.80	
4	ТЕРм10-08001-05 (= 78)	Приборы ОС на 2 луча	2.00 1 шт.	22.29	0.21	45	38		1.80	3.60	
5	ТЕРм10-01003-08 (= 78)	Источник питания	2.00 1 ящик	18.86 47.10		94	60		3.10	6.20	
6	ТЕРм8-01121-01 (= 85)	Аккумулятор тип С-1, СК-1	2.00 1 шт.	30.20 39.18		78	43		2.06	4.12	
7	ТЕРм10-01039-06 (= 78)	Считыватель, кнопка с подготовкой места установки	8.00 1 шт.	21.28 18.63		149	146		2.00	16.00	
8	ТЕРм10-08002-04 (= 78)	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	6.00 1 шт.	18.31 10.89		65	52		0.84	5.04	
9	ТЕРм10-04066-04 (= 57)	Коробка кабельная соединительная или разветвительная	4.00 1 шт.	43.45		174	146		4.00	16.00	
10	ТЕРм10-01055-09 (= 78)	Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене бетонной	2.30 100 м	999.86	55.70	2300	425	128	20.20	46.46	
11	ТЕРм8-02396-05 (= 85)	Короб по стенам и потолкам, длина 2 м	0.24 100 м	1235.39	371.03	296	91	89	37.60	9.02	
12	ТЕРм8-02400-01 (= 85)	Провод, сечением до 6 мм ²	0.70 100 м	379.65 157.92	23.83 2.73	111	33	6 2	1.28 4.70	0.31 3.29	
				47.46	0.18				0.01	0.01	
Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах				руб.		3564	1272	219	2073	134	
-накладные расходы				руб.		1084		30		2	
-сметная прибыль				руб.		797					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого по разделу в базовых ценах		руб.				5445			
	ВСЕГО:						5445			
	Индекс на осн з/п			12.7300		16193		[2_1_6]		
	Индекс на экспл. машин			3.5600		673		[2_1_7]		
	Индекс на з/п машинистов			12.7300		382		[2_1_8]		
	Индекс на стоимость материалов			3.0100		6240		[2_1_9]		
	ИТОГО:					23488	16193	1055	6240	

								382		
	Индекс к накладным расходам			10.8200		11729		[3_2_10]		
	ИТОГО:					35217				
	Индекс к плановым накоплениям			10.1800		8113		[4_3_11]		
	Итого по разделу :					43330				
	Пусконаладочные работы									
13	ТЕРп2-01001-01 (= 80)	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 Козп = 0.8000	1.00	163.15	1 систем	163	163		13.40	13.40
				163.15						
14	ТЕРп2-01001-02 (= 80)	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-001-01 Козп = 0.8000	2.00	78.53	1 канал	157	157		6.45	12.90
				78.53						
	Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах		руб.			320	320			26
	-накладные расходы		руб.			208				-----
	-сметная прибыль		руб.			128				
	Итого по разделу в базовых ценах		руб.			656				
	ВСЕГО:					656				
	Индекс на осн з/п			12.7300		4074		[2_1_6]		
	ИТОГО:					4074	4074			
	Индекс к накладным расходам			10.8200		2251		[3_2_10]		
	ИТОГО:					6325				
	Индекс к плановым накоплениям			10.1800		1303		[4_3_11]		
	Итого по разделу :					7628				
	Материалы									
15	(= 78)	Коробка распределительная	4.00	91.60		366				
16	(= 85)	Провод КСПВ 2х0,5	штг	70.00	4.00	280				
17	(= 78)	Провод КСПВ 4х0,5	м	70.00	3.39	237				
18	(= 78)	Провод ШВВП 2х0,75	м	70.00	10.20	714				
19	(= 78)	Провод ВВГ 3х1,5	м	30.00	23.00	690				
20	(= 78)	Кабель УТР 5е 4х2х0,53	м	60.00	9.00	540				
21	(= 78)	Замок электромагнитный (12В, 200-450кг)	штг	3.00	1240.00	3720				
22	(= 78)	Считыватель Проху	штг	6.00	1730.00	10380				
23	(= 78)	Кнопка вызова накладная	штг	2.00	216.00	432				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(= 78)		шт							
24		ПКП "С 2000-4"	шт	2.00	2003.00		4006			
	(= 78)									
25		ПКП "С 2000-2"	шт	2.00	3240.00		6480			
	(= 78)									
26		Блок питания 12В/220В акк. 7А/ч БПИ-30	шт	2.00	1019.00		2038			
	(= 78)									
27		Аккумулятор Delta 7А/ч 12В	шт	2.00	493.00		986			
	(= 78)									
28		ИО 102-20 Извещатель	шт	6.00	131.01		786			
	(= 78)									
29		магнитноконтактный Кабель-канал 15x10	шт	24.00	9.00		216			
	(= 78)									
30		Доводчик дверной для межкомнатных дверей	м	1.00	934.00		934			
	(= 78)		шт							
Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах				руб.			32805		32805	
Итого по разделу в базовых ценах				руб.			32805			
ВСЕГО:							32805			
Транспортные расходы на материалы					0.0300		984	[2_1_5]		
Итого по разделу :							33789			
Итого прямых затрат по смете в базовых ценах				руб.			36689	1592	219	34878
-накладные расходы				руб.			1292		30	
-сметная прибыль				руб.			925			
Итого по смете в базовых ценах				руб.			38906			
Итого прямых затрат по смете в текущих ценах				руб.			61351	20267	1055	40029
-накладные расходы							13980		382	2
-сметная прибыль							9416			
Итого по смете в текущих ценах				руб.			84747			
ВСЕГО:							84747			
НДС к СМР					0.1800		15254	[14_13_15]		
ВСЕГО :							100001			
Всего по смете в базовых ценах:							38906			

К ОПЛАТЕ СМР : Сто тысяч один руб.

Определитель - (= 57)

Сметная прибыль -0.6500 (5)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9200
 Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
 Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (= 78)

Сметная прибыль -0.6000 (5)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8000
 Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
 Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (= 80)

Сметная прибыль -0.4000 (5)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.6500
 Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
 Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (= 85)

Сметная прибыль -0.6500 (5)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500
 Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
 Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500