

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №117С/2012
на Ликвидацию здания : инв. на 2012г.

Составлена в ценах 2001г., с пересчетом в текущие цены
Основание: ведомость объемов работ ВОР-20/16 от 22.06.2012г.

Сметная стоимость 2001г 531 705 тыс руб
Текущие цены на 2012г. 3263 710 тыс руб
в том числе НДС 18% 497.854 тыс руб
Трудоемкость 8028 чел.-час.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл машин в т ч зарплата	Всего	Основная зарплата	Экспл машин в т ч зарплата	основных рабочих машинистов	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1. ЗАТО=1,13								
		2. МДС 81-35 2004 п 4.7 на сб. ТЕР кроме ТЕР46		ОЗП*1.15. ЭММ*1.25. ЗПМ*1.25. ТЗ*1.15. ТЗМ*1.25						
1	08-07-001-2	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ 100 м2	0.12	1138.22	6.74	137	64	1	43	5
				535.54						
2	46-04-008-1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (1-6 слоев) 100 м2	13.3	202.14	41.92	2688	2131	558	14	191
2.1	999-9900	Строительный мусор м	16	160.22						
3	46-04-009-1	Разборка цементной стяжки толщиной 50мм м3	66.5	269.16	153.31	17899	7704	10195	9	594
3.1	999-9900	Строительный мусор м	79.8	115.85	31.08			2067	2	150
4	12-01-014-1	Разборка теплоизоляции на кровле из пенобетона толщиной 150мм м3	74.67	45.8	18.59	3420	2032	1388	2	182
4.1	999-9900	Строительный мусор м	90	27.21	2.67			199	0	13
5	12-01-015-1	Разборка пароизоляции: клееночной в один слой из рубероида РКП-350 на битумной мастике 100 м2	13.3	251.1	80.41	3340	2270	1069	13	175
5.1	999-9900	Строительный мусор м	2.3	170.69	2.36			31	0	2
6	12-01-010-1	Разборка металлических свесов 100 м2	0.46	839.51	15.43	386	379	7	68	31
6.1	999-9900	Строительный мусор м	0.3	824.08	2.22			1	0	0
7	07-05-030-11	Разборка карнизных плит ПК-5 бетонных шт.	18	15.11	2.39	272	229	43	1	18
7.1	999-9900	Строительный мусор м	15	12.72	0.46			8	0	0
8	07-05-030-9	Демонтаж плит парапета ПП-А50 шт.	72	15.36	10.5	1106	350	756	0	27
8.1	999-9900	Строительный мусор м	3	4.86	1.87			135	0	7
9	07-01-027-14	Демонтаж плит покрытия батонных ПЖК-3 шт.	131	167.36	124.45	21924	5621	16303	3	428
9.1	999-9900	Строительный мусор м	116	42.91	14.36			1881	1	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		1. ЗАТО=1,13									
		2 МДС 81-35 2004 п.4.7 на сб. ТЕР кроме ТЕР46		ОЗП*1.15. ЭММ*1.25. ЗПМ*1.25. ТЗ*1.15 ТЗМ*1.25							
10	07-01-035-15	Демонтаж стеновых плит железобетонных БП	шт.	89	319.49	244.23	28435	6698	21736	5	480
		К=МАТ*0, ЭММ*0.8, ЗПМ*0.8, ОЗП*0.8, ТЗ*0.8, ТЗМ*0.8			75.26	21.43			1907	1	85
10.1	999-9900	Строительный мусор	т	158							
11	07-01-020-16	Демонтаж балок перекрытия железобетонных	шт.	36	327.5	170.14	11790	5665	6125	10	378
		К=МАТ*0, ЭММ*0.8, ЗПМ*0.8, ОЗП*0.8, ТЗ*0.8, ТЗМ*0.8			157.36	12.92			465	1	21
11.1	999-9900	Строительный мусор	т	33							
12	07-01-019-1	Демонтаж перемычек ЖА1 железобетонных	шт.	68	41.44	24.93	2818	1123	1695	1	83
		К=МАТ*0, ЭММ*0.8, ЗПМ*0.8, ОЗП*0.8, ТЗ*0.8, ТЗМ*0.8			16.51	3.55			241	0	13
12.1	999-9900	Строительный мусор	т	1.3							
13	07-01-011-6	Демонтаж колонн железобетонных КИИ	шт.	24	319.88	202.82	7677	2809	4868	9	211
		К=МАТ*0, ЭММ*0.8, ЗПМ*0.8, ОЗП*0.8, ТЗ*0.8, ТЗМ*0.8			117.06	22.03			529	1	29
13.1	999-9900	Строительный мусор	т	35							
14	07-01-001-15	Демонтаж фундаментных балок БФ железобетонных	шт.	32	79.96	35.18	2559	1433	1126	3	107
		К=МАТ*0, ЭММ*0.8, ЗПМ*0.8, ОЗП*0.8, ТЗ*0.8, ТЗМ*0.8			44.78	4.86			156	0	8
14.1	999-9900	Строительный мусор	т	40							
15	46-04-010-1	Разборка покрытий асфальтобетонных толщиной 50мм	100 м2	9.72	631.72	319.48	6140	3035	3105	24	231
					312.24	64.77			630	5	46
15.1	999-9900	Строительный мусор	т	58							
16	46-04-009-1	Разборка покрытий полов бетонных толщиной 50мм	м3	10.8	269.16	153.31	2907	1251	1656	9	96
					115.85	31.08			336	2	24
16.1	999-9900	Строительный мусор	т	19.44							
17	46-04-009-1	Разборка бетонных оснований полов толщиной 100мм	м3	119.2	269.16	153.31	32084	13809	18275	9	1064
					115.85	31.08			3705	2	269
17.1	999-9900	Строительный мусор	т	214.56							
18	01-01-013-3	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1.2) м3, группа грунтов: 3	1000 м3	0.93	4921.13	4803.84	4577	103	4468	10	9
					111.19	883.05			821	51	47
19	601-9010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 10 км (1-й класс груза)	т	1302	17.99		23423				
22	07-01-001-4	Демонтаж железобетонных блоков фундаментных	шт.	135	91.97	72.38	12416	2645	9771	1	201
		К=МАТ*0, ЭММ*0.8, ЗПМ*0.8, ОЗП*0.8, ТЗ*0.8, ТЗМ*0.8			19.59	7.23			976	0	54
22.1	999-9900	Строительный мусор	т	146							
23	46-04-009-1	Разборка бетонных оснований	м3	45	269.16	153.31	12112	5213	6899	9	402
					115.85	31.08			1399	2	102
23.1	999-9900	Строительный мусор	т	81							
24	46-04-001-4	Разборка стен кирпичных	м3	110	182.3	78.01	20053	11472	8581	8	906
					104.29	15.82			1740	1	127
24.1	999-9900	Строительный мусор	т	165							
25	46-04-012-1	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками		0.94	2357.77	178.27	2216	2049	168	189	177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1. ЗАТО=1,13 2. МДС 81-35.2004 п 4.7 на сб ТЕР кроме ТЕР46		ОЗП*1.15. ЭММ*1.25. ЗПМ*1.25. ТЗ*1.15. ТЗМ*1.25						
25.1	999-9900	Строительный мусор 100 м2 m	4.23	2179.5	94.29			89	8	7
26	46-04-012-3	Разборка деревянных заполнений проемов дверных 100 м2 m	0.2	1379.46	178.27	276	240	36	104	21
26.1	999-9900	Строительный мусор m	1	1201.19	94.29			19	8	2
27	6002029-1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках-мусор строительный от разборки конструкций m	1400	3.3	3.3	4620		4620		
28	601-9006	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 6 км (1-й класс груза) m	1400	11.84		16576				
29	01-01-013-3	Заготовка грунта для засыпки ям и траншей из-под фундаментов, отсыпки прощадки после разборки конструкций, для устройства газонов: разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1.2) м3. группа грунтов: 3 1000 м3	0.66	6138.77	6004.8	4052	84	3963	11	8
		К=ЭММ*1.25, ЗПМ*1.25, ОЗП*1.15, ТЗ*1.15, ТЗМ*1.25		127.87	1103.81			729	64	42
30	601-9015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 15 км (1-й класс груза) m	924	25.53		23590				
31	407-9090	Стоимость земли растительной для засыпки траншеи из-под фундаментов м3	0.1	81		8				
32	01-01-033-6	Засыпка траншей с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.). 3 группа грунтов 1000 м3	0.1	535.99	535.99	54		54		
		К=ЭММ*1.25, ЗПМ*1.25, ОЗП*1.15, ТЗ*1.15, ТЗМ*1.25			109.79			11	6	1
33	01-02-005-2	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3, 4 100м3	1	517.89	308.32	518	210	308	17	17
		К=ЭММ*1.25, ЗПМ*1.25, ОЗП*1.15, ТЗ*1.15, ТЗМ*1.25		209.57	62.4			62	5	5
36	47-01-046-3	Подготовка почвы для устройства газона с планировкой площади механизированным способом и внесением растительной земли слоем 15 см 100 м2	4	1681.61	8.47	6726	1833	34	40	161
		К=ЭММ*1.25, ЗПМ*1.25, ОЗП*1.15, ТЗ*1.15, ТЗМ*1.25		458.14	1.38			6	0	0
37	47-01-046-5	Добавить до толщины 40мм. на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по расценкам 47-01-046-1, 47-01-046-2, 47-01-046-3, 47-01-046-4 100 м2	4	11910.84		47643	7143		157	629
		К=МАТ*25, ЭММ*25*1.25, ЗПМ*25*1.25, ОЗП*25*1.15, ТЗ*25*1.15, ТЗМ*25*1.25		1785.84						
38	47-01-046-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную 100 м2	4	625.21	420.9	2501	333	1684	7	28
		К=ЭММ*1.25, ЗПМ*1.25, ОЗП*1.15, ТЗ*1.15, ТЗМ*1.25		83.21	54.25			217	3	14
		Итого по локальной смете				326943	87928	129492		6861
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				326943	87928	18360		1167
								129492		6861

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

1. ЗАЛО=1,13
 2 НДС 81-35 2004 п 4.7 на сб ТЕР, кроме ТЕР46 ОЗП*1.15, ЭММ*1.25, ЗПМ*1.25 ТЗ*1.15, ТЗМ*1.25

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=122 - по стр. ,1 %=110 - по стр. ,2,25,26 %=80 - по стр. ,3 %=120 - по стр. ,4,5,6 %=155 - по стр. ,7,8 %=130 - по стр. ,9,10,11,12,13,14,22 %=142 - по стр. ,15,16,17,23 %=95 - по стр. ,18,29,32,33 %=86 - по стр. ,24 %=115 - по стр. ,36,37,38)	127642	18360	1167
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1,3, %=60 - по стр. 2,25,26, %=55 по стр. 4,5,6, %=85 - по стр. 7,8, %=72 - по стр. 9,10,11,12,13,14,22, %=81 - по стр. 15,16,17,23, %=43 - по стр. 18,29,32,33, %=70 - по стр. 24, %=77 - по стр. 36,37,38.)	77120		
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	531705		
ИТОГО ПО СМЕТЕ в ценах 2001г.	531705		
в т ч НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	127642		
в т ч СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	77120		
Пересчёт в текущие цены K= 5.08	2701061		
Челинформцентр, Протокол №48 от 16.04 2012г., табл.3 п.1 1			
Перевозка рабочих (6861+1167)чел.-ч. 8час.*20км*677.97маш.-ч.40км/ч. 21дн.*4рейса	64795		
ИТОГО	2765856		
НДС 18%	497854.08		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ в текущих ценах	3263710.08		