

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
ОАО «СаровГаз»
С.Ю. Ермаков

Дефектная ведомость на капитальный ремонт здания ГРС-2, расположенный по адресу ул. Силкина 54, стр. 4.

1. Обшивка стен фасада стеновыми панелями (сайдингом) – 160 кв.м.
2. Замена наружного дверного блока площадью 2,2 кв.м. – 2шт.
3. Замена оконного блока площадью 4,1 кв.м. – 2шт.
4. Устройство перегородки из плит ГВЛ на металлическом каркасе с шумоизоляционным слоем- 30 кв.м.
5. Ремонт клеевой окраски потолков – 177 кв.м.
6. Ремонт масляной окраски стен- 85 кв.м.
7. Ремонт клеевой окраски стен- 85 кв.м.
8. Ремонт масляной окраски радиаторов и труб-80 кв.м.
9. Устройство утепленных металлических ворот в капитальной кирпичной стене -3 м.*2,8 м.
10. Устройство выравнивающей цементной стяжки полов толщиной 3 см. – 54 кв.м.
11. Устройство покрытия полов из линолеума -54 кв.м.

Дефектная ведомость на капитальный ремонт территории ГРС.

1. Демонтаж ж/б заборных плит- 10шт.
2. Демонтаж сетчатых железных ворот 4,5*2.0м. – 2 шт.
3. Устройство ж/б заборных плит- 22шт.
4. Ремонт окраски заборных ж/б плит с расчисткой более 35% -420 кв.м.
5. Изготовление и монтаж въездных ворот с приводом управляемым от диспетчера -2шт.
6. Ямочный ремонт асфальтового покрытия отдельных мест толщиной до 100мм. -70 кв.м.
7. Устройство подземной т/трассы протяженностью 110 метров в две трубы диаметром 79 мм., устройством теплоизоляции (проект, монтаж).
8. Устройство корыта под щебеночное основание глубиной 200мм.- 200кв.м.
9. Засыпка впадин песком -80куб.м.
10. Устройство щебеночного основания с уплотнением толщиной 200мм.- 1020кв.м.
11. Пропитка щебеночного основания битумной мастикой – 1020кв.м.
12. Устройство асфальтового покрытия площадок и тротуаров толщиной 5 см.-2050кв.м.
13. Устройство бордюрного камня с подготовкой основания – 52м.

**Дефектная ведомость на капитальный ремонт асфальтового покрытия
подъездной дороги к ГРС.**

1. Ямочный ремонт асфальтового покрытия отдельных мест толщиной до 100 мм. -80 кв.м.
2. Подготовка асфальтового покрытия для укладки финишного слоя асфальтового покрытия -1580 кв.м.
3. Устройство асфальтового покрытия толщиной 50 мм.-1580 кв.м.

**Дефектная ведомость на капитальный ремонт здания вспомогательных
служб ГРС расположенный по адресу ул. Силкина 54.**

1. Устройство основания отмостки из бетона-3,7куб.м.(36,8кв.м.)
2. Устройство покрытия отмостки асфальтом толщиной 3см.-36,8кв.м.
3. Замена оконных блоков 1,1м*1,4м. -10шт.
4. Окраска кирпичных стен фасадов с подготовкой и оштукатуркой – 160кв.м.
5. Устройство вентиляции (проект, устройство).
6. Замена входной утепленной двери 2,1м.*1,6м. -1 шт.
7. Замена межкомнатных дверей площадью 2кв.м. -8 шт.
8. Ремонт масляной окраски стен с расчисткой до 25% -124 кв.м.
9. Ремонт клеевой окраски стен -73 кв.м.
10. Ремонт клеевой окраски потолков -78 кв.м.
11. Ремонт масляной окраски радиаторов и труб с расчисткой до 25% - 42 кв.м.
12. Демонтаж глазурованной плитки со стен-21 кв.м.
13. Устройство глазурованной плитки стен на цементном растворе -42кв.м.
14. Устройство покрытия полов плиткой на цементном растворе – 3,5 кв.м.
15. Замена покрытия линолеумных полов – 51 кв.м.
16. Демонтаж деревянного плинтуса -30 п.м.
17. Устройство пластикового плинтуса -30 п.м.

Составил:



Надежкин В.И.