

Производственное здание АО «НИАСГП»  
г.Н. Новгород, пл.Свободы Д.3  
[Наименование стройки (ремонтируемого объекта)]

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 76770ПМ

Капитальный ремонт с/у 4-го этажа на отм.+17,420 в осях 3-5, В-Г по оси Д

Основание: Служебная записка АХУ №40-24-1/16210 от 19.03.2015, Техническое задание АХУ, дефектная ведомость от 26.03.2015

Сметная стоимость: 1 311,20 тыс. руб.

В том числе:

Строительные: 1 220,96 тыс. руб.

Монтажные: 90,24 тыс. руб.

Оборудование: 0,00 тыс. руб.

Прочие: 0,00 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: 1 387,00 чел.-ч.

Сметная заработная плата: 13,21 тыс. руб.

Составлен(а) в уровне цен по состоянию на 1 кв. 2015г.

ТЕР

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. расходы %	Сметная прибыль %	
				всего	эксплуатационная	всего	основной заработной платы	на единицу	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел: Демонтажные</b>												
Сантехнические												
1	65-19-1	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	0,02	978,06	70,56	19	18	1	110,00	2,20	74%	50%
		100 шт.		907,50	25,98			1	2,24	0,04	14	10
2	65-4-2	Демонтаж унитазов и писсуаров	0,05	579,23	9,14	29	29	0	63,84	3,19	74%	50%
		100 шт.		570,09	3,36			0	0,29	0,01	21	15
2,1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,1325	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	74%	50%
		т		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
3	65-4-10	Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазах	0,03	341,10	8,19	10	10	0	37,28	1,12	74%	50%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3,1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 шт.	332,91	3,02	0	0	0	0,26	0,01	7	5
4	65-4-7	Демонтаж: сифонов (писсуар)	Т	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	74%	50%
4,1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 шт.	527,02	0,95	11	11	0	58,91	1,18	74%	50%
5	65-4-1	Демонтаж: умывальников и раковин	Т	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	74%	50%
5,1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 шт.	466,30	8,19	9	9	0	51,30	1,03	74%	50%
6	65-4-3	Демонтаж: моек	Т	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	74%	50%
6,1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 шт.	941,11	24,89	9	9	0	102,60	1,03	74%	50%
7	65-4-7	Демонтаж: сифонов (умывальники, мойка)	Т	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	74%	50%
7,1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 шт.	527,02	0,95	16	16	0	58,91	1,77	74%	50%
8	65-4-4	Демонтаж: поддона	Т	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	74%	50%
8,1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 шт.	2 616,49	30,51	27	26	1	293,00	2,93	74%	50%
9	65-4-7	Демонтаж: сифонов (поддон)	Т	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	74%	50%
9,1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 шт.	527,02	0,95	5	5	0	58,91	0,59	74%	50%
10	65-6-10	Смена: гибких подводок	Т	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	74%	50%
11	17-01-002-1	Демонтаж полотенцесушителей из водопроводных труб	100 шт.	2 549,72	5,92	281	55	1	52,40	5,76	103%	60%
			0,1	497,80	0,58			0	0,05	0,01	57	33
			0,1	33,89	4,37	3	3	0	2,93	0,29	115%	71%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
12	65-1-1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 32 мм	10 шт.	29,52	0,00			0	0,00	0,00	3	2	
12,1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 м	342,28 301,54	7,11 1,16	7	6	0	34,66 0,10	0,69 0,00	74% 4	50% 3	
13	16-04-001-1	Демонтаж трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм	Т	0,0044	0,00	0	0	0	0,00	0,00	74% 0	50% 0	
14	16-04-001-2	Демонтаж трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 100 мм	100 м	0,16	321,45 320,07	1,38 0,13	51	51	0	30,84 0,01	4,93 0,00	115% 59	71% 36
15	65-3-1	Снятие крана	100 м	0,08	310,10 306,92	3,18 0,33	25	25	0	29,57 0,02	2,37 0,00	115% 29	71% 18
15,1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 шт.	0,13	51,22 50,90	0,32 0,12	7	7	0	5,70 0,01	0,74 0,00	74% 5	50% 4
16	16-04-002-1	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 20 мм	Т	0,0065	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	74% 0	50% 0	
17	65-3-7	Снятие смесителя: без душевой сетки (умывальники, мойка)	100 м	0,22	1 600,69 947,85	652,84 87,28	353	209	144 19	91,32 6,44	20,09 1,42	115% 262	71% 162
17,1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 шт.	0,03	330,03 327,82	2,21 0,81	10	10	0	36,71 0,07	1,10 0,00	74% 7	50% 5
18	65-3-6	Снятие смесителя: с душевой сеткой (поддон)	100 шт.	0,01	0,00 517,88 514,10	0,00 3,78 1,39	0	5	0	0,00 57,57 0,12	0,00 0,58 0,00	74% 4	50% 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18,1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,0026	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	74%	50%
		Демонтаж электртки	Т	0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
19	67-4-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	0,07	152,80	2,52	11	11	0	17,89	1,25	85%	65%
			100 шт.	150,28	0,93			0	0,08	0,01	9	7
20	67-3-1	Демонтаж кабеля	0,4	79,08	0,32	32	32	0	9,64	3,86	85%	65%
			100 м	78,76	0,12			0	0,01	0,00	27	21
21	67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток	0,04	47,71	0,00	2	2	0	5,84	0,23	85%	65%
			100 шт.	47,71	0,00			0	0,00	0,00	2	1
22	М08-03-599-9	Демонтаж щита навесного										
	Камм*0;											
	Камм*0,3*1,2;											
	Кэлм*0,3*1,2;											
	Козп*0,3*1,2;											
	Ктзс*0,3*1,2;											
	Ктзм*0,3*1,2											
23	М10-08-019-1	Демонтаж коробки распределительной	1	13,81	1,25	14	13	1	1,21	1,21	95%	65%
	Камм*0;		шт.	12,56	0,05			0	0,00	0,00	12	8
	Камм*0,3*1,2;											
	Кэлм*0,3*1,2;											
	Козп*0,3*1,2;											
	Ктзс*0,3*1,2;											
	Ктзм*0,3*1,2											
		Общестроительные работы	шт.	1,84	0,00	9	9	0	0,18	0,90	80%	60%
				1,84	0,00			0	0,00	0,00	7	5
24	15-01-047-16	Демонтаж потолков реечных алюминиевых										
	Камм*0;											
	Камм*0,8*1,2;											
	Кэлм*0,8*1,2;											
	Козп*0,8*1,2;											
	Ктзс*0,8*1,2;											
	Ктзм*0,8*1,2											
			0,3	1 179,43	154,77	353	307	46	104,03	31,21	95%	47%
				1 024,66	3,25			1	0,24	0,07	293	145
25	20-02-002-1	Демонтаж решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2										
	Камм*0;											
	Камм*0,4*1,2;											
	Кэлм*0,4*1,2;											
	Козп*0,4*1,2;											
	Ктзс*0,4*1,2;											
	Ктзм*0,4*1,2											
			100 м2									
			шт.	3	7,78	1,20	24	20	0,70	2,10	115%	71%
				6,58	0,00			0	0,00	0,00	23	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
26	20-02-017-7 КамМ*0; КамМ*0,4*1,2; КэлпМ*0,4*1,2; Козп*0,4*1,2; Ктэс*0,4*1,2; Ктэм*0,4*1,2	Демонтаж лючков		3	10,57 6,47	4,10 0,00	31	19	12 0	0,60 0,00	1,81 0,00	115% 22	71% 13
27	10-05-009-2 КамТ*0; КамМ*0,8*1,2; КэлпМ*0,8*1,2; Козп*0,8*1,2; Ктэс*0,8*1,2; Ктэм*0,8*1,2	Разборка коробов по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625)	шт.	0,012	623,49 611,04	12,45 0,00	7	7	0 0	64,32 0,00	0,77 0,00	106% 7	54% 4
28	56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,06	1 914,82 1 506,12	408,70 40,06	115	90	25 2	179,30 3,97	10,76 0,24	82% 75	62% 57
28,1	509-9900	Строительный мусор	100 шт.	0,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	82% 0	62% 0
29	56-10-1	Снятие дверных полотен, V=2*0,6*4+2*0,9*3=10,2		0,102	301,85 301,85	0,00 0,00	31	31	0 0	36,28 0,00	3,70 0,00	82% 25	62% 19
29,1	509-9900	Строительный мусор	100 м2	0,12036	0,00 0,00	0,00 0,00	0	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	82% 0	62% 0
30	56-11-1	Снятие наличников		0,35	35,03 35,03	0,00 0,00	12	12	0 0	4,21 0,00	1,47 0,00	82% 10	62% 7
30,1	509-9900	Строительный мусор	100 м	0,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	82% 0	62% 0
31	56-11-1	Демонтаж добора		0,15	35,03 35,03	0,00 0,00	5	5	0 0	4,21 0,00	0,63 0,00	82% 4	62% 3
31,1	509-9900	Строительный мусор	100 м	0,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	82% 0	62% 0
32	13-06-003-1 КамМ*1,2*1,25; КэлпМ*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктэс*1,2*1,15; Ктэм*1,2*1,25	Очистка поверхности щетками		10	11,10 11,10	0,00 0,00	111	111	0 0	1,24 0,00	12,42 0,00	81% 90	60% 67
33	46-02-009-2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0,015	186,44 186,44	0,00 0,00	3	3	0 0	22,82 0,00	0,34 0,00	99% 3	60% 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
34	63-7-5	Разборка облицовки стен. из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,75	792,84	179,86	595	460	135	74,30	55,73	77%	50%
35	46-02-009-2	Очистка стен от отставшего цементно-песчаного раствора	100 м2	0,37	612,98	20,62	69	69	15	1,99	1,49	366	238
36	57-3-1	Демонтаж пластикового уголка	100 м	0,03	186,44	0,00	1	1	0	22,82	8,44	99%	60%
36,1	509-9900	Строительный мусор	100 м	0,0033	30,80	0,00	0	0	0	0,00	0,11	80%	41
37	63-7-5	Разборка облицовки откосов. из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,026	792,84	179,86	21	16	5	74,30	1,93	77%	50%
38	10-05-009-2	Демонтаж облицовки дверных откосов по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ГН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625)	100 м2	0,026	612,98	20,62	16	16	1	1,99	0,05	13	9
39	10-05-009-2	Разборка коробов по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ГН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625)	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,026	623,49	12,45	16	16	0	64,32	1,67	106%	54%
40	10-05-001-2	Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111)	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,12	623,49	12,45	74	73	1	64,32	7,72	106%	54%
41	57-3-1	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	100 м	0,12	611,04	0,00	166	160	6	98,88	16,81	106%	54%
41,1	509-9900	Строительный мусор	100 м	0,0132	939,36	0,00	4	4	0	0,00	0,00	170	86
42	63-10-1	Демонтаж облицовки оконных и дверных откосов из сэндвич-панелей	100 м2	0,08	30,80	0,00	0	0	0	3,77	0,45	80%	68%
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	80%	3
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
					72,38	6,30	6	5	1	7,31	0,58	77%	50%
					66,08	2,32	6	5	0	0,20	0,02	4	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	56-3-2	Снятие подоконных досок: Деревянных в каменных зданиях	0,0228	797,75	0,00	18	18	0	94,97	2,17	82%	62%
43,1	509-9900	Строительный мусор	0,0798	797,75	0,00	0	0	0	0,00	0,00	82%	62%
44	63-7-5	Разборка облицовки стен, коробов из керамических глазурованных плиток	0,012	792,84	179,86	9	7	2	74,30	0,89	77%	50%
45	57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	0,33	669,30	45,36	221	206	15	69,87	23,06	80%	68%
45,1	509-9900	Строительный мусор	1,716	623,94	16,70	0	0	6	1,44	0,48	170	144
46	46-04-009-2	Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне, V=33*0,04=1,32	1,32	246,97	172,87	326	98	228	7,80	10,30	99%	60%
47	509-9900	Строительный мусор	2,376	74,10	18,77	0	0	25	1,86	2,46	122	74
48	69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора (кроме поз. по ТЕРр)	0,047	1 628,83	0,00	77	77	0	214,32	10,07	78%	50%
48,1	509-9900	Строительный мусор	4,7	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	78%	50%
49	69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	10,2	23,81	0,00	243	76	0	1,03	10,51	78%	50%
50	ЕИИР 1-19 -1а Козп*1,5; Ктзс*1,5	Спуск строительного мусора вручную в мешках по лестницам общего пользования (без расценивая) с отм. 17,49 на отм.-0,45, Лобщ=(17,42+0,45)*8=143м - на первые 10 м	10,2	11,87	0,00	121	121	0	1,65	16,83	78%	50%
51	ЕИИР 1-19 -1б Козп*1,3,3*1,5; Ктзс*1,3,3*1,5	Спуск строительного мусора вручную в мешках по лестницам общего пользования (без расценивая) с отм. 17,49 на отм.-0,45, L=(17,42+0,45)*8-10=133м - свехр 10м (K=133/10=13,3)	10,2	51,67	0,00	527	527	0	7,18	73,26	78%	50%
52	Т01-01-001-41 Камм*1,2*1,25; Кэлп*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктзс*1,2*1,15; Ктэм*1,2*1,25	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	10,2	51,67	0,00	527	527	0	7,18	73,26	78%	50%
		1 Т ГРУЗА	10,2	63,18	48,29	645	152	493	0,80	8,13	0%	0%
				14,89	0,00			0	0,00	0,00	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	Т03-21-001-35	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 35 км	10,2	21,26	21,26	217	0	217	0,00	0,00	0%	0%
		1 Т ГРУЗА		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
54	решение №9/1 от 06.06.14 -изм к №57/35	Стоимость утилизации строительного мусора, V=10200кг/156кг/м <sup>3</sup> =65,38м <sup>3</sup> (156кг средний вес 1м <sup>3</sup> ТБО по постановлению №38 от 30.06.2005 Администрации г. Н.Новгорода), Ст=125,54/1,18/5,91=18	65,38	18,00	18,00	1 177	0	1 177	0,00	0,00	0%	0%
<b>Итого по разделу: Демонтажные</b>						<b>6 170</b>	<b>3 262</b>	<b>2 515</b>		<b>372,92</b>	<b>2 793</b>	<b>1 773</b>
	Прямые затраты				6 170			70		6,38		
	Стоимость материальных ресурсов				393							
	Эксплуатация машин				2 515							
	ЗП машинистов				70							
	Основная ЗП рабочих				3 262							
	Строительные работы с НР и СП				10 681							
	Монтажные работы с НР и СП				55							
	Трудозатраты строителей				373							
	Трудозатраты машинистов				6							
	Накладные расходы				2 793							
	Сметная прибыль				1 773							
	Всего с НР и СП				10 736							
	Строительные работы				6 147							
	Стоимость материалов				393							
	Эксплуатация машин				2 514							
	ЗП машинистов				70							
	Основная ЗП рабочих				3 240							
	Трудозатраты строителей				371							
	Трудозатраты машинистов				6							
	Накладные расходы по видам работ				2 774							
	Сметная прибыль по видам работ				1 760							
	Итого строительных работ				10 681							
	Монтажные работы				23							
	Эксплуатация машин				1							
	Основная ЗП рабочих				22							
	Трудозатраты строителей				2							
	Накладные расходы по видам работ				19							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Сметная прибыль по видам работ				13						
		Итого монтажных работ				55						
		Итого по разделу				10 736						
		Итого нормативная трудоемкость, чел-ч				379						
		Итого сметная заработная плата, тыс.руб.				3 332						

**Раздел: Ремонтные**

Электротехнические												
55	М08-03-593-19	Светильник в подвесных потолках										
	КЭММ*1,2; КЭЛМ*1,2; Козл*1,2; КТЭС*1,2; КТЗМ*1,2											
56	Прайс-лист "Техдизайн" от 03.15	Светильник ЛЕДЕО-10 Ст=2200/1,18/4,85х1,03=395,95	100 шт.	0,11	7 904,45 1 469,81	1 303,89 451,22	869	162	143 50	141,60 38,83	15,58 4,27	95% 201
												65% 138
57	М08-02-409-4	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм	ШТ	11	395,95 0,00	0,00 0,00	4 355	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0
	КЭММ*1,2; КЭЛМ*1,2; Козл*1,2; КТЭС*1,2; КТЗМ*1,2											0% 0
58	103-2404	Трубы гибкие гофрированные из самозатягивающего ПВХ-пластика (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм V=125х1,02=127,5	100 м	1,25	1 605,63 322,69	137,38 5,36	2 007	403	172 7	32,76 0,40	40,95 0,50	95% 390
												65% 267
59	М08-02-412-2	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	127,5	3,24 0,00	0,00 0,00	413	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0
	КЭММ*1,2; КЭЛМ*1,2; Козл*1,2; КТЭС*1,2; КТЗМ*1,2											0% 0
			100 м	0,65	189,71 79,67	5,77 0,32	124	52	4 0	8,09 0,02	5,26 0,02	95% 49
												65% 34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
60	М08-02-412-3 Кэмм*1,2; Кэпм*1,2; Ктэс*1,2; Ктэм*1,2	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2		0,6	227,87 92,90	11,55 0,65	137	56	7	0	9,43 0,05	5,66 0,03	95% 53	65% 36
61	501-8604	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-LS 3х1,50к(Н,РЕ), V=65х1,02=66,3	100 м	0,0663	10 960,87 0,00	0,00 0,00	727	0	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
62	501-8606	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-LS 3х2,50к(Н,РЕ), V=60х1,02=61,2	1000 м	0,0612	14 498,24 0,00	0,00 0,00	887	0	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
63	М08-03-599-9 Кэмм*1,2; Кэпм*1,2; Кэсг*1,2; Ктэс*1,2; Ктэм*1,2	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1000 шт.	1	76,09 41,86	4,18 0,17	76	42	4	0	4,03 0,01	4,03 0,01	95% 40	65% 27
64	Прайс-лист " Elektroskandia" от 03.15	Щит навесной Merlin Gerin на 4 модуля Ст=1978,86/1,18/4,85х1,03=356,15	шт.	1	356,15 0,00	0,00 0,00	356	0	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
65	М08-03-591-2 Кэмм*1,2; Кэпм*1,2; Кэсг*1,2; Ктэс*1,2; Ктэм*1,2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт.	0,02	448,77 401,09	11,55 0,65	9	8	0	0	38,64 0,05	0,77 0,00	95% 8	65% 5
66	509-1201	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	100 шт. шт.	2	7,58 0,00	0,00 0,00	15	0	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
67	M08-03-591-5 Кэмм*1,2; Козп*1,2; Ктэс*1,2; Ктэм*1,2	Выключатель двухклавишный углопенного типа при скрытой проводке		0,01	456,36 408,55	11,55 0,65	4	4	0	39,36 0,05	0,39 0,00	95% 4	65% 3
68	509-1444	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки		1	8,81 0,00	0,00 0,00	9	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
69	509-2698	Клемник WAGO		30,6	6,85 0,00	0,00 0,00	210	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
70	M08-03-591-9 Кэмм*1,2; Кэпп*1,2; Козп*1,2; Ктэс*1,2; Ктэм*1,2	Розетка штетсельная углопенного типа при скрытой проводке											
71	503-0695	Розетка 250В/16А, IP44 с заземляющими контактами и с крышкой	100 шт.	0,01	575,54 474,58	11,55 0,65	6	5	0	45,72 0,05	0,46 0,00	95% 5	65% 3
72	M08-03-526-1 Кэмм*1,2; Кэпп*1,2; Козп*1,2; Ктэс*1,2; Ктэм*1,2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт.	1	92,72 0,00	0,00 0,00	93	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
73	Прайс-лист "ЭТМ" от 03.15	Выключатель автоматический дифференцированный АДЛТ-63 2Р С16А 30мА СI=2850/1,18/4,85х1,03=512,93	шт.	1	87,05 18,65	1,49 0,00	87	19	1	1,87 0,00	1,87 0,00	95% 18	65% 12
74	18-03-001-2 Кэмм*1,2*1,25; Кэпп*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктэс*1,2*1,15; Ктэм*1,2*1,25	Установка радиаторов стальных (существующих), V=204Вт*12штг/1000=2,5кВт	шт.	1	512,93 0,00	0,00 0,00	513	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
75	301-1225	Кронштейны для радиаторов стальных сваренных марки КР1-РС	100 кВт компл.	0,025	20 772,02 850,05	349,33 22,55	519	21	9	90,53 1,92	2,26 0,05	115% 25	71% 16
				-1,105	24,75 0,00	0,00 0,00	-27	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	301-0559	Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные	-2,5	183,70	0,00	-459	0	0	0,00	0,00	0%	0%
77	17-01-004-1 Кэмм*1,2*1,25; Кэлм*1,2*1,25; Козл*1,2*1,15; Ктэс*1,2*1,15; Ктэм*1,2*1,25	Установка писсуаров настенных	квт	0,00	0,00		0	0	0,00	0,00	0	0
78	301-0529	Писсуары полугфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном без сифона	10 компл.	0,2	2 970,44	24,90	594	28	14,24	2,85	115%	71%
				140,28	1,74		0	0	0,15	0,03	32	20
				273,24	0,00	-546	0	0	0,00	0,00	0%	0%
				0,00	0,00		0	0	0,00	0,00	0	0
79	Прайс-лист "СанРемо" от 03.15	Писсуар л/ка (в комплекте с резиновой уплотняющей прокладкой, сифоном)	компл.	-2	273,24	0,00		0	0,00	0,00	0%	0%
				1 781,76	0,00	3 564	0	0	0,00	0,00	0%	0%
				0,00	0,00		0	0	0,00	0,00	0	0
80	17-01-003-1 Кэмм*1,2*1,25; Кэлм*1,2*1,25; Козл*1,2*1,15; Ктэс*1,2*1,15; Ктэм*1,2*1,25	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	шт	2	1 781,76	0,00		0	0,00	0,00	0%	0%
				0,00	0,00		0	0	0,00	0,00	0	0
81	301-1521	Унитаз-комплект «Комфорт»	10 компл.	0,3	3 037,26	66,62	912	102	34,00	10,20	115%	71%
				338,67	5,57		2	2	0,48	0,14	120	74
				237,61	0,00	-713	0	0	0,00	0,00	0%	0%
				0,00	0,00		0	0	0,00	0,00	0	0
82	Прайс-лист "СанРемо" от 03.15	Унитаз-комплект л/ка (в комплекте)	компл.	-3	0,00	0,00		0	0,00	0,00	0	0
				1 151,84	0,00	3 456	0	0	0,00	0,00	0%	0%
				0,00	0,00		0	0	0,00	0,00	0	0
83	Прайс-лист "МППолимер" от 03.15	Манжета для унитаза эксцентрик F-689 R1	КОМПЛ	3	18,54	0,00	56	0	0,00	0,00	0%	0%
				0,00	0,00		0	0	0,00	0,00	0	0
84	17-01-001-14 Кэмм*1,2*1,25; Кэлм*1,2*1,25; Козл*1,2*1,15; Ктэс*1,2*1,15; Ктэм*1,2*1,25	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	КОМПЛ	0,2	1 696,02	35,47	339	60	29,88	5,98	115%	71%
				301,16	2,27		7	7	0,20	0,04	69	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	301-0825	Умывальники полугфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпускном, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550Х480Х150 мм	КОМПЛ.	-2	128,04 0,00	0,00 0,00	-256	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0%
86	17-01-002-3 Камм*1,2*1,25; Кэлм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктас*1,2*1,15; Ктэм*1,2*1,25	Установка смесителей	КОМПЛ.	0,2	1 539,22 97,37	0,30 0,00	307	19 0	9,66 0,00	1,93 0,00	115% 22	71% 13
87	301-1527	Смесители латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения	10 шт.	-2	142,99 0,00	0,00 0,00	-286	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0%
88	Прайс-лист "СанРемо" от 03.15	Умывальник Яка Ст=3700/1,18/4,85х1,03=665,91	ШТ.	2	665,91 0,00	0,00 0,00	1 332	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0%
89	Прайс-лист "СанРемо" от 03.15	Предстал Яка Оуптр Ст=3000/1,18/4,85х1,03=539,93	КОМПЛ	2	539,93 0,00	0,00 0,00	1 080	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0%
90	Прайс-лист "Трокосим" от 03.15	Сифон для умывальника Ани (С0115) Ст=156/1,18/4,85х1,03=28,08	КОМПЛ	2	28,08 0,00	0,00 0,00	56	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0%
91	Прайс-лист "Сан Ремо" от 03.15	Смеситель для умывальника Лемак Ст=3300/1,18/4,85х1,03=593,92	КОМПЛ	2	593,92 0,00	0,00 0,00	1 188	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0%
92	17-01-001-18 Камм*1,2*1,25; Кэлм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктас*1,2*1,15; Ктэм*1,2*1,25	Установка поддонов душевых чугунных и стальных Мелких	КОМПЛ.	0,1	3 637,67 151,48	91,78 4,01	363	15 9	15,03 0,35	1,50 0,03	115% 17	71% 11
93	301-0539	Поддоны душевые	КОМПЛ.	-1	332,20 0,00	0,00 0,00	-332	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
94	17-01-002-3; Камм*1,2*1,25; Кэлм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктэс*1,2*1,15; Ктэм*1,2*1,25	Установка смесителей											
	301-1527	Смесители латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения	10 шт.	0,1	1 539,22 97,37	0,30 0,00	154	10	0	9,66 0,00	0,97 0,00	115% 12	71% 7
95				-1	142,99 0,00	0,00 0,00	-143	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
96	Прайс-лист "Прокоисим" от 03.15	Поддон чугун 800x800 Ст=7689/1,18/4,85x1,03=1383,83	шт.	1	1 383,83 0,00	0,00 0,00	1 384	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
97	Прайс-лист "Прокоисим" от 03.15	Сифон Ани 1 1/2" с выпуском (E250) Ст=255/1,18/4,85x1,03=45,89	КОМПЛ	1	45,89 0,00	0,00 0,00	46	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
98	Прайс-лист "Сан Ремо" от 03.15	Смеситель для душа Лемак Р-тапен Ст=4500/1,18/4,85x1,03=809,89	КОМПЛ	1	809,89 0,00	0,00 0,00	810	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
99	17-01-002-2; Камм*1,2*1,25; Кэлм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктэс*1,2*1,15; Ктэм*1,2*1,25	Установка полотенцесушителей из латунных хромированных труб		0,1	6 698,51 344,97	14,27 0,00	669	34	1	34,22 0,00	3,42 0,00	115% 39	71% 24
100	301-0549	Полотенцесушители латунные	10 шт.	-1	629,20 0,00	0,00 0,00	-629	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
101	Прайс-лист "Н2Орой" от 03.15	Полотенцесушитель из нержавеющей стали размером 60x70 Ст=5084,95/1,18/4,85x1,03=915,17	КОМПЛ.	1	915,17 0,00	0,00 0,00	915	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
102	16-04-002-1 Камм*1,2*1,25; Кэлм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктэс*1,2*1,15; Ктэм*1,2*1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром 20 мм	ШТ	0,22	5 160,06 2 725,07	2 040,14 272,76	1 136	600	449 60	262,53 20,13	57,76 4,43	115% 759	71% 469

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
103	507-0622	Трубы напорные из полиэтилена низкого Давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм										
			-1,9778	36,09	0,00		0	0	0,00	0,00	0%	0%
			10 м	0,00	0,00		0	0	0,00	0,00	0	0
104	507-3354	Труба из полипропилена PN 20/20	19,778	5,89	0,00		0	0	0,00	0,00	0%	0%
			М	0,00	0,00		0	0	0,00	0,00	0	0
105	507-3173	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм										
			30	1,42	0,00		0	0	0,00	0,00	0%	0%
			ШТ.	0,00	0,00		0	0	0,00	0,00	0	0
106	Прайс-лист "РуПлайн" от 03.15	Уголок 20/45 ТЗС Ст=16/1,18/4,85х1,03=2.88										
			12	2,88	0,00		0	0	0,00	0,00	0%	0%
			ШТ	0,00	0,00		35	0	0,00	0,00	0	0
107	Прайс-лист "РуПлайн" от 03.15	Муфта 20 ТЗС Ст=11/1,18/4,85х1,03=1.98										
			10	1,98	0,00		0	0	0,00	0,00	0%	0%
			ШТ	0,00	0,00		20	0	0,00	0,00	0	0
108	Прайс-лист "РуПлайн" от 03.15	Угольник настенный для гипсокартона 20х1/2 ТЗС Ст=37д/1,18/4,85х1,03=67.31										
			2	67,31	0,00		0	0	0,00	0,00	0%	0%
			ШТ	0,00	0,00		135	0	0,00	0,00	0	0
109	Прайс-лист "РуПлайн" от 03.15	Муфта с переходом на металл 20х1/2 с наружной резьбой ТЗС Ст=15/1,18/4,85х1,03=20.7										
			11	20,70	0,00		0	0	0,00	0,00	0%	0%
			ШТ	0,00	0,00		228	0	0,00	0,00	0	0
110	Прайс-лист "РуПлайн" от 03.15	Муфта с переходом на металл 20х1/2 с внутренней резьбой ТЗС Ст=96/1,18/4,85х1,03=17.28										
			4	17,28	0,00		0	0	0,00	0,00	0%	0%
			ШТ	0,00	0,00		69	0	0,00	0,00	0	0
111	Прайс-лист "РуПлайн" от 03.15	Тройник 20 ТЗС Ст=15/1,18/4,85х1,03=2.7										
			10	2,70	0,00		0	0	0,00	0,00	0%	0%
			ШТ	0,00	0,00		27	0	0,00	0,00	0	0
112	301-0040	Хомуты для крепления труб (крепление жесткое)										
			8	33,00	0,00		0	0	0,00	0,00	0%	0%
			ШТ.	0,00	0,00		264	0	0,00	0,00	0	0
113	Прайс-лист "Авангард" от 03.15	Переходник 1/2"х1" никель VT592 Ст=14д/1,18/4,85х1,03=20.52										
			2	20,52	0,00		0	0	0,00	0,00	0%	0%
			ШТ	0,00	0,00		41	0	0,00	0,00	0	0
114	Прайс-лист "РуПлайн" от 03.15	Разборное соединение 20х1/2 внутренняя резьба ТЗС Ст=215/1,18/4,85х1,03=38.7										
			2	38,70	0,00		0	0	0,00	0,00	0%	0%
			ШТ	0,00	0,00		77	0	0,00	0,00	0	0
115	Прайс-лист "Фабрика тепла" от 03.15	Опора одноразовая Gipe 20, Ст=2/1,18/4,85х1,03=0,36										
			14	0,36	0,00		0	0	0,00	0,00	0%	0%
			ШТ	0,00	0,00		5	0	0,00	0,00	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
116	302-0081	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметр 15 мм с угловым сгоном	шт.	13	43,27	0,00	563	0	0,00	0,00	0%	0%
117	16-04-001-1 Кэмм*1,2*1,25; Кэлм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктэс*1,2*1,15; Ктэм*1,2*1,25	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметр 50 мм	шт.	0,09	1 957,19	4,31	176	83	88,65	7,98	115%	71%
118	507-2006	Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001)	100 м	-0,8982	920,20	0,41	-86	0	0,03	0,00	95	59
119	507-3340	Труба из полипропилена PN 10/50	10 м	8,8982	95,85	0,00	201	0	0,00	0,00	0%	0%
120	301-0040	Хомуты для крепления труб	м	0,00	22,62	0,00	0	0	0,00	0,00	0%	0%
121	507-3176	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметр 50 мм	шт.	10	33,00	0,00	330	0	0,00	0,00	0%	0%
122	507-5005	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметр 50 мм	шт.	4	0,00	0,00	169	0	0,00	0,00	0%	0%
123	507-3290	Тройник полипропиленовый соединительный диаметр 50 мм	шт.	3	5,25	0,00	21	0	0,00	0,00	0%	0%
124	16-04-001-2 Кэмм*1,2*1,25; Кэлм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктэс*1,2*1,15; Ктэм*1,2*1,25	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметр 100 мм	шт.	0,08	9,78	0,00	29	0	0,00	0,00	0%	0%
125	507-2008	Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)	100 м	0,08	6 318,34	9,93	506	71	85,01	6,80	115%	71%
126	507-3344	Труба из полипропилена PN 10/110	10 м	-0,7984	882,39	1,02	-418	0	0,08	0,01	82	50
127	Прайс-лист "Троконсим" от 02.15	Крестовина двухплоскостная левого исполнения 110х50 Ст=134/1,18/4,85х1,03=24,12	шт	1	524,03	0,00	855	0	0,00	0,00	0%	0%
128	507-5073	Переход канализационный полипропиленовый 110х50 мм	шт	1	107,13	0,00	0	0	0,00	0,00	0%	0%
				1	24,12	0,00	24	0	0,00	0,00	0%	0%
				1	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0%	0%
				1	26,70	0,00	27	0	0,00	0,00	0%	0%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
137	15-01-047-15; Кэмм*1,2*1,25; Кэлм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктэс*1,2*1,15; Ктэм*1,2*1,25	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля		0,32	7 805,41 1 392,74	649,82 13,23	2 498	446	208	141,39 1,14	45,25 0,36	95% 428	47% 212
138	101-2414	Панели потолочные с комплектующими «Армстронг»		-32,96	55,95 0,00	0,00 0,00	- 1 844	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
139	Прайс-лист "Потолочные системы" от 02.15г.	Потолочная плита SIERRA OP Board 600x600, V=32x1,03=32,96 Ст=890,91/1,18/4,85x1,03=160,34		32,96	160,34 0,00	0,00 0,00	5 285	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
140	Прайс-лист "Потолочные системы" от 02.15г.	Подвесная система Armstrong (комплект), Ст=286,43/1,18/4,85x1,03=51,55		32,96	51,55 0,00	0,00 0,00	1 699	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
141	10-05-010-2 Кэмм*1,2*1,25; Кэлм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктэс*1,2*1,15; Ктэм*1,2*1,25	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626) с дверным проемом		0,06	8 132,26 1 101,24	21,68 0,00	488	66	1	115,92 0,00	6,96 0,00	106% 70	54% 36
142	101-2509	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм		-13,5	15,00 0,00	0,00 0,00	- 203	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
143	101-2512	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм		13,5	20,31 0,00	0,00 0,00	274	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
144	20-02-002-1 Кэмм*1,2*1,25; Кэлм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктэс*1,2*1,15; Ктэм*1,2*1,25	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2		3	28,37 18,92	3,74 0,00	85	57	11	2,01 0,00	6,04 0,00	115% 66	71% 40
145	Прайс-лист "Новый мир" от 02.15	Вентрешетка 200x300 Ст=91,2/1,18/4,85x1,03=16,41		3	16,41 0,00	0,00 0,00	49	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
146	20-02-017-7 Кэмм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,25; Ктэс*1,2*1,15; Ктэм*1,2*1,25	Установка лючков		3	55,34 18,59	12,83 0,00	166	56	38 0	1,74 0,00	5,22 0,00	115% 64	71% 40
147	Прайс-лист "Новый Мир" от 02.15	Люк сантехнический металлический 200Х300 Ст=267,6/1,18/4,85Х1,03=48,16	шт.	3	48,16 0,00	0,00 0,00	144	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
148	10-01-035-3 Кэмм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,25; Ктэс*1,2*1,15; Ктэм*1,2*1,25	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	шт	0,038	7 108,89 263,47	42,46 1,22	271	10	2 0	29,50 0,11	1,12 0,00	106% 11	54% 5
149	101-2913	Доски подоконные ПВХ, шириной 700 мм	100 м.п.	3,8	91,22 0,00	0,00 0,00	347	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
150	Прайс-лист "Максидом" от 02.15	Заглушка торцевая Ст=35/1,18/4,85Х1,03=6,3	шт	4	6,30 0,00	0,00 0,00	25	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
151	61-1-11 Кмат*3; Кэмм*3; Козп*3; Ктэс*3; Ктэм*3	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	шт	0,08	16 717,41 4 248,09	137,25 93,18	1 338	340	11 7	391,89 9,03	31,35 0,72	79% 274	50% 174
152	15-01-050-4 Кэмм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,25; Ктэс*1,2*1,15; Ктэм*1,2*1,25	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов	100 м2	0,08	12 102,55 2 209,99	69,44 1,40	969	177	6 0	229,73 0,12	18,38 0,01	95% 168	47% 83
153	101-1862	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной	1000 м2	-0,0084	88 509,12 0,00	0,00 0,00	- 743	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
154	101-6871	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои – листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение – вспененный пенополистирол) белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм		8,4	363,94	0,00	3 057	0	0,00	0,00	0%	0%	
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0	
155	101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	М2	1	70,20	0,00	70	0	0,00	0,00	0%	0%	
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0	
156	11-01-040-1 прим. Кмат*0; Кэпм*1,25*1,2; Козп*1,15*1,2; Ктзс*1,15*1,2; Ктэм*1,25*1,2	Установка пластиковых углолов на клею ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА К: Пункт: 11-01-040-1	шт.	0,12	130,84	3,92	15	15	0	12,41	1,49	111%	64%
				126,92	0,00			0	0,00	0,00	17	10	
157	101-5031	Уголок декоративный пластиковый с покрытием глянцевым хромированным размером 32х32 мм	100 м	12,12	7,25	0,00	88	0	0,00	0,00	0%	0%	
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0	
158	113-8036	Клеи жидкие гвозди (расход 0,55кг/м2),	м	0,4224	58,11	0,00	25	0	0,00	0,00	0%	0%	
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0	
159	10-05-010-2 Кэмм*1,2*1,25; Кэпм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктзс*1,2*1,15; Ктэм*1,2*1,25	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626) с дверным проемом	кг	0,036	8 132,26	21,68	293	40	1	115,92	4,17	106%	54%
		100 м2 стен (за вычетом проемов)			1 101,24	0,00		0	0	0,00	0,00	42	22
160	101-2509	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	М2	-8,1	15,00	0,00	-122	0	0,00	0,00	0%	0%	
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0	
161	101-2512	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	М2	8,1	20,31	0,00	165	0	0,00	0,00	0%	0%	
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0	
162	15-01-019-5 Кэмм*1,25*1,2; Кэпм*1,25*1,2; Козп*1,15*1,2; Ктзс*1,15*1,2; Ктэм*1,25*1,2	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА К: Пункт: 15-01-019-5	100 м2	0,036	14 389,00	48,20	518	76	2	220,34	7,93	95%	47%
					2 119,72	25,59		1	2,48	0,09	73	36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
163	101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без заваля белые	-3,6	101,53	0,00	-366	0	0	0,00	0,00	0%	0%
164	101-1776	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)	-0,0135	4 316,00	0,00	-58	0	0	0,00	0,00	0%	0%
165	Прайс-лист "ГКШОР.П" от 03.15	Керамическая плитка АлтаСета 249х500 Ст=915/1,18/4,85х1,03=164,68	3,6	164,68	0,00	593	0	0	0,00	0,00	0%	0%
166	101-4966	Клей для плитки Ветонит "КЛ.ГЛХ" (сухая смесь)	0,0135	6 374,26	0,00	86	0	0	0,00	0,00	0%	0%
167	11-01-040-1 прим. Кмат*0; Камм*1,25*1,2; Кзлм*1,25*1,2; Козп*1,15*1,2; Ктзс*1,15*1,2; Ктзм*1,25*1,2	Установка пластиковых уголков на клею ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА К: Пункт: 11-01-040-1	0,03	130,84	3,92	4	4	0	12,41	0,37	111%	64%
168	101-5031	Уголок декоративный пластиковый с покрытием глянцевым хромированным размером 32х32 мм	3,03	7,25	0,00	22	0	0	0,00	0,00	0%	0%
169	113-8036	Клеи жидкие гвозди (расход 0,55кг/м2),	0,192	58,11	0,00	11	0	0	0,00	0,00	0%	0%
170	10-05-010-2 Камм*1,2*1,25; Кзлм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктзс*1,2*1,15; Ктзм*1,2*1,25	Облицовка стен по системе «ГНАУФ» по одинарному металлокаркасу из ПН и ПС профилией гипсокартонными листами в два слоя (С 626) с дверным проемом	0,96	8 132,26	21,68	7 807	1 057	21	115,92	111,28	106%	54%
171	101-2509	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	-216	1 101,24	0,00	-3 240	0	0	0,00	0,00	0%	0%
172	101-2512	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	216	20,31	0,00	4 387	0	0	0,00	0,00	0%	0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
173	10-05-002-2 КэмМ*1,2*1,25; Кэлп*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктэс*1,2*1,15; Ктэм*1,2*1,25	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) с одним дверным проемом	0,06	12 453,39	31,70	747	107	2	187,68	11,26	106%	54%
174	104-0496	100 м2 перегородок (за вычетом проемов) Плиты минераловатные "Руф Баттс" ROCKWOOL	0,618	1 315,56	0,00	813	0	0	0,00	0,00	0%	0%
175	101-2509	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	-26,94	15,00	0,00	-404	0	0	0,00	0,00	0%	0%
176	101-2512	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	26,94	20,31	0,00	547	0	0	0,00	0,00	0%	0%
177	15-01-019-5 КэмМ*1,2*1,25; Кэлп*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктэс*1,2*1,15; Ктэм*1,2*1,25	Гладкая облицовка стен, столбов, плинтар и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитур на кле из сухих смесей по кирпичу и бетону	0,7	14 389,00	48,20	10 073	1 484	34	220,34	154,24	95%	47%
178	101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	-70	2 119,72	25,59	-7 107	0	18	2,48	1,73	1 427	706
179	101-1776	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)	-0,2625	4 316,00	0,00	-1 133	0	0	0,00	0,00	0%	0%
180	Грайс-лист "iKehnor.ru" от 03.15	Керамическая плитка AtlasCeta 249x500 Ст=915/1, 18/4, 85x1,03=164,68	70	164,68	0,00	11 528	0	0	0,00	0,00	0%	0%
181	101-4966	Клей для плитки Ветонит "К F IX" (сухая смесь)	0,2625	6 374,26	0,00	1 673	0	0	0,00	0,00	0%	0%
182	15-04-006-3 КэмМ*1,2*1,25; Кэлп*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктэс*1,2*1,15; Ктэм*1,2*1,25	Покрывите поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	0,34	93,06	1,77	32	31	1	9,04	3,07	95%	47%
183	101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	0,00442	91,11	0,18	50	0	0	0,02	0,01	29	15
		100 м2		11 300,00	0,00		0	0	0,00	0,00	0%	0%
				0,00	0,00				0,00	0,00	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
184	15-04-027-5 КэмМ*1,2*1,25; Козп*1,2*1,25; Ктэс*1,2*1,15; Ктэм*1,2*1,25	Шпатлевка стен, подготовленных под окраску		0,34	453,18	4,38	154	56	16,55	5,63	95%	47%
				164,80	0,18			1	0,02	0,01	53	26
				2 872,80	0,00			0	0,00	0,00	0%	0%
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
185	101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая		-0,00986				0	0,00	0,00	0%	0%
								0	0,00	0,00	0	0
186	101-3167	Шпатлевка Ветонит УН V=1,2кг/м2/ммх1ммх34м2=40,8кг		0,0408	4 762,89	0,00	194	0	0,00	0,00	0%	0%
					0,00			0	0,00	0,00	0	0
187	15-04-005-5 КэмМ*1,25*1,2; Кэлп*1,25*1,2; Козп*1,15*1,2; Ктэс*1,15*1,2; Ктэм*1,25*1,2	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА К: Пункт: 15-04-005-5		0,34	1 366,39	13,52	465	112	35,07	11,92	95%	47%
					329,27	0,18		0	0,02	0,01	106	53
					15 481,00	0,00	-332	0	0,00	0,00	0%	0%
					0,00	0,00		0	0,00	0,00	0	0
188	101-1959	Краска водозмульсионная ВЭАК-1180		-0,02142				0	0,00	0,00	0%	0%
								0	0,00	0,00	0	0
189	"Мастер-строй" от 02.15г	Краска Биндопласт-7 Ст=3771/10/1,18/4,85х1,03=67,87		21,42	67,87	0,00	1 454	0	0,00	0,00	0%	0%
					0,00	0,00		0	0,00	0,00	0	0
190	10-01-093-1 КэмМ*1,2*1,25; Кэлп*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктэс*1,2*1,15; Ктэм*1,2*1,25	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей		0,02	207,95	97,31	4	2	12,39	0,25	106%	54%
					108,80	1,05		0	0,09	0,00	2	1
191	Прайс-лист "Прокраски" от 02.15г	Микробицид Саратох V=0,1л/м2х2м2=0,2л Ст=1950/10/1,18/4,85х1,03=35,1		0,2	35,10	0,00	7	0	0,00	0,00	0%	0%
					0,00	0,00		0	0,00	0,00	0	0
192	61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм		0,02	3 133,50	21,11	62	42	228,35	4,57	79%	50%
					2 119,09	7,77		0	0,67	0,01	33	21
					0,00	0,00		0	0,00	0,00	79%	50%
					0,00	0,00		0	0,00	0,00	0	0
192.1	509-9900	Строительный мусор		0,0676				0	0,00	0,00	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
193	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	-0,044	451,11	0,00	-20	0	0	0,00	0,00	0%	0%
194	61-2-8	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отделочных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к <норме/расценке> 61-2-7	0,02	809,27	10,71	16	6	0	32,58	0,65	79%	50%
194,1	509-9900	Строительный мусор	0,0338	302,34	3,94	0	0	0	0,34	0,01	5	3
195	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	-0,022	451,11	0,00	-10	0	0	0,00	0,00	0%	0%
196	Прайс-лист "Новый мир" от 02.15	Штукатурка Веггауф Практик V=18кг/1см/м2X3х2м2=108кг Ст=219,8/30/1,18/4,85х1,03=1,32	108	1,32	0,00	143	0	0	0,00	0,00	0%	0%
197	69-1-1-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	0,066	28,89	8,46	2	1	1	2,50	0,17	66%	40%
198	15-04-006-3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	0,1	93,06	1,77	9	9	0	9,04	0,90	95%	47%
199	101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	0,0013	91,11	0,18	15	0	0	0,02	0,00	9	4
200	61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	0,16	11 300,00	0,00	497	0	0	0,00	0,00	0%	0%
201	15-04-027-5	Шпатлевка стен, подготовленных под окраску	0,16	3 106,58	32,14	121	5	3	73,80	11,81	79%	50%
202	101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	-0,0029	754,97	19,87	-8	0	0	1,90	0,30	98	62
			0,1	453,18	4,38	44	16	0	16,55	1,65	95%	47%
				164,80	0,18		0	0	0,02	0,00	15	8
				2 872,80	0,00		0	0	0,00	0,00	0%	0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
203	101-3167	Шпатлевка Ветонит УН V=1,2кг/м2/ммх3ммх10м2=36кг	т	0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
			0,036	4 762,89	0,00	171	0	0	0,00	0,00	0%	0%
				0,00	0,00		0	0	0,00	0,00	0	0
204	15-04-005-3	Окраска поливинилтацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен	т									
			0,1	1 687,22	20,53	169	56	2	59,20	5,92	95%	47%
				555,91	0,35			0	0,03	0,00	53	26
				15 481,00	0,00	-98	0	0	0,00	0,00	0%	0%
				0,00	0,00		0	0	0,00	0,00	0	0
205	101-1969	Краска водоземulsionная ВЭАК-1180	т	-0,0063								
				14 389,00	48,20							
			0,18	2 119,72	25,59	2 591	382	9	220,34	39,66	95%	47%
				101,53	0,00	-1 828	0	0	0,00	0,00	0%	0%
				0,00	0,00		0	0	0,00	0,00	0	0
206	Прайс-лист "Мастерстрой" от 02.15	Краска Биндопласт-7 Ст=3771/10/1,18/5,34х1,03=67,87	л	6,3	67,87	0,00	428	0	0,00	0,00	0%	0%
				0,00	0,00		0	0	0,00	0,00	0	0
207	15-01-019-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилластр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток трагетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	л									
				14 389,00	48,20							
			0,18	2 119,72	25,59	2 591	382	9	220,34	39,66	95%	47%
				101,53	0,00	-1 828	0	0	0,00	0,00	0%	0%
				0,00	0,00		0	0	0,00	0,00	0	0
208	101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	100 м2									
				101,53	0,00	-1 828	0	0	0,00	0,00	0%	0%
				0,00	0,00		0	0	0,00	0,00	0	0
209	101-1776	Клей для облицовочных работ водостойкий «Глюс» (сухая смесь)	м2	-0,0625	4 316,00	0,00	-270	0	0,00	0,00	0%	0%
				0,00	0,00		0	0	0,00	0,00	0	0
210	Прайс-лист "ikashor.ru" от 03.15	Керамическая плитка AtlasCeta 249x500 Ст=915/1,18/4,85х1,03=164,68	т									
			18	164,68	0,00	2 964	0	0	0,00	0,00	0%	0%
				0,00	0,00		0	0	0,00	0,00	0	0
211	101-4966	Клей для плитки Ветонит "КЛ F1X" (сухая смесь)	м2	0,0625	6 374,26	0,00	398	0	0,00	0,00	0%	0%
				0,00	0,00		0	0	0,00	0,00	0	0
212	11-01-011-8	Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000, толщиной 5 мм	т									
			0,33	9 836,32	31,54	3 245	153	10	51,98	17,15	111%	64%
				464,22	2,27			1	0,20	0,06	171	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
213	11-01-011-10 Камат*25; КамМ*25*1,2*1,25; КэлМ*25*1,2*1,25; Козп*25*1,2*1,15; Ктэс*25*1,2*1,15; Ктэм*25*1,2*1,25	Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 - до 30мм										
214	11-01-047-1 КамМ*1,2*1,25; КэлМ*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктэс*1,2*1,15; Ктэм*1,2*1,25	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см										
215	101-4368	Клей плиточный «Юнис Гранит»										
216	101-4486	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм										
217	Прайс-лист "rikshop.ru" от 03.15	Плиты керамогранитные AlcaSeal 418х418 Ст=1100/1,18/4,85х1,03=197,97										
218	101-3188	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"										
219	10-01-039-3 КамМ*1,2*1,25; КэлМ*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктэс*1,2*1,15; Ктэм*1,2*1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2										
220	101-1705	Лакля пропитанная										
221	203-0359	Напичники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм										
222	203-0205	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
223	Прайс-лист "Favorit Group" от 03.15	Дверь Мипімо Дуб мокио 200х90 (в комплекте петли, магнитный замок, ответная планка замка) Ст=13660/1,18/4,85х1,03=2458,47	ШТ	2	2 458,47 0,00	0,00 0,00	4 917	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0%
224	Прайс-лист "Favorit Group" от 03.15	Дверь Мипімо Дуб мокио 200х70 (в комплекте петли, магнитный замок, ответная планка замка) Ст=12420/1,18/4,85х1,03=2235,3	ШТ	1	2 235,30 0,00	0,00 0,00	2 235	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0%
225	Прайс-лист "Favorit Group" от 03.15	Коробка Ст=6270/2,5/1,18/4,85х1,03=451,38	ШТ	8	451,38 0,00	0,00 0,00	3 611	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0%
226	Прайс-лист "Favorit Group" от 03.15	Напичник Ст=630/1,18/4,85х1,03=113,38	ШТ	15	113,38 0,00	0,00 0,00	1 701	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0%
227	Прайс-лист "Favorit Group" от 03.15	Добор 50мм Ст=330/1,18/4,85х1,03=59,39	ШТ	5	59,39 0,00	0,00 0,00	297	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0%
228	Прайс-лист "Favorit Group" от 03.15	Добор 150мм Ст=1110/1,18/4,85х1,03=199,77	ШТ	4	199,77 0,00	0,00 0,00	799	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0%
229	Прайс-лист "Favorit Group" от 03.15	Ручка Ст=1495/1,18/4,85х1,03=269,06	ШТ	3	269,06 0,00	0,00 0,00	807	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0%
230	101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	ШТ	3	70,20 0,00	0,00 0,00	211	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0%
231	10-01-039-1 Кэмм*1,2*1,25; Кэпм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктэс*1,2*1,15; Ктэм*1,2*1,25	Установка блоков (существующих) в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	ШТ	0,0189	26 071,25 1 384,37	1 896,70 230,69	493	26	36	143,91 17,03	2,72 0,32	106% 32	54% 16
232	203-0223	Блоки дверные с рамочными подотнами однополые ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2	м2	-1,89	205,17 0,00	0,00 0,00	- 388	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
233	10-01-060-1 Камм*1,2*1,25; Кэлм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктэс*1,2*1,15; Ктэм*1,2*1,25	Установка и крепление напичников (существующих)		0,104	439,78 92,27	5,22 0,00	47	10	1	10,79 0,00	1,12 0,00	106% 11	54%
234	203-0359	Напичники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	100 м	-11,648	2,98 0,00	0,00 0,00	-35	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0%
235	09-03-046-2 Камм*1,2*1,25; Кэлм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктэс*1,2*1,15; Ктэм*1,2*1,25	Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов звукоизоляционных	М										
236	"Прайс-лист "риогревегодки" от 02.15	Перегорodka алюминевая с заполнением из сендвич-панелей с фурнитурой Ст=8850/1,18/4,85х1,03=1592,78	100 м2	0,14	4 255,59 3 421,27	601,98 20,73	596	479	84 3	324,91 1,53	45,49 0,21	81% 390	72% 347
237	09-03-039-1 Камм*1,2*1,25; Кэлм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктэс*1,2*1,15; Ктэм*1,2*1,25	Монтаж металлического каркаса для душевого поддона	м2	14	1 592,78 0,00	0,00 0,00	22 299	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0%
238	201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0202	1 827,38 1 051,68	514,34 2,24	36	21	10	110,70 0,17	2,24 0,00	81% 17	72% 15
239	13-03-004-26 Кмат*2; Камм*2*1,25*1,2; Кэлм*2*1,25*1,2; Козп*2*1,15*1,2; Ктэс*2*1,15*1,2; Ктэм*2*1,25*1,2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2	0,015	735,24 100,44	18,84 0,30	11	2	0	10,57 0,03	0,16 0,00	81% 2	60% 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
240	07-05-043-2 Кэмм*1,2*1,25; Кэлм*1,2*1,25; Ктэм*1,2*1,25	Эксплуатация грузо-пассажирских подъемников в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на каждый последующий этаж - сверх 15м	100 м2	0,33	9 263,58 0,00	9 263,58 1 388,52	3 057	0	3 057 458	0,00 119,70	0,00 39,50	140% 641	85% 389
<b>Итого по разделу: Ремонтные</b>													
	Прямые затраты				149 787	149 787							
	Стоимость материальных ресурсов				136 063								
	Эксплуатация машин				4 483								
	ЗП машинистов				636								
	Основная ЗП рабочих				9 241								
	Строительные работы с НР и СП				153 732								
	Монтажные работы с НР и СП				12 097								
	Трудозатраты строителей				953								
	Трудозатраты машинистов				55								
	Транспорт материалов				34								
	Накладные расходы				10 174								
	Сметная прибыль				5 868								
	Всего с НР и СП				165 829								
	Строительные работы				138 983								
	Стоимость материалов				126 341								
	Эксплуатация машин				4 152								
	ЗП машинистов				579								
	Основная ЗП рабочих				8 490								
	Трудозатраты строителей				878								
	Трудозатраты машинистов				50								
	Накладные расходы по видам работ				9 406								
	Сметная прибыль по видам работ				5 343								
	Итого строительных работ				153 732								
	Монтажные работы				10 804								
	Стоимость материалов				9 722								
	Эксплуатация машин				331								
	ЗП машинистов				57								
	Основная ЗП рабочих				751								
	Трудозатраты строителей				75								
	Трудозатраты машинистов				5								
	Накладные расходы по видам работ				768								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Накладные расходы по видам работ			787							
		Сметная прибыль по видам работ			538							
		Итого монтажных работ			12 152							
		Итого по смете			176 565							
		Итого нормативная трудоемкость, чел-ч			1 387							
		Итого сметная заработная плата, тыс.руб.			13 209							

Пересчет в текущий уровень цен (1 кв. 2015г.)												
		Стоимость материалов с К=4,85			661 812							
		Эксплуатация машин с К=6,34			44 367							
		Основная ЗП рабочих с К=12,93			161 664							
		Накладные расходы (от ФОТ) с К=0,85			142 514							
		Сметная прибыль (отФОТ) с К=0,8			79 039							
		<b>Итого по смете с НР и ПН в текущих ценах 1 кв. 2015г.</b>			<b>1 089 395</b>							
		Непредвиденные расходы 2%			21 788							
		Итого с непредвиденными			1 111 183							
		НДС 18%			200 013							
		<b>Всего по смете</b>			<b>1 311 196</b>							

Составил: инженер Зкат.  [должность, подпись (инициалы, фамилия)] Парамонова Е.М.

Проверил: ведущий инженер  [должность, подпись (инициалы, фамилия)] Иванова С.В.