

УТВЕРЖДАЮ:



Директор  
Челябинского отделения  
филиала «Уральский  
территориальный округ»  
ФГУП «РосРАО»  
/А.П. Грешняков/  
«30» апреля 2014 г.

### Дефектная ведомость

Наименование структурного подразделения: Челябинское отделение филиала  
«Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Ремонт вахтового дома

Месторасположение объекта: д. Чишма, Сосновский район, Челябинская область.

Инвентарный номер: 114

№п/п	Описание дефекта	Выполняемые ремонтные работы			Примечания
		Наименование	Ед.изм.	Кол-во	
1	Изношенность системы отопления (стыки, хомуты).	Смена трубопроводов систем отопления Д15	м	12	
		Смена трубопроводов систем отопления Д32	м	25,8	
		Смена трубопроводов систем отопления Д57	м	25,8	
		Смена арматуры Д15 (кран шаровый)	шт.	2	
		Смена арматуры Д32 (кран шаровый)	шт.	6	
		Установка баков расширительных	шт.	1	
		Устройство обвязки (трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей диаметром до 40 мм)	м	16	
		Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения	м	63,6	
2	Изношенность трубопроводов канализации, отсутствие фасонных частей.	Смена трубопроводов канализации Д50 мм	м	2	
		Смена трубопроводов канализации Д100 мм	м	3	
3	Отсутствие фильтра для	Установка фильтров для очистки воды Д25 мм	шт.	1	

	очистки воды				
4	Отслоение краски на поверхностях в помещении котельной	Очистка поверхностей щетками	м <sup>2</sup>	10	
		Огрунтовка металлических поверхностей	м <sup>2</sup>	10	
		Окраска по металлу за 2 раза печным лаком решеток, труб	м <sup>2</sup>	10	
		Масляная окраска стальных трубопроводов	м <sup>2</sup>	10,4	
5	Разрушения стенок, днища выгребной ямы	Очистка выгребной ямы	м <sup>3</sup>	2,5	
		Ремонт стенок	м <sup>3</sup>	0,7	
		Заделка отверстий	м <sup>3</sup>	0,3	
		Демонтаж канализационных колодцев	м <sup>3</sup>	0,9	
		устройство канализационных колодцев	м <sup>3</sup>	0,9	
		установка люка	шт.	1	
		Приготовление бетона, бетонирование днища	м <sup>3</sup>	0,3	
6	Засор ввода канализационного	Прорезка отверстий	шт.	1	
		Устройство ввода канализационного	1 врезка	1	
		Герметизация ввода	шт.	1	
		Укладка трубопроводов п/эт Д100мм	м	4	
7		Доставка материалов автомобильным транспортом сверх 30 км до 70 км	т	2,01	
8	Щели, отслоение краски, выкрашивание древесины, перекосы дверных блоков.	Разборка заполнений дверных	м <sup>2</sup>	9,86	
		Установка дверей филенчатых	м <sup>2</sup> / шт	1,8/ 1	
		Установка дверей однополюсных глухих	м <sup>2</sup> / шт	6,2/ 4	
		Улучшенная окраска масляными составами по дереву	м <sup>2</sup>	17,36	
		Установка дверей металлических, противопожарных, с доводчиком	шт/ т	1/ 0,167	
9	Щели, перекосы в оконных коробках, отслоение краски	Демонтаж оконных блоков	шт.	4	
		Установка оконных блоков ПВХ	м <sup>2</sup>	7,28	
		Установка подоконных досок из ПВХ	м	5,6	
10	Разрушение отделки	Заделка отверстий	м <sup>3</sup>	0,2	
		Облицовка оконных откосов	м <sup>2</sup>	4,8	

		листами ГКЛ			
		Окраска ГКЛ водоэмульсионной краской	м <sup>2</sup>	4,8	
		Смена обоев	м <sup>2</sup>	3,6	
11		Доставка материалов автомобильным транспортом сверх 30 км до 70 км	т	12,4	
12	Разрушения бетонной отмостки	Разборка бетонных покрытий	м <sup>3</sup>	2,25	
		Устройство оснований из щебня толщ. 50 мм	м <sup>3</sup>	1,4	
		Приготовление бетона, устройство бетонного покрытия толщ. 50 мм	м <sup>3</sup>	1,74	
13		Погрузочно-разгрузочные работы, перевозка (мусор строительный)	т	4,1	

**Составила:** ведущий специалист по строительству и капремонту



И.Г. Свирепо

**Проверил:** заместитель директора по РБ и ЭО



Н.Н. Донов