

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала «Димитровградский»  
ФГУП «НО РАО»Заместитель директора по  
эксплуатации ФГУП «НО РАО»

А.Ю.Карасев

А.С.Баринов

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2015г.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 г.

Филиал «Димитровградский» ФГУП «НО РАО»

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

«Текущий ремонт здания 190»

№	Наименование	Ед. измерения	Кол.	Примеч.
1	2	3	4	5
<b>S=16,9x6,0=101,4 м<sup>2</sup>; P=45,8 пм; H=6,2 м</b>				
1.	Очистка поверхности стен от отслоившейся краски вместе с грибком	м <sup>2</sup>	15,0	
2.	Обработка стен антигрибковым составом	м <sup>2</sup>	15,0	
3.	Покрытие стен поверхностей грунтовкой глубокого проникновения «бетон-контактом» за 1 раз	м <sup>2</sup>	15,0	
4.	Простая масляная окраска потолка за 2 раза с расчисткой старой краски свыше 35 %	м <sup>2</sup>	101,4	
5.	---,---, то же стен	м <sup>2</sup>	256,2	
6.	Окраска масляными составами труб разного диаметра за 2 раза	м <sup>2</sup>	10,0	
7.	---,---, то же запорной арматуры за 2 раза	м <sup>2</sup>	10,0	
8.	---,---, то же вентиляционных коробов	м <sup>2</sup>	5,0	
9.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	м <sup>2</sup> /шт.	14,7/7,0	
10.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup> /шт.	14,7/7,0	
11.	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл.	7	
12.	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	компл.	7	
13.	Установка и крепление наличников	пм	72,8	
14.	Разборка полов из старого пластика	м <sup>2</sup>	101,4	
15.	Подготовка основания: обеспыливание, покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза (стойким к перепадам температуры наружного воздуха)	м <sup>2</sup>	101,4	
16.	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, стойкая к перепадам температуры наружного воздуха	м <sup>2</sup>	101,4	

17.	Устройство покрытий наливных (пленкообразующим слоем, стойким к перепадам температуры и рекомендованным к использованию в дезактивируемых помещениях)	м <sup>2</sup>	101,4	
18.	Разборка старых деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (1,2 × 1,5 м)	м <sup>2</sup>	12,6	
19.	Установка новых оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	12,6	
20.	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	м <sup>2</sup>	18,9	
21.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м <sup>2</sup>	18,9	
<b>Наружные работы</b>				
22.	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель за два раза (металлический козырек)	м <sup>2</sup>	2,55	
23.	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей краской БТ-177 серебристой	м <sup>2</sup>	2,55	
24.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (затирка цоколя)	м <sup>2</sup>	59,8	
25.	Шпатлевка цоколя	м <sup>2</sup>	59,8	
26.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	м <sup>2</sup>	59,8	
27.	Улучшенная окраска акриловыми фасадными красками по подготовленной поверхности за 2 раза	м <sup>2</sup>	59,8	
28.	Ремонт тротуаров из литого асфальта (отмостка) шириной 0,6 м	м <sup>2</sup>	27,6	
29.	Ремонт асфальто-бетонного покрытия дорог отдельными местами	м <sup>2</sup>	300,0	
30.	Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических	шт.	4,0	
31.	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	т.	6,0	
32.	Стойки металлические со струбцинами из круглых труб и гнутосварных профилей массой отправочной марки до 0,1 т	т.	0,4	
33.	Огрунтовка металлических поверхностей труб за один раз грунтовкой ГФ-021	м <sup>2</sup>	11,5	
<b>Кровля</b>				
34.	Разборка покрытий кровель из листовой стали (разборка старых фартуков)	м <sup>2</sup>	7,2	
35.	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	м <sup>2</sup>	119,4	
36.	Вытягивание тяг и падуг при улучшенной штукатурке по камню и бетону	м <sup>2</sup>	2,4	
37.	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером (покрытие падуг)	м <sup>2</sup>	2,4	

38.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м <sup>2</sup>	12,0	
39.	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	32,0	
40.	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером (покрытие участков кровли)	м <sup>2</sup>	107,4	
41.	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м <sup>2</sup>	107,4	
42.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (окраска вентиляционных труб)	м <sup>2</sup>	1,3	
43.	Уборка строймусора (пластикат, бикрост) вручную с погрузкой в а/самосвал	т	5,0	
<b>Электромонтажные работы</b>				
44.	Замена выключателей наружных	шт.	12,0	
45.	---,---, то же наружных герметичных	шт.	1,0	
46.	Замена светильников	шт.	15,0	
47.	---,---, то же уличных с герметичным плафоном	шт.	1,0	
48.	Замена розеток наружных 220 В	шт.	7,0	
49.	---,---, то же 380 В	шт.	3,0	
50.	---,---, то же 36 В	шт.	2,0	
51.	Замена провода ВВГнг 3х1,5	пм	90,0	
52.	---,---, то же 2х1,5	пм	40,0	
53.	---,---, то же 3х2,5	пм	50,0	
54.	Прокладка кабель-канала	пм	180,0	
55.	Замена кабеля 4х6	пм	48,0	
56.	Замена распределительных коробок	шт.	25,0	
57.	---,---, то же телефонной	шт.	1,0	
58.	Замена телефонного аппарата	шт.	1,0	

Составил

А.В. Кузьмин

Проверил

Ю.В. Нуждов