

Утверждаю:
Начальник ЖКО ОАО ППГХО



Куржумова Н.А.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Гостиница "Аргунь"
Электротехнические работы.

№	Наименование работ	Материал, оборудование	Ед. изм.	Количество
1	Демонтаж щитков освещения с автоматами с 1 по 5 этаж.		шт.	5
2	Монтаж щитов распределительных навесных в подъезде с 1 по 5 этаж.	ЩРН-24з-0 74 У2 Комплектация: с установленными счетчиками эл. энергии СЕ 101 - R5, 1Р, 1 тариф, 5-60А с установкой на рейку ТН-35 (DIN) - в кол-ве 2 шт.; с автоматами ВА47-29 1Р 16А в кол-ве 6 шт., и автоматический выключатель диф. тока АВДТ 32 С32 30мА в кол-ве 2 шт.	шт.	5
3	Монтаж кабеля от щита в квартиры для подключения стиральных машин и эл. плит с 2 по 5 эт.	Кабель ВВГнг 3х4	м	120

Составил:



Баранов В.В.