

Гранд-СМЕТА

ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:

Годлев Е.И.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 24385
(локальная смета)

20

на реконструкцию помещений тепличного комплекса №2.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дополнение к проекту №131-11-10-АС
Сметная стоимость строительных работ 219,387 тыс. руб.
Средства на оплату труда 6,889 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 497,37 чел. час
Составлен в ценах 2001 г. с переводом в текущие цены. К=4,42

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел I. Котельная														
1	ТЕР46-04-001-04	Разборка кирпичных стен Работы по реконструкции здания и сооружений (освещение и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (407 руб.): 110% от ФОТ (370 руб.) СП (259 руб.): 70% от ФОТ (370 руб.)	1 м3	2,94	296,8	102,84	193,96	17,96	873	302	571	53	8,24	24,23
2	ТЕР08-02-001-07	Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4м толщ. 420 мм Конструкция из кирпича и блоков: НР (11 руб.): 123% от ФОТ (9 руб.) СП (7 руб.): 80% от ФОТ (9 руб.)	1 м3 Кладка	0,11	715,7	61,01	102,38	7,28	79	7	11	1	5,21	0,57
3	ТЕР46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 Работы по реконструкции здания и сооружений (освещение и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (138 руб.): 110% от ФОТ (125 руб.) СП (88 руб.): 70% от ФОТ (125 руб.)	1 м3	0,71	729,34	168,39	2,31	518	120	2	14,63	10,59		
4	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных Работы по реконструкции здания и сооружений (освещение и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (51 руб.): 110% от ФОТ (46 руб.) СП (32 руб.): 70% от ФОТ (46 руб.)	100 м2	0,0336	1496,49	1184,57	311,92	120,9	50	40	10	4	103,91	3,49

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	ТЕР20-02-012-03	Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (102 руб.); 128% от ФОТ (80 руб.) СП (66 руб.); 83% от ФОТ (80 руб.)</i>	1 дефлектор	1	78,16	64,13	5,34	0,18	78	64	6		5,34	5,34
15	ТСЦ-301-0264	Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 5, диаметр патрубка 500 мм <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	шт.	1	664,35				664					
16	ТЕР20-01-001-02	Прокладка воздуховодов из листового, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (37 руб.); 128% от ФОТ (29 руб.) СП (24 руб.); 83% от ФОТ (29 руб.)</i>	100 м2 поверхности воздуховодов	0,011	2810,67	2068,04	170,31	9,45	31	23	2		167,86	1,85
17	ТСЦ-301-0161	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром 315 и 400 мм <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	м2	1,1	273,92				301					
18	ТЕР17-01-001-22	Установка трапов диаметром 50 мм <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (10 руб.); 128% от ФОТ (8 руб.) СП (7 руб.); 83% от ФОТ (8 руб.)</i>	10 компл.	0,1	1675,91	68,56	12,13	0,47	168	7	1		5,06	0,51
19	ТЕР46-04-011-02	Разборка в зданиях и сооружения покрытий полов из плиток, уложенных на растворе <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (131 руб.); 110% от ФОТ (119 руб.) СП (83 руб.); 70% от ФОТ (119 руб.)</i>	100 м2 покрытия	0,2415	541,99	464,41	77,58	7,19	131	112	19	2	36,77	8,88
20	ТЕР46-04-009-02	Разборка бетонных оснований под полы <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (356 руб.); 110% от ФОТ (324 руб.) СП (227 руб.); 70% от ФОТ (324 руб.)</i>	1 м3	2,414	413,39	99,68	313,71	29,05	998	241	757	70	7,8	18,83

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 <i>Отделочные работы:</i> НР (97 руб.): 105% от ФОТ (92 руб.) СП (51 руб.): 55% от ФОТ (92 руб.)	100 м2 окрасива емой поверхнос ти	0,084	1384,09	886,83	3,68	0,16	116	74			71,06	5,97
31	ТЕРр62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза <i>Малярные работы (ремонтно-строительные):</i> НР (10 руб.): 80% от ФОТ (13 руб.) СП (7 руб.): 50% от ФОТ (13 руб.)	100 м2 окрасива емой поверхнос ти	0,0144	1385,71	812,38	1,09		20	12			65,94	0,95
32	ТЕР15-04-030-03	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 <i>Отделочные работы:</i> НР (4 руб.): 105% от ФОТ (4 руб.) СП (2 руб.): 55% от ФОТ (4 руб.)	100 м2 окрасива емой поверхнос ти	0,0063	1003,82	506,56	3,68	0,16	6	3			40,39	0,26
33	ТЕР15-04-005-05	Окраска поливинилцетатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску <i>Отделочные работы:</i> НР (101 руб.): 105% от ФОТ (96 руб.) СП (53 руб.): 55% от ФОТ (96 руб.)	100 м2 окрасива емой поверхнос ти	0,2414	2053,29	320,93	11,32	0,16	496	77	3		25,41	6,13
34	ТЕР15-04-005-05	Окраска поливинилцетатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) <i>Отделочные работы:</i> НР (533 руб.): 105% от ФОТ (517 руб.) СП (280 руб.): 55% от ФОТ (517 руб.)	100 м2 окрасива емой поверхнос ти	0,6553	4106,58	641,86	22,64	0,32	2691	421	15		50,82	33,3
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.														
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам														
В том числе, справочно:														
Районный к-т 4,3% (Поз. 1, 3-4, 7-8, 19-20, 5-6, 9, 11-12, 10, 13-18, 21, 25-30, 32-34, 31)														
Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 2, 5-6, 10, 13-18, 21-30, 32-34)														
Накладные расходы														
В том числе, справочно:														
74% ФОТ (от 122) (Поз. 9, 11-12)														
80% ФОТ (от 13) (Поз. 31)														
90% ФОТ (от 92) (Поз. 21)														
105% ФОТ (от 1115) (Поз. 5-6, 25-30, 32-34)														
110% ФОТ (от 1274) (Поз. 1, 3-4, 7-8, 19-20)														
122% ФОТ (от 9) (Поз. 2)														
128% ФОТ (от 181) (Поз. 10, 13-18)														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (35 руб.); 110% от ФОТ (32 руб.) СП (22 руб.); 70% от ФОТ (32 руб.)	100 м2	0,02323	1496,49	1184,57	311,92	120,9	35	28	7	3	103,91	2,
38	ТЕР07-05-0007-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: НР (14 руб.); 155% от ФОТ (9 руб.) СП (9 руб.); 100% от ФОТ (9 руб.)	100 шт. сборных конструкций	0,02	2709,38	216,96	2324,12	165,26	54	4	46	3	17,61	0,3
39	ТСЦ-403-0459	Перемычка брусковая ЗПБ-21-8-п/бетон В15 (М200), объем 0,055 м3, расход ар-ры 1,73 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве	шт.	2	137,95			276						
40	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 Деревянные конструкции: НР (39 руб.); 118% от ФОТ (33 руб.) СП (21 руб.); 63% от ФОТ (33 руб.)	100 м2 проемов	0,0168	6606,92	1349,38	2984,53	206,57	111	23	50	3	104,28	1,75
41	ТСЦ-203-0246	Блоки дверные наружные, пороги коробок укреплены стальной полосой, однопольные с полотном глухим ДНГ 21-9, площадь 1,84 м2; ДНГ 21-10, площадь 2,05 м2 Деревянные конструкции	м2	1,68	366,51			616						
42	ТСЦ-101-0887	Скобяные изделия для блоков входных однопольных с замком Деревянные конструкции	компл.	1	168,76			169						
43	ТЕР46-04-001-04	Разборка кирпичных стен Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (249 руб.); 110% от ФОТ (226 руб.) СП (158 руб.); 70% от ФОТ (226 руб.)	1 м3	1,8	296,8	102,84	193,96	17,96	534	185	349	32	8,24	14,83
44	ТЕР46-04-011-02	Разборка в зданиях и сооружения покрытий полов из плиток, уложенных на растворе Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (40 руб.); 110% от ФОТ (36 руб.) СП (25 руб.); 70% от ФОТ (36 руб.)	100 м2 покрытия	0,0735	541,99	464,41	77,58	7,19	40	34	6	1	36,77	2,7
45	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонки Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (6 руб.); 105% от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.); 63% от ФОТ (6 руб.)	1 т	0,03	438,07	157,75	44,41	2,91	13	5	1		12,64	0,38

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	ТЕР20-02-012-03	Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм <i>Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (102 руб.); 128% от ФОТ (80 руб.) СП (66 руб.); 83% от ФОТ (80 руб.)</i>	1 дефлектор	1	78,16	64,13	5,54	0,18	78	64	6		5,34	5,34
64	ТСЦ-301-0264	Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 5, диаметр патрубка 500 мм <i>Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	шт.	1	664,33				664					
65	ТЕР20-01-001-02	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм <i>Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (37 руб.); 128% от ФОТ (29 руб.) СП (24 руб.); 83% от ФОТ (29 руб.)</i>	100 м ² поверхности воздуховодов	0,011	2810,67	2068,04	170,31	9,46	31	23	2		167,86	1,85
66	ТСЦ-301-0161	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром 315 и 400 мм <i>Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	м ²	1,1	273,92				301					
67	ТЕР46-04-011-02	Разборка в зданиях и сооружений покрытый полов из плиток, уложенных на растворе <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (35 руб.); 110% от ФОТ (32 руб.) СП (22 руб.); 70% от ФОТ (32 руб.)</i>	100 м ² покрытия	0,0668	541,99	464,41	77,58	7,19	36	31	5		36,77	2,46
68	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонки <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (6 руб.); 105% от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.); 65% от ФОТ (6 руб.)</i>	1 т	0,03	438,07	157,75	44,41	2,91	13	5	1		12,64	0,38
69	ТСЦ-204-0001	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1, диаметром 6 мм <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве</i>	т	0,03	4815,5				144					
70	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм <i>Полы: НР (50 руб.); 123% от ФОТ (41 руб.) СП (31 руб.); 75% от ФОТ (41 руб.)</i>	100 м ² покрытия	0,0668	2443,67	432,41	211,63	44,36	163	30	14	3	40,43	2,7

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
78	ТЕР15-04-0005-05	Окраска поливинилцелатными водоземлюсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАП=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Отделочные работы: НР (232 руб.); 105% от ФОН (221 руб.) СП (122 руб.); 55% от ФОН (221 руб.)	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,274	4106,58	641,86	22,64	0,32	1125	176			50,82	13
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.														
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам														
В том числе, справочно:														
Районный к-т 4,3% (Поз. 54, 57-67, 70-78)														
Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 54-66, 68-78)														
Накладные расходы														
В том числе, справочно:														
105% ФОН (от 800) (Поз. 68-69, 72-78)														
110% ФОН (от 32) (Поз. 67)														
118% ФОН (от 33) (Поз. 57-59)														
122% ФОН (от 492) (Поз. 54)														
123% ФОН (от 125) (Поз. 70-71)														
128% ФОН (от 714) (Поз. 60-66)														
155% ФОН (от 9) (Поз. 55-56)														
Сметная прибыль														
В том числе, справочно:														
55% ФОН (от 794) (Поз. 72-78)														
63% ФОН (от 33) (Поз. 57-59)														
65% ФОН (от 6) (Поз. 68-69)														
70% ФОН (от 32) (Поз. 67)														
75% ФОН (от 125) (Поз. 70-71)														
80% ФОН (от 492) (Поз. 54)														
83% ФОН (от 714) (Поз. 60-66)														
100% ФОН (от 9) (Поз. 55-56)														
Итого по разделу 3 Комната хранения пестцов. :														
Конструкции из кирпича и блоков														
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве														
Деревянные конструкции														
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)														
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)														
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве														
Полы														
Отделочные работы														
Итого														
									20151					163,35
									3336					56,42
									1205					9,76
									168					0,46
									8493					55,75
									94					2,46
									5320					31,98
									363					0,42
									972					2,1
									1574					
									437					
									21					
									4					
									22					
									94					
									394					
									593					
									9					

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всходы							18452							
быль							10736							
сгу 2 Теплица №6							126698							
Раздел 3. Теплица №7.												1383,81		8,17

Установка обрешетки из бруса под поликарбонат(поперечный) Деревянные конструкции: НР (589 руб.): 118% от ФОТ (499 руб.) СП (314 руб.): 63% от ФОТ (499 руб.)	1 м3 Деревесн ы в конструкц ии	1,5	2253,34	265,73	42,08		3380	399	63	22,5	33,75			
Установка обрешетки из бруса под поликарбонат(продольный) Деревянные конструкции: НР (59 руб.): 118% от ФОТ (50 руб.) СП (32 руб.): 63% от ФОТ (50 руб.)	1 м3 Деревесн ы в конструкц ии	0,15	2253,34	265,73	42,08		338	40	6	22,5	3,38			
Покраска крыши теплицы поликарбонатом по деревянной обрешетке Освоительные работы: НР (4242 руб.): 105% от ФОТ (4040 руб.) СП (2222 руб.): 55% от ФОТ (4040 руб.)	1 м2 Проемов	304,5	51,6	10,6	2,18		15712	3228	664	0,86	261,87	0,01	3,05	
Профиль направляющий для поликарбоната Высота соединения 10 мм, L=6,0м, прозрачный. (ст-ть 80,51/4,42=18,21 руб/м.п.) Работы по реконструкции здания и сооружению фундамента и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов	м.п	147,9	18,21				2693							
Профиль торцевой для поликарбоната П 10 мм L=2,1м, прозрачный (ст-ть 28,25/4,42=6,39 руб/м.п.) Работы по реконструкции здания и сооружению фундамента и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов	м.п.	72	6,39				460							
Термошайба для сотового поликарбоната (ст-ть 5,51/4,42=1,25 руб/шт.) Работы по реконструкции здания и сооружению фундамента и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов	шт	420	1,25				525							
Устройство коньков оцинкованной стали Кровля: НР (426 руб.): 120% от ФОТ (355 руб.) СП (221 руб.): 63% от ФОТ (355 руб.)	100 м2 покрытия	0,21	15137,68	1354,13	7,64		3179	284	2	112,75	23,68	0,2	0,04	
Термошайба для конька (ст-ть 5,51/4,42=1,25 руб/шт.) Работы по реконструкции здания и сооружению фундамента и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов	шт	210	1,25				263							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В том числе:														
Материалы									12881					
Машины и механизмы									993					
ФОТ									2205					
Накладные расходы									2596					
Сметная прибыль									1574					
Итого по разделу 3 Комната хранения пестицидов.														
									20151					163,35
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.														
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам														
В том числе, справочно:														
Районный к-т 4,3% (Поз. 1, 3-4, 7-8, 19-20, 35, 37, 43-44, 67, 2, 36, 54, 5-6, 45-46, 68-69, 9, 11-12, 10, 13-18, 60-66, 21, 25-30, 32-34, 49-53, 72-78, 31, 40-42, 57-59, 47-48, 70-71)														
Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ГЗМ=1,2 (Поз. 2, 36, 54, 5-6, 45-46, 68-69, 10, 13-18, 60-66, 21-30, 32-34, 49-53, 72-78, 38-39, 55-56, 40-42, 57-59, 47-48, 70-71)														
Накладные расходы														
В том числе, справочно:														
74% ФОТ (от 122) (Поз. 9, 11-12)														
80% ФОТ (от 13) (Поз. 31)														
90% ФОТ (от 92) (Поз. 21)														
105% ФОТ (от 2689) (Поз. 5-6, 45-46, 68-69, 25-30, 32-34, 49-53, 72-78)														
110% ФОТ (от 1702) (Поз. 1, 3-4, 7-8, 19-20, 35, 37, 43-44, 67)														
118% ФОТ (от 65) (Поз. 40-42, 57-59)														
122% ФОТ (от 1019) (Поз. 2, 36, 54)														
123% ФОТ (от 262) (Поз. 47-48, 70-71)														
128% ФОТ (от 897) (Поз. 10, 13-18, 60-66)														
130% ФОТ (от 11) (Поз. 22-24)														
155% ФОТ (от 17) (Поз. 38-39, 55-56)														
Сметная прибыль														
В том числе, справочно:														
50% ФОТ (от 135) (Поз. 9, 11-12, 31)														
55% ФОТ (от 2639) (Поз. 25-30, 32-34, 49-53, 72-78)														
63% ФОТ (от 65) (Поз. 40-42, 57-59)														
65% ФОТ (от 50) (Поз. 5-6, 45-46, 68-69)														
70% ФОТ (от 1702) (Поз. 1, 3-4, 7-8, 19-20, 35, 37, 43-44, 67)														
75% ФОТ (от 262) (Поз. 47-48, 70-71)														
80% ФОТ (от 1019) (Поз. 2, 36, 54)														
83% ФОТ (от 897) (Поз. 10, 13-18, 60-66)														
85% ФОТ (от 103) (Поз. 21-24)														
100% ФОТ (от 17) (Поз. 38-39, 55-56)														
Итого по смете:														
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)														
Конструкции из кирпича и блоков														
									7185					114,75
									11017					74,48

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71	ТЕР11-01-027-01	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных <i>Полы:</i> НР (103 руб.): 123% от ФОТ (84 руб.) СП (63 руб.): 75% от ФОТ (84 руб.)	100 м2 покрытия	0,0668	11444,35	952,14	222,95	45,77	764	64	15	3	81,31	5,43
72	ТЕР15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен <i>Отделочные работы:</i> НР (439 руб.): 105% от ФОТ (418 руб.) СП (230 руб.): 55% от ФОТ (418 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,274	2722,42	1137,38	182,31	78,56	746	312	50	22	85,84	23,52
73	ТЕР15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная откосы дверные <i>Отделочные работы:</i> НР (6 руб.): 105% от ФОТ (6 руб.) СП (3 руб.): 55% от ФОТ (6 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0047	2722,42	1137,38	182,31	78,56	13	5	1		85,84	0,4
74	ТЕР15-04-025-08	Улучшенная окраска по штукатурке откосов <i>Отделочные работы:</i> НР (4 руб.): 105% от ФОТ (4 руб.) СП (2 руб.): 55% от ФОТ (4 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0047	2387,62	651,91	12,41	0,16	11	3			51,01	0,24
75	ТЕР15-04-026-04	Высококачественная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов <i>Отделочные работы:</i> НР (89 руб.): 105% от ФОТ (85 руб.) СП (47 руб.): 55% от ФОТ (85 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,034	3412,17	2012,18	12,81	0,31	116	68			148,5	5,05
76	ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, периллетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 <i>Отделочные работы:</i> НР (29 руб.): 105% от ФОТ (28 руб.) СП (15 руб.): 55% от ФОТ (28 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,025	1384,09	886,83	3,68	0,16	35	22			71,06	1,78
77	ТЕР15-04-030-03	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 <i>Отделочные работы:</i> НР (34 руб.): 105% от ФОТ (32 руб.) СП (18 руб.): 55% от ФОТ (32 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,052	1003,82	506,56	3,68	0,16	52	26			40,59	2,11

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
55	ТЕР07-05-007-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: НР (14 руб.): 155% от ФОТ (9 руб.) СП (9 руб.): 100% от ФОТ (9 руб.)	100 шт. сборных конструкций	0,02	2709,38	216,96	2324,12	165,26	54	4	46	3	17,61	0,35
56	ТСЦ-403-0459	Перемычка брусовая 3ПБ-21-8-п/бегон В15 (М200), объем 0,055 м3, расход ар-ры 1,73 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1) Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве	шт.	2	137,95				276					
57	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 Деревянные конструкции: НР (39 руб.): 118% от ФОТ (33 руб.) СП (1 руб.): 63% от ФОТ (33 руб.)	100 м2 проемов	0,0168	6606,92	1349,38	2984,53	206,57	111	23	50	3	104,28	1,75
58	ТСЦ-203-0246	Блоки дверные наружные, пороги коробок укреплены стальной полосой, однополные с полотном глухим ДНГ 21-9, площадь 1,84 м2; ДНГ 21-10, площадь 2,05 м2 Деревянные конструкции	м2	1,68	366,51				616					
59	ТСЦ-101-0887	Скобяные изделия для блоков входных однополных Деревянные конструкции	компл.	1	168,76				169					
60	ТЕР20-03-001-01	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т Салтехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (125 руб.): 128% от ФОТ (98 руб.) СП (61 руб.): 83% от ФОТ (98 руб.)	1 вентилятор	1	100,35	78,55	6,66	0,18	100	79	7		6,54	6,54
61	ТЕР20-01-001-01	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм Салтехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (648 руб.): 128% от ФОТ (506 руб.) СП (420 руб.): 83% от ФОТ (506 руб.)	100 м2 поверхности воздуховодов	0,195	2810,67	2068,04	170,31	9,46	548	403	33	2	167,86	32,73
62	ТСЦ-301-0159	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГТ, диаметром 200 мм Салтехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	м2	19,5	262,1				5111					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	130% ФОТ (от 11) (Поз. 22-24)								14					
	Сметная прибыль								1821					
	В том числе, справочно:													
	50% ФОТ (от 135) (Поз. 9, 11-12, 31)								68					
	55% ФОТ (от 1078) (Поз. 25-30, 32-34)								593					
	65% ФОТ (от 37) (Поз. 5-6)								24					
	70% ФОТ (от 1274) (Поз. 1, 3-4, 7-8, 19-20)								892					
	80% ФОТ (от 9) (Поз. 2)								7					
	83% ФОТ (от 181) (Поз. 10, 13-18)								150					
	85% ФОТ (от 103) (Поз. 21-24)								87					
	Итого по разделу I Котельная :								5515					85,74
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)													
	Конструкции из кирпича и блоков								100					0,68
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								336					2,75
	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)								275					9,79
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								2090					14,22
	Строительные металлические конструкции													
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве								293					6,77
	Отделочные работы								1403					0,92
	Малярные работы (ремонтно-строительные)								5926					79,87
	Итого								38					0,95
	В том числе:								15976					201,69
	Материалы													
	Машины и механизмы								6658					
	ФОТ								1856					
	Накладные расходы								2817					
	Сметная прибыль								3012					
	Итого по разделу I Котельная								1821					
	Итого по разделу I Котельная								15976					201,69

Раздел 2. Сушильное отделение.

35	ТЕР46-04-001-04	Разборка кирпичных стен Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (111 руб.); 110% от ФОТ (101 руб.) СП (71 руб.); 70% от ФОТ (101 руб.)	1 м3	0,8	296,8	102,84	193,96	17,96	237	82	155	14	8,24	6,59
36	ТЕР08-02-001-07	Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4м толщ. 420 мм Конструкции из кирпича и блоков: НР (631 руб.); 122% от ФОТ (517 руб.) СП (414 руб.); 80% от ФОТ (517 руб.)	1 м3 Кладки	6,05	715,7	61,01	102,38	7,28	4330	369	619	44	5,21	31,52

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	ТЕР09-03-046-03	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых <i>Строительные металлические конструкции:</i> НР (83 руб.); 90% от ФОТ (92 руб.) СП (78 руб.); 85% от ФОТ (92 руб.)	100 м2	0,1083	1043,86	674,17	61,35	5,64	113	73	7	1	52,1	5,64
22	ТЕР07-01-055-09	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (14 руб.); 130% от ФОТ (11 руб.) СП (9 руб.); 85% от ФОТ (11 руб.)	100 шт.	0,01	1348,29	929,45	141,17		13	9	1		77,39	0,77
23	ТСЦ-201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборной единицы до 0,1 т <i>Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве</i>	т	0,09	13506,3				1216					
24	ТСЦ-101-3880	Сетка «Рабица» из проволоки диаметром 1,6 без покрытия, 45x45 мм <i>Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве</i>	м2	10,83	13,78				149					
25	ТЕР15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная <i>Отделочные работы:</i> НР (91 руб.); 105% от ФОТ (87 руб.) СП (48 руб.); 55% от ФОТ (87 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0569	2722,42	1137,38	182,31	78,56	155	65	10	4	85,84	4,88
26	ТЕР15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная <i>Откосы оконные</i> <i>Отделочные работы:</i> НР (91 руб.); 105% от ФОТ (87 руб.) СП (48 руб.); 55% от ФОТ (87 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,05724	2722,42	1137,38	182,31	78,56	156	65	10	4	85,84	4,91
27	ТЕР15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная <i>Откосы дверные</i> <i>Отделочные работы:</i> НР (25 руб.); 105% от ФОТ (24 руб.) СП (13 руб.); 55% от ФОТ (24 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,016	2722,42	1137,38	182,31	78,56	44	18	3	1	85,84	1,37
28	ТЕР15-04-025-08	Улучшенная окраска по штукатурке откосов <i>Отделочные работы:</i> НР (63 руб.); 105% от ФОТ (60 руб.) СП (33 руб.); 55% от ФОТ (60 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,07324	2387,62	651,91	12,41	0,16	175	48	1		51,01	3,74
29	ТЕР15-04-026-04	Высококачественная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов <i>Отделочные работы:</i> НР (106 руб.); 105% от ФОТ (101 руб.) СП (56 руб.); 55% от ФОТ (101 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0404	3412,17	2012,18	12,81	0,31	138	81	1		148,5	6

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	ТЕР06-01-034-09	Устройство перемычек Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (39 руб.): 105% от ФОТ (37 руб.) СП (24 руб.): 63% от ФОТ (37 руб.)	100 м3 железобетона в деле	0,00144	128235	19386,81	18591,75	1186,9	185	28	27	2	1593	2,29
6	ТСЦ-204-0002	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1, диаметром 8 мм Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	т	0,01647	4637,68		76							
7	ТЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (69 руб.): 110% от ФОТ (63 руб.) СП (44 руб.): 70% от ФОТ (63 руб.)	100 м2	0,027	2461,28	2149,36	311,92	120,9	66	58	8	3	188,54	5,09
8	ТЕР46-04-001-04	Разборка кирпичных стен Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (249 руб.): 110% от ФОТ (226 руб.) СП (158 руб.): 70% от ФОТ (226 руб.)	1 м3	1,8	296,8	102,84	193,96	17,96	534	185	349	32	8,24	14,83
9	ТЕРр65-19-1	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг Внутренние сантехнические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (10 руб.): 74% от ФОТ (13 руб.) СП (7 руб.): 50% от ФОТ (13 руб.)	100 шт.	0,01	1310,17	1219,9	90,27	34,99	13	12	1		110	1,1
10	ТЕР18-03-001-01	Установка радиаторов чугунных Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (26 руб.): 128% от ФОТ (20 руб.) СП (17 руб.): 83% от ФОТ (20 руб.)	100 кВт радиаторов в конвекторов	0,0162	23624,42	956,09	487,05	42,84	383	15	8	1	75,7	1,23
11	ТЕРр65-31-1	Демонтаж осевых вентиляторов весом до 0,05 т Внутренние сантехнические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (63 руб.): 74% от ФОТ (71 руб.) СП (66 руб.): 50% от ФОТ (71 руб.)	100 шт.	0,01	6848,31	6818,08	30,23	11,72	68	68			567,7	5,68
12	ТЕРр65-30-1	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм Внутренние сантехнические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (29 руб.): 74% от ФОТ (39 руб.) СП (20 руб.): 50% от ФОТ (39 руб.)	100 м2 поверхности воздуховодов	0,063	604,31	574,08	30,23	11,72	38	36	2	1	47,8	3,01
13	ТЕР20-02-012-01пнрм	Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка 280 мм Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (56 руб.): 128% от ФОТ (44 руб.) СП (37 руб.): 83% от ФОТ (44 руб.)	1 дефлектор	1	42,8	35,07	2,98		43	35	3		2,92	2,92