

Утверждаю
Технический директор – главный инженер
С.П. Андропов

Объект: БВД

ВЕДОМОСТЬ №2

объёмов работ по монтажу тройника паропровода связи с существующей частью.

Чертёж № Фактический объем работ

Смета № 1354

Сметная стоимость работ (в текущих ценах) _____


№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Разборка покрытия поверхности трубопроводов листами из оцинкованной стали	м ²	4,5	
2.	Разборка тепловой изоляции из матов БСТВ	м ³	1	
3.	Демонтаж тройника равнопроходного из стали 12Х1МФ Ду225 с примыкающими участками трубопроводов 273х26 ст.12Х1МФ	тн	0,35	
4.	Изготовление катушек L=200 мм из трубы 273х26 ст.12Х1МФ	тн	0,11	
5.	Монтаж тройника равнопроходного из стали 12Х1МФ Ду225 с примыкающими участками трубопроводов 273х26 ст.12Х1МФ	тн	0,35	
6.	Сварка стыков 273х26 ст.12Х1МФ	шт.	6	
7.	Зачистка стыков 273х26 ст.12Х1МФ под контроль	шт.	6	
8.	Термообработка стыков 273х26 ст.12Х1МФ	шт.	6	
9.	Контроль стыков 273х26 ст.12Х1МФ (УЗД,ТВ)	шт.	6	
10.	Изоляция трубопроводов матами БСТВ	м ³	1	
11.	Покрытие поверхности трубопроводов	м ²	9	

11.	Покрытие поверхности трубопроводов листами из оцинкованной стали	м ²	9	
12.	Погрузка, перевозка на расстояние до 1 км и разгрузка металлолома.	тн	0,35	

Начальник котельного цеха


Зам. начальника КЦ

Инженер-технолог 1 категории



П.В. Разумов

А.П. Лунев



А.К. Сергеев