

Утверждаю
Технический директор –
главный инженер


С.П. Андропов

Объект: БВД

ВЕДОМОСТЬ № 5

объёмов работ по монтажу и демонтажу временного продувочного трубопровода
паропровода связи.

Чертёж № _____

Смета № _____

Сметная стоимость работ (в текущих ценах) _____

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Трубопровод, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление более 10 МПа, диаметр труб наружный 219 мм	пм	20	
2.	Стоимость труб стальных электросварных прямошовных со снятой фаской из стали БСт2пс -ВСт4 пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	пм	20	
3.	Стоимость отвод 90 град с радиусом кривизны R=1.5Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм	шт	4	
4.	Монтаж опорных конструкций трубопроводов	кг	150	
5.	Демонтаж трубопровода, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление более 10 МПа, диаметр труб наружный 219 мм	пм	20	
6.	Демонтаж опорных конструкций крепления трубопроводов	кг	150	
7.	Изоляция трубопроводов 219 мм матами минералватными МБВ-3, толщина изоляции 50 мм	1м ³	0,85	
8.	Стоимость матов из базальтового штапельного супертонкого волокна	1м ³	0,85	

	МБВ-3			
9.	Демонтаж изоляции трубопроводов	м ²	16,9	

Начальник котельного цеха

П.В. Разумов

Зам. начальника КЦ

А.В. Панков

Инженер-технолог 1 категории

А.К. Сергеев