ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

1. Архитектурно-строительная часть проекта выполнена на основании договора на проектирование изадания фирмы ООО "Брандмастер".
2. Степень огнестойкости здания-II;
   класс конструктивной пожарной опасности здания - С0;
   класс по пожарной опасности строительных конструкций - К0;
   класс по функциональной пожарной опасности - Ф 5.1,
согласно СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений".
   уровень ответственности здания - нормальный, согласно СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия".
3. Проект разработан для следующих условий строительства по СНиП 23-01-99* и СНиП 2.01.07-85*;
а) расчетная зимняя температура воздуха минус 32°С;
б) снеговая нагрузка для III района - 180 кгс/м^2;
в) ветровая нагрузка для II района - 30 кгс/м^2.
4. За относительную отметку 0,000 принята отметка верха плиты, что соответствует абсолютной отм. 133,50 и отметке чистого пола котельного отделения главного корпуса БВД.
5. Внутренняя отделка помещений выполняется согласно ведомости отделки помещений на листе 5.
6. Наружные стены надземной части выполнены из глиняного обыкновенного кирпича К-0 100/35 ГОСТ 530-2007 толщиной 250 мм на цементном растворе М100 с утеплителем. Перегородка выполнена из глиняного обыкновенного кирпича К-0 100/35 ГОСТ 530-2007 толщиной 250 мм Кирпичную кладку наружных стен с отм. -0,250 до отм. +1,000 толщиной 380 мм и стенки технологического проема выполнить из кирпича К-0 150/35 ГОСТ 530-2007 . Для утепления наружных стен использовать минераловатные плиты на основе базальтовых пород "Фасад Баттс" толщиной 50 мм производства "Rockwool". Утеплитель крепится к стене дюбельным комплектом Д-1 ТУ 2291-006-994511-99 по 5шт на плиту. Фасады оштукатурить улучшенным раствором по металлической сетке. Выполнить улучшенную штукатурку и улучшенную окраску фасадов. Цвет окраски выбирает заказчик.
7. При возведении кирпичной кладки в откосы дверных и оконных проемов заложить деревянные антисептированные пробки 120х120х65, не менее трех по высоте.
8. Наружные откосы дверных и оконных проемов оштукатурить цементным раствором с последующей покраской эмалью белого цвета за 2 раза.
9. Стены армировать сеткой ø3 А-I с ячейками 50х50 через 5 рядов кладки по высоте. Расход сетки - 135,0 кг.
10. Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.
11. По периметру здания насосной выполнить асфальтобетонную отмостку шириной 800 мм по уплотненной гравийно-щебеночной подготовке. 1.2

Инв. N подл. 7232 | Подпись и дата 10.02.11 | Взамен инв. N

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

лист	наименование	примечание
1	Общие данные	изм. 1
2	План на отм. +0,030. План на отм. -4,800. Разрезы 1-1; 2-2	изм. 1
3	Фасады.	изм. 1
4	План полов на отм. +0,030. План полов на отм. -4,800.	
	План кровли. Экспликация полов.	
5	Узлы. Спецификация изделий и материалов. Ведомость отделки помещений.	изм. 1

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
сер. 1.038.1-1 в.1	Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами	
ГОСТ 31173-2003	Блоки дверные стальные	
~~ГОСТ 23344-78~~	~~Окна стальные~~	
ГОСТ 10704-91	Трубы стальные электросварные прямошовные	
ГОСТ 12506-81	Окна деревянные для производственных зданий	
М 24.25/06	ОАО „ЦНИИПРОМЗДАНИЙ" Материалы для	
	проектирования и рабочие чертежи узлов.	

1.1

						043.2496-7330-АР
1	2	Изм	45-11	Абдуллазянова	04.11.	ТЭЦ г. Саров. Строительство III очереди ТЭЦ. Котел ст. N9 без пылесистемы.
Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок	Подпись	Дата	
Разработал		Абдуллазянова			02.11	Противопожарная насосная станция N1
Проверил		Ташевцева			2011	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 5
Нач. отд.		Микова			02.11	
ГИП		Китаев			02.11	Общие данные
Н.контроль		Микова			2011	ВНИПИэнергопром Приволжский филиал
Утв.		Богаткин				

Формат: А3