# Спецификация металлопроката

| Вид профиля ГОСТ, ТУ | Марка металла ГОСТ, ТУ | Обозначение и размер профиля | Номер строки | Масса металла по элементам, т | | | | | | Общая масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Балки | Кронштейны | Настил | Лестницы, ограждение лестниц и площадок | | Прочее | |
| | | | | Код элемента конструкций | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Швеллер стальной горячекатаный с уклоном полок (Серия У) ГОСТ 8240-97 | С245 ГОСТ27772-88 | [12 | 1 | 0,23 | 0,05 | | | | | 0,28 |
| | | [16 | 2 | | 0,25 | | | | | 0,25 |
| | | [24 | 3 | 0,8 | 0,1 | | | | | 0,9 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Итого: | 4 | 1,03 | 0,4 | | | | | 1,43 |
| | Всего профиля: | | 5 | 1,03 | 0,4 | | | | | 1,43 |
| Уголок стальной горячекатанный равнополочный ГОСТ 8509-93* | С245 ГОСТ27772-88 | L 75х6 | 6 | | 0,2 | | | | 0,05 | 0,25 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Итого: | 7 | | 0,2 | | | | 0,05 | 0,25 |
| | Всего профиля: | | 8 | | 0,2 | | | | 0,05 | 0,25 |
| Сталь листовая горячекатаная ГОСТ 19903-74 | С245 ГОСТ27772-88 | t 6 | 9 | 0,05 | 0,03 | | | | 0,1 | 0,18 |
| | | t 8 | 10 | | 0,25 | | | | | 0,25 |
| | | t 10 | 11 | 0,08 | 0,05 | | | | | 0,13 |
| | | t 16 | 12 | | 0,26 | | | | | 0,26 |
| | | | | | | | | | | |
| | | Итого: | 13 | 0,13 | 0,59 | | | | 0,1 | 0,82 |
| | Всего профиля: | | 14 | 0,13 | 0,59 | | | | 0,1 | 0,82 |
| Листы стальные с ромбическим и чечевичнем рифлением ГОСТ8568-77 | С235 ГОСТ27772-88 | t 6 | 15 | | | 0,1 | | | | 0,1 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Итого: | 16 | | | 0,1 | | | | 0,1 |
| | Всего профиля: | | 17 | | | 0,1 | | | | 0,1 |
| Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91 | С255 ГОСТ27772-88 | ø 820х8 | 18 | | | | | | 0,07 | 0,07 |
| | | | | | | | | | | |
| | | Итого: | 19 | | | | | | 0,07 | 0,07 |
| | Всего профиля: | | 20 | | | | | | 0,07 | 0,07 |
| Типовые конструкции по серии 1.450.3-7.94 | С235 ГОСТ27772-88 | | 21 | | | | 0,25 | | | 0,25 |
| | | | | | | | | | | |
| | | Итого: | 22 | | | | 0,25 | | | 0,25 |
| | Всего профиля: | | 23 | | | | 0,25 | | | 0,25 |
| Всего масса металла | | | 24 | 1,16 | 1,19 | 0,1 | 0,25 | | 0,22 | 2,92 |
| В том числе по маркам | С235 (ГОСТ 27772-88) | | 25 | | | 0,1 | 0,25 | | | 0,35 |
| | С245 (ГОСТ 27772-88) | | 26 | 1,16 | 1,19 | | | | 0,15 | 2,5 |
| | С255 (ГОСТ 27772-88) | | 27 | | | | | | 0,07 | 0,07 |
| | | | | | | | | | | |

1 В технической спецификации не учтены анкера, метизы, сварочные материалы (1%), отходы, а также расход стали, связанный с переходом к чертежам КМД (3%).

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 83724

| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Н. контр. | | Михеев | | | 26.03.14 |
| Нач. отд. | | Долидзе | | | 26.03.14 |
| Гл. спец. | | Трушков | | | 26.03.14 |
| Проверил | | Сорокина | | | 26.03.14 |
| Разработал | | Антонова | | | 26.03.14 |

1350.12.38А-30UNB-1612-SC1

Объекты III очереди строительства ЗАО СГК (ТЭЦ)

Сетевая установка основных и пиковых подогревателей турбоагрегатов ст. №8,9 II система теплоснабжения. Конструкции металлические

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 2 | |

Спецификация металлопроката

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ НИЖНИЙ НОВГОРОД

Формат А2