

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор Кирово-Чепецкого отделения филиала
 Приволжский территориальный округ ФГУП "РосРАО"
 _____ /М.В.И.Палыгин/

« 14 » мая 2014 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
 на Ремонт кровли 2-го отделения корпуса 2А Кирово-Чепецкого отделения филиала "Приволжский территориальный округ" ФГУП "РосРАО"
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость
 Расчет составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на январь 2014г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, по занятым обслуживающим машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатационные машины в т.ч. оплаты труда	материалы	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	на единицу	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														
1	ТЕР12-01-015-03 Растворж.Провит.Кл ровской обл. от 26.07.10 №60/350	УСТРОЙСТВО РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО СЛОЯ В ОДИН СЛОЙ (НА ВЫСОТЕ 20М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) (100 м2 изолированной поверхности) (1.12.1 ОППр при выполнении работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять) ОЗН 1.025; ТЗ 1.025; АЕР 35-41 и 47. При решении и реконструкции зданий и сооружений работ, выполняемых механизмами при высоте в т.ч. ступенчатости ОЗН 1.15; ОМ 1.25 к рис. 3.01.1.25. ТЗ 1.15; ТМ 1.25	5,89	939,41 80,03	33,09 2,08	826,29		553,3	471	195 12	4867	9,2414	54,43	
2	ТСЦ-101-0856 Растворж.Провит.Кл ровской обл. от 26.07.10 №60/350	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП1-3506 (м2)	-647,9	6,14		6,14		-3978			-3978			
3	Игла-плет ООО ТД "С-Стройбат"	Иглопробивной геотекстиль (42,28*5,38/1,18*1,03 - 6,86) (м2)	647,9	6,86		6,86		444,5			444,5			
4	ТЕР12-01-021-01 Растворж.Провит.Кл ровской обл. от 26.07.10 №60/350	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНОЙ КРОВЛИ ИЗ МЕМБРАНЫ ПЛАСТФОИЛ F NORD 1 2 MM (НА ВЫСОТЕ 20М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) (100 м2 кровли) (1.12.1 ОППр при выполнении работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять) ОЗН 1.025; ТЗ 1.025; АЕР 35-41 и 47. При решении и реконструкции зданий и сооружений работ, выполняемых механизмами при высоте в т.ч. ступенчатости ОЗН 1.15; ОМ 1.25 к рис. 3.01.1.25. ТЗ 1.15; ТМ 1.25	5,89	1695,38 644,79	118,95 1,6	931,64		998,6	3798	701 9	5487	72,611	427,68	

27	ТСЦ-101-0856 Распоряж. Правит. Ки ровской обл. от 26.07.10 №60/350	Рубероид кровельный с пазогребневой лосышкой марки РКП-3506 (м2)	-1,98	6,14	6,14	-12				-12			
28	Прайс-лист ООО ТД "Стройбат"	Иглопробийной геотекстиль (м2)	1,98 Л.№7,1	6,86	6,86	14				14			
29	ТЕР12-01-021-01 Распоряж. Правит. Ки ровской обл. от 26.07.10 №60/350	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАЛИЙ К ВЫТЯЖКАМ (ЭПТ) ИЗ МЕМБРАНЫ ПЛАСТФОИЛ F NORD 1,2 MM (ША ВЫСОТЕ 20М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) (100 м2 кровли) (1,12,13) При выполнении работ на высоте более 15 м, на каждые 15 метров вышестоящий мастер выдает приказ ОЗП Л.025; ТУ 1.025. МЗС-35-1 в.4-7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, выполняемых технологическими приспособлениями и инструментами: ОЗП 1.15; ДМ 1.25 к инв.-ЗДА.1.26.ТУ.1.15-724.1.25	0,018 Л.№ 100	1695,38 644,79	118,95 1,6	31	12	2		17	72,611		1,31
30	ТСЦ-101-1810 Распоряж. Правит. Ки ровской обл. от 26.07.10 №60/350	Виты саморезы для крепления профилированного листа и панелей к несущим конструкциям (т)	-0,0001	3,1003	3,1003	-3				-3			
31	ТСЦ-101-1875 Распоряж. Правит. Ки ровской обл. от 26.07.10 №60/350	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм (т)	-0,001	12934	12934	-13				-13			
32	ТСЦ-101-2278 Распоряж. Правит. Ки ровской обл. от 26.07.10 №60/350	Пропан-бутан, смесь техническая (кг)	-0,0558	6,27	6,27								
33	Прайс-лист ООО ТД "Стройбат"	Кровельная гидроизоляционная ПВХ мембрана ПЛАСТФОИЛ F NORD 1,2 мм (346,57 1,18*5,38*1,03--56,23) (м2)	2,304 Л.№7,28	56,23	56,23	130				130			
34	Прайс-лист ООО ТД "Стройбат"	Шайба кровельная стальная РОКС (2,71/1,18*5,38*1,03--0,44) (шт)	8	0,44	0,44	4				4			
35	Прайс-лист ООО ТД "Стройбат"	Саморезы кровельные 4,8*70 (3,08/1,18*5,38*1,03--0,5) (шт)	8	0,5	0,5	4				4			
36	Прайс-лист ООО ТД "Стройбат"	Анкерный элемент (1,36/1,18*5,38*1,03 0,22) (шт)	8	0,22	0,22	2				2			
37	Прайс-лист ООО ТД "Стройбат"	Рейка прижимная алюминиевая (281,3/1,18*5,38*1,03--15,18) (м)	3	15,18	15,18	46				46			

Составил: Ведущий специалист по ЭЭ и С (инженер-энергетик) Павлов А.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Заместитель директора по РБ и эксплуатации объекта (главный инженер) Нечесов В.А.
(должность, подпись, расшифровка)

дата проверки: 15.01.2014