

СОГЛАСОВАНО:

" " 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ:



" " 2013 г.

ООО "УЖТ"

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 16/13**  
(локальная смета)

на Ремонт асфальтового покрытия около трансформаторной подстанции зд.32 электродело 332.  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 2481,909 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 121,450 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 371,29 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
1	2	3	4	5	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		
<b>Раздел 1. Дорожная одежда</b>												
Разборка существующих покрытий из ГПС												
2	ТЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	2,073 <i>(697,0,3)/100</i>	876,51	136,22	740,29	63,68	1817,01	282,38	1534,63	132,01
Ремонт асфальтобетонного покрытия												
3	ТЕРр68-15-1	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2	100 м2	5 5 <i>560/100</i>	5659,54	239,24	350,89	43 59	31127,47	1315,82	1929,9	239,75
Устройство основания из ГПС и покрытия из асфальтобетона												
6	ТЕР27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований, из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3	1,382 <i>(697,0,2)/100</i>	7927,69	144,78	7869,26	206 91	9712,27	200,09	3965,32	285,95
7	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АЕВ, плотность каменных материалов. 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	2,344 <i>2344/1000</i>	55973,23	423,98	3015,1	288,92	131201,25	993,81	7067,39	677,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТЕР27-06-021-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-1	1000 м2 покрытия	2,344 2344/1000	26235,16	3,96	22,96		61495,22	9,28	53,82	
9	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 ВЕРХНИЙ слой	1000 м2 покрытия	2,344 2344/1000	59055,18	423,98	3005,99	289,06	138425,34	993,81	7046,04	677,56
Итого по разделу 1 Дорожная одежда									2103312,8			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г									373778,56	3795,19	21597,1	2012,5
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 60% (Поз. 2, 6-9, 3))									377263,17	6072,3	22804,6	3220
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (индекс 1 кв 2013г ОЗП=13,07, ЭМ=5,64, ЗПМ=13,07, МАТ=4,84)									1894172,5	79364,96	128617,9	42085,4
Накладные расходы									136083,37			
Сметная прибыль									73056,94			
Итого по смете:									1884781,8			
Автомобильные дороги									218531			
Благоустройство (ремонтно-строительные)									2103312,8			
Итого												
В том числе:												
Материалы									1686189,6			
Машины и механизмы									128617,94			
ФОТ									121450,36			
Накладные расходы									136083,37			
Сметная прибыль									73056,94			
НДС 18%									378596,3			
ВСЕГО по смете									2481909,1			

Составил: Нач. ПТО Меркулов А.Н.   
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Зам. начальника ПТО Кузнецов Д.Н.   
(должность, подпись, расшифровка)