

23.01.14 24-24/117

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. генерального директора
ОАО «СХК» по капитальному
строительству


Волков И.Е.
«23» 01 2014 г.

Техническое задание
на выполнение **строительно-монтажных работ**
при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов
(капитального и незавершенного строительства, объектов временного назначения и
инженерных систем)

Предмет закупки: выполнение **строительно-монтажных и пусконаладочных работ**
по объекту «ОАО «СХК», ЗРП. Здание 1004. Отдел главного прибориста.
**Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и
управления эвакуацией».**

Техническое задание
на выполнение строительно-монтажных работ
при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов
(капитального и незавершенного строительства,
объектов временного назначения и инженерных систем)
по объекту «ОАО «СХК», ЗРИ. Здание 1004. Отдел главного прибориста. Автоматическая
установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией».

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве,
реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ
ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ.

ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ
МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ

ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА
ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных, пусконаладочных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

Проектная документация «ОАО «СХК», ЗРИ. Здание 1004. Отдел главного прибориста. Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией» утверждена решением руководства ОАО «СХК» №24-08/10010 от 30.12.2013г.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

Выполняемые работы – Устройство автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в здании 1004 ЗРИ ОАО «СХК», и проведение пусконаладочных работ, не связанных с выпуском пробной продукции.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

В рамках настоящей ПД объект выполнения работ, размещен на промышленной площадке ОАО «СХК» в здании 1004 на территории «Завода разделения изотопов», расположенные в Томской области, в северно-западной части территориального образования ЗАТО Северск.

Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

1. Подрядчик обязан в течение 10 (Десяти) календарных дней, следующих за датой получения ПСД «в производств», разработать в соответствии со СНиП, Регламентами Заказчика и согласовать с Заказчиком Проект производства работ (ППР), а также в течение 3 (Трех) календарных дней с даты выдачи замечаний Заказчиком, устранить замечания Заказчика и повторно предоставить ему ППР.
2. К монтажным работам основного периода разрешается приступать только после разработки подрядной монтажной организацией ППР, согласованного с ОКС и эксплуатирующим подразделением Заказчика.
3. Монтаж оборудования и пуско-наладочные работы выполнять в соответствии с рабочей документацией, а также разработанного подрядчиком и согласованного с Заказчиком проекта производства работ и программы ПНР.
4. Производство пуско-наладочных работ осуществлять только после утверждения Заказчиком акта о завершении монтажа оборудования.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Участки строительства расположены в климатическом подрайоне IV с резко континентальным климатом в соответствии с СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».

Подъезд техники к месту выполнения работ осуществляется по существующим проездам ЗРИ. По проездам осуществляется перемещение строительной техники, доставка материалов к месту выполнения работ.

Учитывая то, что работа ведется в режимной зоне, до начала работ подрядной организацией должен быть составлен и согласован со службами охраны и обороны объекта план мероприятий, обеспечивающий нормальное функционирование охраняемого объекта в период проведения строительных работ. Планом мероприятий должны быть предусмотрено следующее:

- начало и окончания рабочего дня, число смен, количество работающих;
- контроль за временно находящимися на объекте рабочими строительно-монтажных организаций;
- условия организации перевозок и складирования грузов, передвижение строительной техники по территории объекта;

- объемы и технологическая последовательность производства строительно-монтажных работ;
- места и условия подключения временных инженерных сетей.

Строительно-монтажная организация должна быть обеспечена рабочими кадрами. Доступ на объект к месту выполнения работ и выезд с объекта должны осуществляться по временным индивидуальным пропускам с соблюдением графика рабочего дня. Выезд для приема пищи должен осуществляться, как правило, коллективно.

При подготовке к ведению строительно-монтажных работ на территории объекта администрация предприятия-застройщика и исполнитель работ назначают ответственного за оперативное руководство работами и определяют порядок согласованных действий. При этом определяют и согласовывают:

- объемы, технологическую последовательность, сроки выполнения строительно-монтажных работ, а также условия их совмещения с работой действующего предприятия;
- порядок оперативного руководства, включая действия строителей и эксплуатационников, при возникновении аварийных ситуаций;
- последовательность разборки конструкций, места и условия подключения временных сетей водоснабжения, электроснабжения и др., места выполнения исполнительных съемок;
- порядок использования строителями услуг предприятия и его технических средств;
- условия организации комплектной и первоочередной поставки оборудования и материалов, перевозок, складирования грузов и передвижения строительной техники по территории предприятия, а также размещения временных зданий и сооружений и (или) использования для нужд строительства зданий, сооружений и помещений действующего производственного предприятия.

Перед началом работ на территории действующего предприятия Заказчик и Подрядчик обязаны оформить акт-допуск.

Ответственность за выполнение мероприятий, обеспечивающих безопасность работ и предусмотренных актом-допуском, несут руководители организации и действующего предприятия. Руководитель действующего предприятия несет ответственность за возникновение производственной опасности, не связанной с характером работ, выполняемых Подрядчиком (допуск в опасную зону, подача напряжения, горячей воды, пара, газов и т.д.).

Подготовительные мероприятия должны быть закончены до начала производства работ. Окончание подготовительных работ на строительной площадке должно быть принято по акту о выполнении мероприятий по охране труда.

Производственное оборудование, приспособления и инструмент, применяемые для организации рабочего места, должны отвечать требованиям охраны труда.

Производственные территории, участки работ и рабочие места должны быть обеспечены необходимыми средствами, коллективной или индивидуальной защиты работающих, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и условиями соглашений.

Для предотвращения возникновения и распространения пожара на территории строительной площадки, а также своевременной его ликвидации в случае необходимости, выполнить следующие мероприятия:

- оснастить бытовые и административные помещения первичными средствами пожаротушения и оборудовать пожароохранной сигнализацией с выводом сигналов на пульт охраны;
- оборудовать противопожарные посты и оснастить их противопожарным инвентарем: топорами, баграми, лопатами, огнетушителями, баками с водой и ящиками с песком;
- установить предупредительные знаки и надписи временного объезда со схемами движения автотранспорта и знаками ограничения скорости 5 км/час.

Сварочные и другие огневые работы, связанные с применением открытого источника огня, выполняют в соответствии с «Правилами пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства», СанПиН 2.2.3.1384-03, РД 09-364-00, РД 03-613-03, РД 03-614-03, РД 03-615-03.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

К строительным работам основного периода разрешается приступать только после разработки генеральной строительной организацией ППР, в котором должны быть проработаны в том числе и вопросы охраны труда, пожарной безопасности и охраны природы.

Проект производства работ составляется на основе проекта организации строительства по рабочим чертежам. Все принятые методы ведения строительных работ и монтажа оборудования, описанные в разделе, должны быть учтены при разработке проекта производства работ и уточнены с целью выбора наиболее эффективной технологии строительных работ, в целях сокращения сроков строительства и улучшения качества работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

Таблица 1. Ведомость физических объемов работ, сметные расчеты

№ п/п	Наименование работ (локальной сметы)	Описание работ (подробный перечень действий, входящих в состав подрядных работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные \ значимые показатели, определяющие конечный результат)	Количественный показатель объема подрядных работ
1	ЛСР № 02-01-01 изм.1	Здание 1004, ОГП. Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС). Система управления эвакуацией людей (СОУЭ).	Указан в смете
2	ОСР №09-03 ЛСР № 09-03-01н	Пусконаладочные работы «вхолостую» АПС. Пусконаладочные работы на АПС «под нагрузкой».	Указан в смете
3	ЛСР № 09-03-02н	Пусконаладочные работы на электрические установки под нагрузкой.	Указан в смете

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Поставка всех материалов осуществляется Подрядчиком, поставка оборудования – Заказчиком. Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и/или оборудование до его монтажа.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Ознакомление с проектной документацией осуществляется в архиве ОКСа СХК г. Северск ул. Курчатова 1, АИК СХК 8 этаж к. 805. В связи с большим объемом данная информация будет предоставлена на основании запроса в адрес ОАО «СХК» E-mail: SHK@seversk.tomsknet.ru.

Ответственные лица от ОАО «СХК»:

Начальник ОКС ОАО «СХК» - А.В. Тютюков

Главный специалист по ППиП ОКС ОАО «СХК» - В.В. Подосинников

Таблица 2

Перечень проектной (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

№ п/п	Обозначение	№ инвентарный	Наименование
1	13-010-ПЗ	57168/1	Раздел 1. Пояснительная записка
2	13-010-ПОС	57169/1	Раздел 6. Проект организации строительства.
3	13-010-ПС		Раздел 9. Пожарная сигнализация.

4			Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства.
4.1.	13-044-ССР	59152/1	Сводный сметный расчет
4.2.	13-044-См	59153/1	Сметы

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Характеристика земель предполагаемого строительства является непригодной для сельского хозяйства. По уровню загрязнения атмосферы район относится к зонам низкого потенциала загрязнения. Климатические условия таковы, что застоя воздуха не отмечается. Проектируемый объект не влечет за собой технологических процессов, связанных с вредными выбросами.

С целью обеспечения охраны окружающей среды ПД предусматриваются следующие мероприятия:

- сбор в конце каждой рабочей смены обрезков кабелей, проводов, металлической сетки и остатков расходных материалов для последующей их утилизации.

В процессе производства работ по оснащению объекта комплексом технических средств охраны, а также при его эксплуатации не используются экологически вредные материалы и технологии, отсутствуют выбросы вредных веществ в окружающую среду.

Доставка аппаратуры, оборудования и материалов, а также производство монтажно-наладочных работ выполняется с использованием существующих дорог.

Охрану окружающей природной среды необходимо осуществлять в соответствии со СНиП 11-01-95.

Восстановление площадки строительства после завершения работ должно осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 11-89-80*.

Отходы строительного производства, мусор, остатки красок в таре и т.п. подлежат вывозу с территории строительства в специально отведенные места.

Не допускается при уборке отходов и мусора сбрасывать их с покрытия здания или сооружения без применения закрытых лотков и бункеров-накопителей.

Обеспечить в процессе проведения строительных работ в счет Цены Договора систематическую уборку Объекта и строительной площадки от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны, а также производить платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности.

Обеспечить проведение производственного экологического мониторинга и контроля за состоянием компонентов окружающей среды, соответствию выполняемых строительно-монтажных работ проектным решениям в проектно-сметной документации, согласно действующему законодательству РФ.

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало работ с момента подписания договора.

Окончание работ: 20 декабря 2014г.

Никакие задержки и нарушения в выполнении Работ не могут служить основанием для продления Срока выполнения Работ, за исключением случаев, оговоренных в Статье 28 Договора.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

1. Все работы должны выполняться в соответствии с утвержденной проектно-сметной и рабочей документацией объекта строительства. Монтаж и пусконаладочные работы оборудования выполнять в соответствии с инструкциями по монтажу и эксплуатации, а также

конструкторской документацией заводов-изготовителей монтируемого оборудования.

2. При строительстве необходимо руководствоваться нормативно-правовыми актами и нормативными документами, которые относятся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по следующим направлениям: технологический, строительный, энергетический надзор, промышленная безопасность и государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии; требованиями строительных норм и правил (СНиП или СП), сводов правил по проектированию (СП), ведомственных строительных норм (ВСН), отраслевых руководящих документов (РД), отраслевых стандартов (ОСТ), государственных стандартов (ГОСТ), технических регламентов (пожарная безопасность, безопасность машин и механизмов и т.д.), Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), Правилами технической эксплуатации (ПТЭ); нормативными правовыми актами по охране труда, пожарной и экологической безопасности, действующими в РФ.

3. Подрядчик обязан обеспечить ведение исполнительной документации в соответствии с документацией, указанной в п. 2.

4. Подрядчик обязан обеспечить устранение выявленных в процессе работы и указанных в предписаниях Заказчика, других контролирующих органов нарушений и своевременно представлять ответ об их устранении.

Подрядчик предоставляет Заказчику возможность проверять ход выполнения работ, качество МТР, квалификацию специалистов, технические характеристики любого элемента Объекта и т.п. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

1. Монтажные, демонтажные и пусконаладочные работы выполняются в существующих зданиях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих предметов, разветвленной сети инженерных коммуникаций. При вредных условиях продолжительность рабочей недели – 40 часов (на основании п.15 классификатора ЗРИ ОАО «СХК» от 16.03.2010г. №40-07/1234).

2. До начала выполнения монтажных работ на объекте генподрядчик обязан получить в установленном порядке разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без указанного разрешения запрещается.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

1. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям законодательства РФ и соответствующих нормативных документов.

2. Продолжительность гарантийного срока для работ, выполняемых по настоящему Договору, составляет 24 (двадцать четыре) месяца от даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией (КС-14).

3. Гарантия качества результата выполнения работ распространяется на все составляющие результата работы, выполненные в рамках проекта № ЦКДИ.1543-П31.

4. Подрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными ими третьими лицами.

5. При обнаружении дефектов в Гарантийный период назначается Комиссия для расследования причин случившегося, при этом Заказчик письменно извещает Подрядчика об обнаружении дефектов с указанием сроков прибытия Представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных дефектов и подписания акта о выявленных дефектах. В случае необоснованного неприбытия Представителей Подрядчика, либо их отказа от подписания акта действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Комиссией в

одностороннем порядке. Течение срока исковой давности начинается с даты вручения указанного заявления о недостатках непосредственно Подрядчику либо с даты отправления заявления по почте или факсу.

6. Если замены и восстановления, выполненные в Гарантийный период, влекут за собой снижение установленных проектной документацией параметров эксплуатации Объекта, Заказчик может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Подрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Подрядчика данного дефекта до восстановления соответствия параметров Объекта требованиям проектной документации.

7. Ответственность Подрядчика должна быть подтверждена актом о выявленных дефектах, подписанным Подрядчиком и Заказчиком, где фиксируется дата обнаружения дефекта и предполагаемая дата его устранения.

8. После устранения Подрядчиком недостатков (дефектов), отмеченных в Акте, составляется акт устранения недостатков.

9. Подрядчик не несет ответственности за нарушение правил технической эксплуатации Объекта в Гарантийный период.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Обеспечение в ходе строительства выполнения на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, радиационной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений.

Неукоснительно выполнять требования пункта 60 ППБ 01-03 о запрете использования самодельных нагревательных приборов. Обеспечить контроль за применением электрических нагревательных приборов для обогрева помещений и особенно временных строительных бытовок.

Обеспечить укомплектованность до нормативной потребности и готовность первичных средств пожаротушения и противопожарного водоснабжения.

Осуществление соблюдения безопасности труда в строительстве согласно требованиям СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, а также выполнение правил пожарной безопасности РФ ППБ 01-03, инструкции по организации производства работ повышенной опасности в подразделениях «СХК» (П-ОТ-07-011-2006) (в течение всего Срока действия Договора), РБ П67.2-022-2011 Положение «Обеспечение радиационной безопасности сторонних организаций. Основные положения», положение о взаимодействии между ОАО «СХК» и подрядными организациями в области охраны труда (П-ОТ-07-010-2010).

При организации работ на площадке руководствуется положением о взаимодействии между ОАО «СХК» и подрядными организациями в области охраны труда (П-ОТ-07-010-2010), а также оформляет типовое соглашение по ОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

1. Заказчик осуществляет приемку выполняемых Работ на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в Договоре, в порядке, установленном настоящей статьёй.

2. Сдача-приемка выполненных работ за отчетный период осуществляется по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3 Госкомстата РФ), Журналу учета выполненных работ (форма КС-6а), счёта-фактуры, оформленной в течение 5 (пяти) дней со дня приёмки работ, а также иной произвольной форме документов, необходимых для осуществления расчётов стоимости выполненных прочих Работ и затрат, предусмотренных проектно-сметной документацией.

Указанные в пункте 2. документы Подрядчик предоставляет Заказчику с сопроводительным письмом в срок не позднее 20 (Двадцатого) числа текущего месяца.

При разборке или выполнении демонтажных работ Подрядчик предоставляет акт о

демонтированных материалах. Для оформления оприходованных материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений, пригодных для использования при производстве работ применяется форма № М-35. Акт составляется в трёх экземплярах. Первый и второй акты остаются у Заказчика, третий у Подрядчика.

3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Подрядчика указанных в пункте 2. документов, Заказчик обязан их подписать и направить Подрядчику, либо направить мотивированный отказ от приемки выполненных Подрядчиком Работ. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить указанные в пункте 2. документы Заказчику.

4. После окончания Строительства Объекта в рамках настоящего Договора производится сдача Подрядчиком Объекта в эксплуатацию.

Уведомление о сроке сдачи Объекта в эксплуатацию должно быть направлено Подрядчиком Заказчику не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты сдачи Объекта.

5. Приемочная комиссия назначается Заказчиком с участием представителей Заказчика, Подрядчика и других необходимых организаций.

6. Сдача Объекта от Подрядчика Заказчику осуществляется в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты уведомления Заказчика и оформляется соответствующим Актом.

7. Сдача Объекта в эксплуатацию производится в соответствии с нормами, действующими на дату сдачи, и осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты, указанной в уведомлении Подрядчика, путем инспекции и при положительном результате предварительных испытаний, с оформлением Акта приемки законченного строительством Объекта (КС-14).

8. По истечении периода Гарантийной эксплуатации производится приемка результатов работ в окончательную эксплуатацию. Приемка производится в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения Заказчиком письменного уведомления о готовности результатов работ к окончательной инспекции и приемке, и об устранении всех дефектов, выявленных в ходе гарантийной эксплуатации. При положительных результатах окончательной инспекции и приемки результатов работ Стороны подписывают соответствующий Акт.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Подрядчик обязан вести и предоставлять Заказчику, не позднее 20 (двадцатого) числа каждого месяца, первичную учетную документацию в порядке и объеме, установленном Заказчиком.

Учетная документация включает в себя:

- акт приемки выполненных работ по форме КС-2;
- журнал учета выполненных работ (форма КС-6а);
- акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже (форма М-35 с приложением);
- справку о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3;
- счет на выполненные Работы;

Исполнительная документация с перечнем в том числе: акты скрытых работ, акты испытаний, протоколы, Сертификаты – 2 экз.

Канал получения – канцелярия ОАО «СХК»;

Язык – русский;

Носить информации – бумажный, электронный.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

п/п		
	КС-14	«Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией» – подписанный членами Приемочной комиссии и утвержденный документ о завершении Работ в объеме согласно Проектно-сметной документации и условиям Договора (унифицированная форма КС-14 Госкомстата России)
	КС-2	«Акт о приемке выполненных работ» – первичный учетный документ подготовленный подрядчиком на основании унифицированной формы КС-2, утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999г. №100, подписываемый Сторонами ежемесячно и фиксирующий выполнение подрядных части работ за отчетный период
	КС-3	«Справка о стоимости выполненных работ и затрат» – унифицированная форма первичной документации (унифицированная форма КС-3 Госкомстата РФ), применяется для расчетов между Заказчиком и Подрядчиком за выполненные работы (совместно с Актом о приемке выполненных работ)
	М-35	«Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений» – первичный учетный документ подготовленный подрядчиком на основании унифицированной формы М-35, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.97 N 71а
	КС-6а	«Журнал учета выполненных работ» - унифицированная форма первичной документации (унифицированная форма КС-6а, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.99 N 100

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения
1	Расчет НМЦД
2	Проект договора подряда
3	Перечень свидетельств СРО
4	Локальные сметы в соответствии с таблицей 1.2.

Начальник ОКС ОАО «СХК»

А.В. Тютюков «20» 01 2014г.

Главный специалист по
ГПШ ОКС ОАО «СХК»

В.В. Подосинников «20» 01 2014г.

Ведущий специалист ГПШ
ОКС ОАО «СХК»

Н.Н. Куклин «20» 01 2014г.