

Smeta.ru (495) 974-1589

Форма 4

Наименование стройки: НИКИРЭТ

Согласовано:

Директор

Утверждаю:

Директор "НИКИРЭТ" - филиала ФГУП ФНПЦ "ПО "Старт" им. М.В.Проценко"

Первунинских В.А.

Локальная смета № 06-2012
Ремонт автопроезда (инв. №2051001)

Наименование объекта: НИКИРЭТ

Основание: Дефектная ведомость

Составлена в ценах

2000 г.

Сметная стоимость 343,00 тыс.руб

Нормативная трудоемкость 1455,53 чел.-ч

Сметная заработная плата 13,29 тыс.руб

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обл. машин	
				Всего	Экспл. машин в т.ч. зар.платы	Всего	зар.платы	Экспл. машин в т.ч. зар.платы	обслуж. машины	
									на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	0,3024	6 639,33	4 673,06	2 008	595	1 413	243,35	73,59
		100 м3		1 966,27	454,88			138	41,39	12,52
		% НР	104%	2 518,00		761	104%			
		% СП	60%	1 452,69		439	60%			
		Итого с НР и СП		10 610,02		3 208				
2	27-07-002-1	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	3,57	7 201,29	321,33	25 709	770	1 147	26,24	93,68
		100 м2		215,69	37,60			134	3,17	11,32
		% НР	142%	359,67		1 284	142%			
		% СП	95%	240,63		859	95%			
		Итого с НР и СП		7 801,59		27 852				
3	27-07-002-2 К=5	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (К=5 до 7 см)	-3,57	2 943,50	54,20	- 10 508	- 79	- 193	2,70	-9,64
		100 м2		22,20	5,40			- 19	0,50	-1,79
		Поправка к стоимости материалов:	*5							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*5							

		Поправка к заработной плате машиниста:		*5									
		Поправка к заработной плате рабочих:		*5									
		Поправка к трудозатратам рабочих:		*5									
		Поправка к трудозатратам машинистов:		*5									
		% НР	142%		39,19			- 140		142%			
		% СП	95%		26,22			- 94		95%			
		Итого с НР и СП			3 008,91			- 10 742					
4	27-07-001-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см											
			22,54		3 282,98	67,32	73 998		3 077	1 517	15,12	340,80	
		100 м2			136,53	0,61				14	0,05	1,13	
		% НР	142%		194,74		4 389		142%				
		% СП	95%		130,28		2 937		95%				
		Итого с НР и СП			3 608,00		81 324						
5	27-07-001-2 К=18	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (К=18 до 12 см)											
			22,54		9 345,42	177,66	210 646		8 500	4 004	41,76	941,27	
		100 м2			377,10	0,00				0	0,00	0,00	
		Поправка к стоимости материалов:		*18									
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		*18									
		Поправка к заработной плате машиниста:		*18									
		Поправка к заработной плате рабочих:		*18									
		Поправка к трудозатратам рабочих:		*18									
		Поправка к трудозатратам машинистов:		*18									
		% НР	142%		535,48		12 070		142%				
		% СП	95%		358,25		8 075		95%				
		Итого с НР и СП			10 239,15		230 790						
6	27-06-017-1	Устройство бетонной отмостки толщиной слоя 16 см	0,0225		145 721,00	2 857,97	3 279		58	64	301,71	6,79	
		1000 м2			2 564,54	192,01				4	15,56	0,35	
		% НР	142%		3 914,30		88		142%				
		% СП	95%		2 618,72		59		95%				
		Итого с НР и СП			152 254,02		3 426						
7	27-06-017-2 К=6	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к расценке 27-06-017-01 (К=6 до 10 см)											
			-0,0225		51 040,98	29,88	- 1 148		- 6	- 1	33,84	-0,76	
		1000 м2			287,64	1,74				0	0,12	0,00	
		Поправка к стоимости материалов:		*6									
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		*6									
		Поправка к заработной плате машиниста:		*6									
		Поправка к заработной плате рабочих:		*6									
		Поправка к трудозатратам рабочих:		*6									
		Поправка к трудозатратам машинистов:		*6									
		% НР	142%		410,92		- 9		142%				
		% СП	95%		274,91		- 6		95%				
		Итого с НР и СП			51 726,81		- 1 164						

8	27-07-001-1	Устройство асфальтобетонного покрытия отмотки однослойного из асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	100 м2	0,648	3 282,98	67,32	2 127	88	44	15,12	9,80
					136,53	0,61			0	0,05	0,03
		% НР		142%	194,74		126	142%			
		% СП		95%	130,28		84	95%			
		Итого с НР и СП			3 608,00		2 338				
9	27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	m	1,855	2 515,47	48,56	4 666	0	90	0,00	0,00
					0,00	8,22			15	0,66	1,22
		% НР		142%	11,67		22	142%			
		% СП		95%	7,81		14	95%			
		Итого с НР и СП			2 534,95		4 702				
10	1-3-23	Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный	за т груза	63,8064	1,88	1,88	120	0	120	0,00	0,00
					0,00	0,00			0	0,00	0,00
11	3-2-10-1	Перевозка массовых навалочных грузов автомобильным транспортом, расстояние перевозки 10 км класс груза 1	1 T	63,8064	17,93	17,93	1 144	0	1 144	0,00	0,00
					0,00	0,00			0	0,00	0,00

Итого по локальной смете Ремонт автопроезда (инв. №2051001)

Прямые затраты	312 040
Стоимость материалов	289 688
Основная ЗП рабочих	13 002
Трудозатраты строителей	1 456
Накладные расходы	18 591
Сметная прибыль	12 368
Итого по смете в ценах 2000 г.	342 999

Составил _____ Букарева Т.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Морозов М.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Объемы подтвердил _____ Богословский О.Г.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]