

Нижегородская обл. г.Саров.

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2014-19/14-06

(объектная смета)

на Реконструкции объекта: "Низковольтная распределительная сеть от ТП-140 до шкафа ШР-1" на участке от ШР-1 ШР-2 на границе участка жилого дома по пер.Речной, д.17,уч.1

(наименование объекта)

Сметная стоимость 29,91 тыс. руб.

Средства на оплату труда 2,86 тыс. руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на _____ 2001_ г.

№ пп	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Средства на оплату труда, тыс. руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Локальные сметные расчеты									
	2014-19/14-1 06-01	Электроснабжение.	4,76	14,98			19,74	1,65	
	2014-19/14-2 06-02	Пусконаладочные работы				0,45	0,45	0,22	
	2014-19/14-3 06-03	Благоустройство территории.	9,72				9,72	0,99	
		Итого по разделу "Локальные сметные расчеты"	14,48	14,98		0,45	29,91	2,86	
		Всего по объектной смете	14,48	14,98		0,45	29,91	2,86	

Составил инж.-сметчик: Ларионова О.В.
(должность, подпись, расшифровка)Главный инженер проекта: Кузнецов М.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 201_ г.

" _____ " _____ 201_ г.

Нижегородская обл. г.Саров.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2014-19/14-06-01
(локальная смета)

на Электроснабжение. Реконструкция объекта: "Низковольтная распределительная сеть от ТП-140 до шкафа ШР-1" на участке от ШР-1 ШР-2
(наименование работ и затрат, наименование объекта) на границе участка жилого дома по пер.Речной, д.17,уч.1.

Основание: проект № 19/14-06-ЭС

Сметная стоимость _____ 19735 руб.
строительных работ _____ 4759 руб.
монтажных работ _____ 14976 руб.
Средства на оплату труда _____ 1647 руб.
Сметная трудоемкость _____ 150 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 2001_ г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ТЕР01-02-057-02	<p>Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта)</p> <p>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</p> <p>МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</p> <p>МДС35 пр.1 т.1 п.8_Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</p> <p>Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (290 руб.): 80% от ФОТ СП (163 руб.): 45% от ФОТ</p>	0,1932 19,32/100	1875,75 1875,75				362	362			203,67	39,35	
2	ТЕР01-02-057-02	<p>Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КАБЕЛЕМ) (100 м3 грунта)</p> <p>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</p> <p>Прил.1.12 п.3.188 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 (1-й уровень);</p> <p>МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);</p> <p>МДС35 пр.1 т.1 п.8_Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (2-й уровень)</p> <p>Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (21 руб.): 80% от ФОТ СП (12 руб.): 45% от ФОТ</p>	0,0108 1,08/100	2365,08 2365,08				26	26			256,8	2,77	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3	ТЕР01-02-057-02	<p>Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ТРУБОПРОВОДОМ) (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прил. 1.12 п.3.189 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (1-й уровень); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень); МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (2-й уровень) Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (30 руб.): 80% от ФОТ СП (17 руб.): 45% от ФОТ</p>	0,018 1,8/100	2120,42 2120,42					38	38			230,23	4,14	
4	ТЕР01-02-061-02	<p>Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (202 руб.): 80% от ФОТ СП (114 руб.): 45% от ФОТ</p>	0,222 22,2/100	1138,92 1138,92					253	253			128,55	28,54	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
5	ТЕР34-02-001-03	Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий (1 канал-километр трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Прокладка и монтаж сетей связи: НР (198 руб.): 100% от ФОТ СП (129 руб.): 65% от ФОТ	0,104 104/1000	15974,92 1900,59		14074,33		1661	198		1463	190,44	19,81		
6	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 под поддерживающие конструкции щита (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (10 руб.): 80% от ФОТ СП (5 руб.): 45% от ФОТ	0,0035 0,35/100	3410,46 3410,46					12	12			370,3	1,3	
7	ТЕР06-01-015-06	Установка поддерживающих стальных конструкций щита (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (50 руб.): 105% от ФОТ СП (31 руб.): 65% от ФОТ	0,066 66/1000	13500,31 696,05	808,98 32,93	11995,28		891	46	53 2	792	61,27	4,04		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
8	ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей, количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i> <i>Отделочные работы:</i> <i>НР (26 руб.): 105% от ФОР</i> <i>СП (14 руб.): 55% от ФОР</i>	0,025 2,5/100	1395,73 983,00	4,8 0,19	407,93			35	25		10	93,98	2,35	
9	ТЕР06-01-001-01	Обетонка м/конструкций (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i> <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:</i> <i>НР (2 руб.): 105% от ФОР</i> <i>СП (1 руб.): 65% от ФОР</i>	0,001 0,1/100	56932,45 2192,44	2902,73 338,70	51837,28			57	2	3	52	238,05	0,24	
10	ТСЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50) (м3) <i>Материалы</i>	-0,102	485,41		485,41			-50			-50			
11	ТСЦ-401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) (м3) <i>Материалы</i>	0,102	566,33		566,33			58			58			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								3343	962	56 2	2325		102,54		
Накладные расходы								830							
Сметная прибыль								487							
Итого по разделу 1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. :															
Земляные работы, выполняемые ручным способом								1555					76,1		
Прокладка и монтаж сетей связи								1988					19,81		
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								1034					4,28		
Отделочные работы								75					2,35		
Материалы								8							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого								4660						102,54
В том числе:														
Материалы								2325						
Машины и механизмы								56						
ФОТ								964						
Накладные расходы								830						
Сметная прибыль								487						
Итого по разделу 1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.								4660						102,54
Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.														
12	ТЕРм08-02-141-02	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг (100 м кабеля) <i>Электромонтажные работы на других объектах: НР (13 руб.): 95% от ФОТ СП (9 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,07 7/100	866,09 155,63	579,58 49,48	130,88		61	11	41 3	9	13,7	0,96	
13	ТЕРм08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля) <i>Электромонтажные работы на других объектах: НР (142 руб.): 95% от ФОТ СП (97 руб.): 65% от ФОТ</i>	1,06 106/100	1359,21 75,32	1282,38 65,32	1,51		1441	80	1359 69	2	6,63	7,03	
14	ТСЦ-408-0122	Песок природный для строительных: работ средний (м3) <i>Материалы</i>	7,524 6,84*1,1	13,2		13,2		99			99			
15	ТЕРм08-02-148-02	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг (100 м кабеля) <i>Электромонтажные работы на других объектах: НР (268 руб.): 95% от ФОТ СП (183 руб.): 65% от ФОТ</i>	1,04 104/100	1017,67 207,89	720,29 63,09	89,49		1058	216	749 66	93	18,3	19,03	
16	ТЕРм08-02-155-01	Герметизация проходов при вводе кабелей в трубы уплотнительной массой (1 проход кабеля) <i>Электромонтажные работы на других объектах: НР (61 руб.): 95% от ФОТ СП (42 руб.): 65% от ФОТ</i>	12	20,37 5,34		15,03		244	64		180	0,47	5,64	
17	ТЕРм08-02-159-01	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 (1 шт.) <i>Электромонтажные работы на других объектах: НР (46 руб.): 95% от ФОТ СП (31 руб.): 65% от ФОТ</i>	2	34,19 23,86	2,57 0,13	7,76		68	48	5	15	2,1	4,2	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
18	ТЕРм08-03-524-21	Шкаф с одним трехполюсным рубильником, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток: до 630 А (1 шт.) <i>Электромонтажные работы на других объектах: НР (120 руб.): 95% от ФОТ СП (82 руб.): 65% от ФОТ</i>	1	752,57 124,13	40,55 2,23	587,89		753	124	41 2	588	10,6	10,6		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								3724	543	2195 140	986		47,46		
Накладные расходы								649							
Сметная прибыль								444							
Итого по разделу 2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. :															
Итого Строительные работы								99							
Итого Монтажные работы								4718					47,46		
Итого								4817					47,46		
В том числе:															
Материалы								986							
Машины и механизмы								2195							
ФОТ								683							
Накладные расходы								649							
Сметная прибыль								444							
Итого по разделу 2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.								4817					47,46		
Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ.															
19	Прайс-лист	Кабель АВБбШв 4x70 мм2. Ц.о:272,80/1,18/5,10*1,02* 1,03 (м) <i>Материалы для монтажных работ</i>	113,22 111*1,02	47,62		47,62		5392			5392				
20	ТСЦ-502-0785	Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение до 10 кВ (компл.) <i>Материалы для монтажных работ</i>	2	598,23		598,23		1196			1196				
21	ТСЦ-509-0040	Наконечники кабельные алюминиевые (шт.) <i>Материалы для монтажных работ</i>	8	14,66		14,66		117			117				
22	ТСЦ-503-0556	Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73504-22 250 А (компл.) <i>Материалы для монтажных работ</i>	1	3553,36		3553,36		3553			3553				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								10258			10258				
Итого по разделу 3 МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ. :															
Материалы для монтажных работ								10258							
Итого								10258							
В том числе:															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Материалы								10258						
Итого по разделу 3 МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ.								10258						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								17325	1505	2251 142	13569			150
Накладные расходы								1479						
В том числе, справочно:														
80% ФОТ (от 691) (Поз. 1-4, 6)								553						
95% ФОТ (от 683) (Поз. 12-13, 15-18)								649						
100% ФОТ (от 198) (Поз. 5)								198						
105% ФОТ (от 75) (Поз. 7, 9, 8)								79						
Сметная прибыль								931						
В том числе, справочно:														
45% ФОТ (от 691) (Поз. 1-4, 6)								311						
55% ФОТ (от 25) (Поз. 8)								14						
65% ФОТ (от 931) (Поз. 5, 7, 9, 12-13, 15-18)								606						
Итого по смете:														
Итого по Строительным работам														
Земляные работы, выполняемые ручным способом:														
Итого Поз. 1-4, 6								691	691					76,1
Накладные расходы 80% ФОТ (от 691)								553						
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 691)								311						
Итого с накладными и см. прибылью								1555						76,1
Прокладка и монтаж сетей связи:														
Итого Поз. 5								1661	198		1463			19,81
Накладные расходы 100% ФОТ (от 198)								198						
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 198)								129						
Итого с накладными и см. прибылью								1988						19,81
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:														
Итого Поз. 7, 9								948	48	56 2	844			4,28
Накладные расходы 105% ФОТ (от 50)								53						
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 50)								33						
Итого с накладными и см. прибылью								1034						4,28
Отделочные работы:														
Итого Поз. 8								35	25		10			2,35
Накладные расходы 105% ФОТ (от 25)								26						
Сметная прибыль 55% ФОТ (от 25)								14						
Итого с накладными и см. прибылью								75						2,35
Материалы:														
Итого Поз. 10-11, 14								107			107			
Итого								4759						102,54
Итого по Монтажным работам														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Электромонтажные работы на других объектах:														
Итого Поз. 12-13, 15-18								3625	543	2195 140	887			47,46
Накладные расходы 95% ФОТ (от 683)								649						
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 683)								444						
Итого с накладными и см. прибылью								4718						47,46
Материалы для монтажных работ:														
Итого Поз. 19-22								10258			10258			
Итого								14976						47,46
Итого								19735						150
В том числе:														
Материалы								13569						
Машины и механизмы								2251						
ФОТ								1647						
Накладные расходы								1479						
Сметная прибыль								931						
ВСЕГО по смете								19735						150

Составил инж.-сметчик: Лар Ларионова О.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил ГИП: Кузнецов М.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

" _____ " _____ 201_ г.

" _____ " _____ 201_ г.

Нижегородская обл. г.Саров.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2014-19/14-06-02
(локальная смета)

на Пусконаладочные работы. Реконструкция объекта: "Низковольтная распределительная сеть от ТП-140 до шкафа ШР-1" на участке от ШР-1 ШР-2
(наименование работ и затрат, наименование объекта) **на границе участка жилого дома по пер.Речной, д.17,уч.1.**

Основание: проект №19/14-06-ЭС

Сметная стоимость прочих _____ 447 руб.

Средства на оплату труда _____ 218 руб.

Сметная трудоемкость _____ 15,06 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 2001_ г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														
1	ТЕРп01-03-005-03	Разъединитель трехполюсный напряжением: до 330 кВ (1 шт.) <i>Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (122 руб.): 65% от ФОР СП (75 руб.): 40% от ФОР</i>	1	187,46 187,46				187	187			13	13	
2	ТЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) <i>Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (15 руб.): 65% от ФОР СП (9 руб.): 40% от ФОР</i>	1	22,68 22,68				23	23			1,5	1,5	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) <i>Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%;</i> <i>НР (1 руб.): 65% от ФОТ</i> <i>СП (1 руб.): 40% от ФОТ</i>	0,01	241,92 241,92				2	2			16	0,16		
4	ТЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) <i>Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%;</i> <i>НР (4 руб.): 65% от ФОТ</i> <i>СП (2 руб.): 40% от ФОТ</i>	1	6,05 6,05				6	6			0,4	0,4		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								218	218				15,06		
Накладные расходы								142							
Сметная прибыль								87							
Итого по разделу 1 :															
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%								447					15,06		
Итого								447					15,06		
В том числе:															
ФОТ								218							
Накладные расходы								142							
Сметная прибыль								87							
Итого по разделу 1								447					15,06		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								218	218				15,06		
Накладные расходы								142							
В том числе, справочно:															
65% ФОТ (от 218) (Поз. 1-4)								142							
Сметная прибыль								87							
В том числе, справочно:															
40% ФОТ (от 218) (Поз. 1-4)								87							
Итого по смете:															
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:															
Итого Поз. 1-4								218	218				15,06		
Накладные расходы 65% ФОТ (от 218)								142							
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 218)								87							
Итого с накладными и см. прибылью								447					15,06		
Итого								447					15,06		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В том числе:														
ФОТ									218					
Накладные расходы									142					
Сметная прибыль									87					
ВСЕГО по смете									447				15,06	

Составил инж.-сметчик: Лар Ларионова О.В.
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил ГИП: Кузнецов М.Н.
 (должность, подпись, расшифровка)

"___" _____ 201_ г.

"___" _____ 201_ г.

Нижегородская обл. г.Саров.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2014-19/14-06-03
(локальная смета)

на Благоустройство территории. Реконструкция объекта: "Низковольтная распределительная сеть от ТП-140 до шкафа ШР-1" на участке от ШР-1 ШР-2
(наименование работ и затрат, наименование объекта) **на границе участка жилого дома по пер.Речной, д.17, уч.1**

Основание: проект №19/14-06-ГП

Сметная стоимость строительных работ _____ 9719 руб.

Средства на оплату труда _____ 991 руб.

Сметная трудоемкость _____ 92,95 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 2001_ г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. ДЕМОНТАЖ.														
1	ТЕРр68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) <i>Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (56 руб.): 104% от ФОТ СП (32 руб.): 60% от ФОТ</i>	0,0185 1,85/100	5339,71 2387,26	2952,45 541,80			99	44	55 10		243,35	4,5	
2	ТЕРр68-12-2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (100 м3 конструкций) <i>Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (8 руб.): 104% от ФОТ СП (5 руб.): 60% от ФОТ</i>	0,037 3,7/100	739,74 170,84	568,9 60,87			27	6	21 2		18,37	0,68	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕРр51-6-1	Погрузка грунта и мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой (100 м3 грунта) <i>Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные):</i> <i>НР (32 руб.): 75% от ФОТ</i> <i>СП (19 руб.): 45% от ФОТ</i>	0,06 <i>6/100</i>	4962,49 716,29	4246,2			298	43	255		83	4,98	
4	ФСЦП310-3020-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 20 км; нормативное время пробега 1,478 час; класс груза 1 (1 тонна) <i>Перевозка автотранспортом:</i> <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	12	14,62	14,62			175		175				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								599	93	506 12			10,16	
Накладные расходы								96						
Сметная прибыль								56						
Итого по разделу 1 ДЕМОНТАЖ. :														
Благоустройство (ремонтно-строительные)								227					5,18	
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)								349					4,98	
Перевозка автотранспортом								175						
Итого								751					10,16	
В том числе:														
Машины и механизмы								506						
ФОТ								105						
Накладные расходы								96						
Сметная прибыль								56						
Итого по разделу 1 ДЕМОНТАЖ.								751					10,16	
Раздел 2. БЛАГОУСТРОЙСТВО.														
Асфальтобетонное покрытие.														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	ТЕР27-04-007-01	<p>Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см²): однослойных (1000 м² основания)</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Автомобильные дороги: НР (27 руб.): 142% от ФОТ СП (18 руб.): 95% от ФОТ</p>	0,0168 16,8/1000	27957,09 471,19	4834,73 681,92	22651,17		470	8	81 11	381	48,88	0,82	
6	ТЕР27-04-007-04	<p>На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 до толщ. 22 см (1000 м² основания)</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> Кэфф. на толщ. ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7) (1-й уровень); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень); МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (2-й уровень) Автомобильные дороги: НР (7 руб.): 142% от ФОТ СП (5 руб.): 95% от ФОТ</p>	0,0168	11447,89	1840,25 273,97	9607,64		192		31 5	161			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Автомобильные дороги: НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	0,0134	1588,48	56,87 12,42	1531,61		21		1	20			
8	ТЕР27-06-029-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Автомобильные дороги: НР (18 руб.): 142% от ФОТ СП (12 руб.): 95% от ФОТ	0,0168	70152 284,71	12663,63 466,10	57203,66		1179	5	213 8	961	27,59	0,46	
9	ТЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к расценке 27-06-029-01 до толщ. 5 см (1000 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Козэф. на толщину ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень); МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень); МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (2-й уровень) Автомобильные дороги: НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	0,0168	14877,73 9,62	756,61 26,08	14111,5		250		13	237	0,87	0,01	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
10	ТЕР27-06-029-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Автомобильные дороги: НР (18 руб.): 142% от ФОТ СП (12 руб.): 95% от ФОТ	0,0168	70152 284,71	12663,63 466,10	57203,66			1179	5	213 8	961	27,59	0,46	
11	ТЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять : к расценке 27-06-029-01 до толщ. 6 см (1000 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Козфф. на толщину ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) (1-й уровень); МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень); МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (2-й уровень) Автомобильные дороги: НР (1 руб.): 142% от ФОТ СП (1 руб.): 95% от ФОТ	0,0168	29670,72 18,57	1429,15 49,27	28223			498		24 1	474	1,67	0,03	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								3789	18	576 33	3195			1,78	
Накладные расходы								72							
Сметная прибыль								48							
Итого по разделу 2 БЛАГОУСТРОЙСТВО. :															
Автомобильные дороги								3909						1,78	
Итого								3909						1,78	
В том числе:															
Материалы								3195							
Машины и механизмы								576							
ФОТ								51							
Накладные расходы								72							
Сметная прибыль								48							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 2 БЛАГОУСТРОЙСТВО.								3909					1,78	
Раздел 3. ОЗЕЛЕНЕНИЕ.														
12	ТЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.8_Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (760 руб.): 115% от ФОТ СП (595 руб.): 90% от ФОТ	1,332 133,2/100	1678,2 496,20		1182		2235	661		1574	52,9	70,46	
13	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.8_Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (200 руб.): 115% от ФОТ СП (157 руб.): 90% от ФОТ	1,332	834,68 79,06	442,68 51,56	312,94		1112	105	590 69	417	7,92	10,55	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								3347	766	590 69	1991		81,01	
Накладные расходы								960						
Сметная прибыль								752						
Итого по разделу 3 ОЗЕЛЕНЕНИЕ. :														
Озеленение. Защитные лесонасаждения								5059					81,01	
Итого								5059					81,01	
В том числе:														
Материалы								1991						
Машины и механизмы								590						
ФОТ								835						
Накладные расходы								960						
Сметная прибыль								752						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 3 ОЗЕЛЕНЕНИЕ.								5059					81,01	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								7735	877	1672	5186		92,95	
Накладные расходы								1128		114				
В том числе, справочно:														
75% ФОТ (от 43) (Поз. 3)								32						
104% ФОТ (от 62) (Поз. 1-2)								64						
115% ФОТ (от 835) (Поз. 12-13)								960						
142% ФОТ (от 51) (Поз. 5-11)								72						
Сметная прибыль								856						
В том числе, справочно:														
45% ФОТ (от 43) (Поз. 3)								19						
60% ФОТ (от 62) (Поз. 1-2)								37						
90% ФОТ (от 835) (Поз. 12-13)								752						
95% ФОТ (от 51) (Поз. 5-11)								48						
Итого по смете:														
Благоустройство (ремонтно-строительные):														
Итого Поз. 1-2								126	50	76			5,18	
Накладные расходы 104% ФОТ (от 62)								64		12				
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 62)								37						
Итого с накладными и см. прибылью								227					5,18	
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные):														
Итого Поз. 3								298	43	255			4,98	
Накладные расходы 75% ФОТ (от 43)								32						
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 43)								19						
Итого с накладными и см. прибылью								349					4,98	
Перевозка автотранспортом:														
Итого Поз. 4								175		175				
Автомобильные дороги:														
Итого Поз. 5-11								3789	18	576	3195		1,78	
Накладные расходы 142% ФОТ (от 51)								72		33				
Сметная прибыль 95% ФОТ (от 51)								48						
Итого с накладными и см. прибылью								3909					1,78	
Озеленение. Защитные лесонасаждения:														
Итого Поз. 12-13								3347	766	590	1991		81,01	
Накладные расходы 115% ФОТ (от 835)								960		69				
Сметная прибыль 90% ФОТ (от 835)								752						
Итого с накладными и см. прибылью								5059					81,01	
Итого								9719					92,95	
В том числе:														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Материалы							5186						
	Машины и механизмы							1672						
	ФОТ							991						
	Накладные расходы							1128						
	Сметная прибыль							856						
	ВСЕГО по смете							9719					92,95	

Составил инж.-сметчик: Ларионова О.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил ГИП: Кузнецов М.Н.
(должность, подпись, расшифровка)