

Нижегородская обл. г.Саров.

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2014-19/14-12

(объектная смета)

на Реконструкцию объекта: "Низковольтная распределительная сет от ТП-140" на участке от ШР-2 до ВУЩ жилого дома по пер. Речной, д.17

(наименование объекта)

Сметная стоимость 6,71 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,78 тыс. руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на _____ 2001_ г.

№ пп	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Средства на оплату труда, тыс. руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Локальные сметные расчеты									
1	2014-19/14-12-01	Электроснабжение.	1,13	3,79			4,92	0,44	
2	2014-19/14-12-02	Пусконаладочные работы				0,11	0,11	0,06	
3	2014-19/14-12-03	Благоустройство территории	1,68				1,68	0,28	
		Итого по разделу "Локальные сметные расчеты"	2,81	3,79		0,11	6,71	0,78	
		Всего по объектной смете	2,81	3,79		0,11	6,71	0,78	

Составил инж.-сметчик: Лар Ларионова О.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта: Кузнецов Кузнецов М.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"____" _____ 2014 г.

"____" _____ 2014 г.

Нижегородская обл. г.Саров. ОАО "Саровская Электросетевая Компания".
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2014-19/14-12-01
(локальная смета)

на Электроснабжение., Реконструкция объекта: "Низковольтная распределительная сет от ТП-140" на участке от ШР-2 до ВУЩ жилого дома по пер. Речной, д.17
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект № 19/14-12-ЭС

Сметная стоимость _____ 4915 руб.
 строительных работ _____ 1129 руб.
 монтажных работ _____ 3786 руб.
 Средства на оплату труда _____ 439 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 39,19 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 2001_ г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.										
1	ТЕР01-02-057-02 <i>Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812</i>	Разработка грунта вручну в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	0,0436 <i>4,36/100</i>	1875,75 1875,75		82	82		203,67	8,88

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР01-02-057-02 <i>Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (пересечение с водопроводом) (100 м3 грунта) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прил.1.12 п.3.189 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (1-й уровень); МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень); МДС35 пр.1 т.1 п.8_Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (2-й уровень)</i>	0,0054 <i>0,54/100</i>	2120,42 2120,42		11	11		230,23	1,24
3	ТЕР01-02-061-02 <i>Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.8_Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	0,049 <i>4,9/100</i>	1138,92 1138,92		56	56		128,55	6,3
4	ТЕР34-02-001-03 <i>И1-</i>	Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий (1 канал-километр трубопровода) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.8_Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	0,002 <i>2/1000</i>	15974,92 1900,59		32	4		190,44	0,38

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5	ТЕР01-02-058-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 под поддерживающие конструкции щита (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	0,0003 0,03/100	3410,46 3410,46			1	1		370,3	0,11
6	ТЕР06-01-015-06 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Установка поддерживающих стальных конструкций щита (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	0,044 44/1000	13500,31 696,05	808,98 32,93		594	31	36 1	61,27	2,7
7	ТЕР15-04-030-04 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Масляная окраска металлических поверхностей, количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	0,02 2/100	1395,73 983,00	4,8 0,19		28	20		93,98	1,88
8	ТЕР06-01-001-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Обетонка м/конструкций (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	0,0003 0,03/100	56932,45 2192,44	2902,73 338,70		17	1	1	238,05	0,07
9	ТСЦ-401-0061 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50) (м3)	-0,0306	485,41			-15				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТСЦ-401-0066 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) (м3)	0,0306	566,33		17				
Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.										
11	ТЕРм08-02-141-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг (100 м кабеля)	0,25 25/100	822,4 155,63	535,89 47,25	206	39	134 12	13,7	3,43
12	ТЕРм08-02-142-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля)	0,25 25/100	1359,21 75,32	1282,38 65,32	340	19	321 16	6,63	1,66
13	ТСЦ-408-0122 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Песок природный для строительных: работ средний (м3)	1,76 1,6*1,1	13,2		23				
14	ТЕРм08-02-148-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля)	0,05 5/100	735,14 140,86	506,13 44,38	37	7	25 2	12,4	0,62
15	ТЕРм08-02-155-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Герметизация проходов при вводе кабелей в трубы уплотнительной массой (1 проход кабеля)	4	20,37 5,34		81	21		0,47	1,88
16	ТЕРм08-02-159-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 (1 шт.)	2	34,19 23,86	2,57 0,13	68	48	5	2,1	4,2
17	ТЕРм08-03-599-12 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Щитки, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг (1 шт.)	1	121,62 39,93	5,59 0,26	122	40	6	3,41	3,41
18	ТЕРм08-03-526-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.)	1	257,72 17,52	1,08	258	18	1	1,56	1,56
19	ТЕРм08-03-600-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (1 шт.)	1	13,57 10,19	2,57 0,13	14	10	3	0,87	0,87
Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ.										
20	Прайс-лист	Кабель АВББШв 4х16. Ц.о.:70,10/1,18/5,10*1,02* 1,03 (м)	30,6 30*1,02	12,24		375				
21	ТСЦ-502-0785 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение до 10 кВ (компл.)	2	598,23		1196				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТСЦ-509-0040 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812.	Наконечники кабельные алюминиевые (шт.)	8	14,66		117				
23	Прайс-лист	Щит управления ЩУ 3/1-0,74 IP54. Ц.о.:1650/1,18/5,10*1,02*1,03 (шт)	1	288,05		288				
24	Прайс-лист	Счетчик Меркурий-231 однотарифный трехфазный. Ц.о.:1614/1,18/5,10*1,02*1,03 (шт)	1	281,77		282				
25	ТСЦ-509-2243 И1-	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3P 25А, характеристика С (шт.)	1	30,8		31				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						4261	408	532 31		39,19
Накладные расходы						400				
В том числе, справочно:										
80% ФОТ (от 150) (Поз. 1-3, 5)						120				
95% ФОТ (от 232) (Поз. 11-12, 14-19)						220				
100% ФОТ (от 4) (Поз. 4)						4				
105% ФОТ (от 53) (Поз. 6, 8, 7)						56				
Сметная прибыль						254				
В том числе, справочно:										
45% ФОТ (от 150) (Поз. 1-3, 5)						68				
55% ФОТ (от 20) (Поз. 7)						11				
65% ФОТ (от 269) (Поз. 4, 6, 8, 11-12, 14-19)						175				
Итого по смете:										
Итого по Строительным работам										
Земляные работы, выполняемые ручным способом:										
Итого Поз. 1-3, 5						150	150			16,53
Накладные расходы 80% ФОТ (от 150)						120				
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 150)						68				
Итого с накладными и см. прибылью						338				16,53
Прокладка и монтаж сетей связи:										
Итого Поз. 4						32	4			0,38
Накладные расходы 100% ФОТ (от 4)						4				
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 4)						3				
Итого с накладными и см. прибылью						39				0,38
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:										
Итого Поз. 6, 8						611	32	37 1		2,77
Накладные расходы 105% ФОТ (от 33)						35				
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 33)						21				
Итого с накладными и см. прибылью						667				2,77
Отделочные работы:										
Итого Поз. 7						28	20			1,88
Накладные расходы 105% ФОТ (от 20)						21				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная прибыль 55% ФОТ (от 20)					11				
	Итого с накладными и см. прибылью					60				1,88
	Материалы:									
	Итого Поз. 9-10, 13					25				
	Итого					1129				21,56
	Итоги по Монтажным работам									
	Электромонтажные работы на других объектах:									
	Итого Поз. 11-12, 14-19					1126	202	495		17,63
	Накладные расходы 95% ФОТ (от 232)					220		30		
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 232)					151				
	Итого с накладными и см. прибылью					1497				17,63
	Материалы для монтажных работ:									
	Итого Поз. 20-25					2289				
	Итого					3786				17,63
	Итого					4915				39,19
	В том числе:									
	Материалы					3321				
	Машины и механизмы					532				
	ФОТ					439				
	Накладные расходы					400				
	Сметная прибыль					254				
	ВСЕГО по смете					4915				39,19

Составил инж.-сметчик: Лар Ларионова О.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил ГИП: Кузнецов М.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 2014 г.

"_____" _____ 2014 г.

Нижегородская обл. г.Саров.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2014-19/14-12-02
(локальная смета)

на Пусконаладочные работы. Реконструкция объекта: "Низковольтная распределительная сет от ТП-140" на участке от ШР-2 до ВУЦ жилого дома по пер. Речной, д.17
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект №19/14-01-ЭС

Сметная стоимость прочих _____ 114 руб.

Средства на оплату труда _____ 56 руб.

Сметная трудоемкость _____ 4,22 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 2001_ г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ТЕРп01-03-002-04 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.)	1	22,18 22,18			22	22			2	2
2	ТЕРп01-11-013-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник)	1	22,68 22,68			23	23			1,5	1,5
3	ТЕРп01-11-011-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек)	0,02	241,92 241,92			5	5			16	0,32

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	ТЕРп01-11-028-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия)	1	6,05 6,05			6	6			0,4	0,4	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							56	56				4,22	
Накладные расходы							36						
В том числе, справочно:													
65% ФОТ (от 56) (Поз. 1-4)							36						
Сметная прибыль							22						
В том числе, справочно:													
40% ФОТ (от 56) (Поз. 1-4)							22						
Итого по смете:													
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:													
Итого Поз. 1-4							56	56				4,22	
Накладные расходы 65% ФОТ (от 56)							36						
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 56)							22						
Итого с накладными и см. прибылью							114					4,22	
Итого							114					4,22	
В том числе:													
ФОТ							56						
Накладные расходы							36						
Сметная прибыль							22						
ВСЕГО по смете							114					4,22	

Составил инж.-сметчик: Ларионова О.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил ГИП: Кузнецов М.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

"___" _____ 2014 г.

"___" _____ 2014 г.

Нижегородская обл. г.Саров.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2014-19/14-12-03
(локальная смета)

на Благоустройство территории. Реконструкция объекта: "Низковольтная распределительная сет от ТП-140" на участке от ШР-2 до ВУЩ жилого дома по пер. Речной, д.17
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект № 19/14-12-ГП

Сметная стоимость строительных работ _____ 1679 руб.

Средства на оплату труда _____ 277 руб.

Сметная трудоемкость _____ 26,84 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 2001_ г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. ОЗЕЛЕНЕНИЕ.												
1	ТЕР47-01-046-04 И1-	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.8_Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	0,44 44/100	1678,2 496,20		1182	738	218		520	52,9	23,28

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2014 г.

" _____ " _____ 2014 г.

Нижегородская обл. г.Саров.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2014-19/14-12-03
(локальная смета)

на Благоустройство территории. Реконструкция объекта: "Низковольтная распределительная сет от ТП-140" на участке от ШР-2 до ВУЩ жилого дома по пер. Речной, д.17
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект № 19/14-12-ГП

Сметная стоимость строительных работ _____ 1679 руб.

Средства на оплату труда _____ 277 руб.

Сметная трудоемкость _____ 26,84 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 2001_ г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. ОЗЕЛЕНЕНИЕ.												
1	ТЕР47-01-046-04 И1-	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: ручную (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15.	0,44 44/100	1678,2 496,20		1182	738	218		520	52,9	23,28

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	ТЕР47-01-046-06 И1-	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	0,44	834,68 79,06	442,68 51,56	312,94	367	35	195 23	137	7,92	3,48	
3	ТЕРр51-6-1 И1-	Погрузка грунта и мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой (100 м3 грунта)	0,001 <i>0,1/100</i>	4962,49 716,29	4246,2		5	1	4		83	0,08	
4	ФСЦП310-3020-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 20 км; нормативное время пробега 1,478 час; класс груза 1 (1 тонна)	0,18	14,62	14,62		3		3				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							1113	254	202 23	657		26,84	
Накладные расходы							318						
В том числе, справочно:													
75% ФОТ (от 1) (Поз. 3)							1						
115% ФОТ (от 276) (Поз. 1-2)							317						
Сметная прибыль							248						
В том числе, справочно:													
90% ФОТ (от 276) (Поз. 1-2)							248						
Итого по смете:													
Озеленение. Защитные лесонасаждения:													
Итого Поз. 1-2							1105	253	195 23	657		26,76	
Накладные расходы 115% ФОТ (от 276)							317						
Сметная прибыль 90% ФОТ (от 276)							248						
Итого с накладными и см. прибылью							1670					26,76	
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные):													
Итого Поз. 3							5	1	4			0,08	
Накладные расходы 75% ФОТ (от 1)							1						
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 1)													
Итого с накладными и см. прибылью							6					0,08	
Перевозка автотранспортом:													
Итого Поз. 4							3		3				
Итого							1679					26,84	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
В том числе:												
Материалы								657				
Машины и механизмы								202				
ФОТ								277				
Накладные расходы								318				
Сметная прибыль								248				
ВСЕГО по смете								1679				26,84

Составил инж.-сметчик: Slas Ларионова О.В.
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил ГИП: [подпись] Кузнецов М.Н.
 (должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
В том числе:												
	Материалы						657					
	Машины и механизмы						202					
	ФОТ						277					
	Накладные расходы						318					
	Сметная прибыль						248					
ВСЕГО по смете							1679					26,84

Составил инж.-сметчик: Ларионова О.В.
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил ГИП: Кузнецов М.Н.
 (должность, подпись, расшифровка)