

УТВЕРЖДАЮ:
И.О. и подпись
А.Н. Воробьев
200 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 20-13-24
(локальная смета)

(наименование строки)

СХК

на Участок промышленной канализации ПК-83 - ПК-86 (2013г.), ЗПС
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость. Инв.№3010005600000
Сметная стоимость строительных работ 4462693,54 руб.
Сметная трудоемкость 1381,68 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 3 кв. 2013г.

№ пп	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.										Общая стоимость, руб.			
				Всего	Осн./3/п	Эк.Маш	3/пМех	В том числе	Всего	Осн./3/п	Эк.Маш	3/пМех	В том числе	Т/з осн.	раб. на ед.	Всего	Т/з мех.
1	ТЕР27-03-	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3	0.28	2604.76	629.9	1974.86	231.45	729.33	176.37	552.96	64.81	57.42	16.08	12.43	3.48	
2	ТЕР27-06-	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средстами малой механизации, толщина слоя 20 см 21 632.73 = 159 363.33 - 204 x 675.15	1000 м2	0.14	21632.73	4103.82	5171.41	796.68	3028.58	574.53	724	111.54	344.28	48.2	48.15	6.74	
3	ТСЦ-401-0126	Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)	м3	28.56	487.47				13922.14								
4	ТЕР01-01-003-14	Разработка грунта в отвале экскаваторами "аппарат" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	1.62	4511.32	148.86	4362.46	549.29	7308.34	241.15	7067.19	889.85	13.57	21.98	29.5	47.79	
5	ТЕР01-01-033-04	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), гр.грунтов 1	1000 м3 грунта	1.48	511.81		511.81	65.17	757.48		757.48	96.45			3.5	5.18	

Раздел 1. Новый Раздел

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
17	ТЕР23-03-	001-03	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах 24 717.90 = 24 820.59 - 1.6 x 64.18	железобетонных и бетонных колодца	10 м3	0.352	24717.9	1773.85	3177.13	305.71	8700.7	624.4	1118.35	107.61	138.69	48.82	19.21	6.76
18	ТЕР07-06-	002-01	Устройство камер со стенками: из бетонных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0.8; ЭМ=0.8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.8; ТМ=0.8	блоков и железобетонных конструктивный	100 м3 бетонных	0.3372	18190.21	9588.44	8601.77	1157.42	6133.74	3233.22	2900.52	390.28	740.992	249.86	62.368	21.03
19	ТЕР07-06-	002-01	Устройство камер со стенками: из бетонных блоков 138 908.36 = 144 008.14 - 1.4 x 364.27	и ж/бетонных конструктивный	100 м3 бетонных	0.3372	138908.36	11985.55	10752.21	1446.77	46839.9	4041.53	3625.65	487.85	926.24	312.33	77.96	26.29
20	ТССЦ-403-	0074	Блоки железобетонные фундаментные		м3	26.06	1135.67				29595.56							
21	ТССЦ-403-	3120	Плиты покрытия ребристые покрытий, перекрытий и днищ		м3	2.46	2763.65				6798.58							
22	ТССЦ-101-	2536	Люки чугунные тяжелые	шт.	4	508.24					2032.96							
23	ТЕР66-9-2	Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенками: бетонными КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0.7; ЭМ=0.7 к расх.; ЗПМ=0.7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.7; ТМ=0.7	1 т	0.144	541.93	356.12	185.81	26.29	78.04	51.28	26.76	3.79	25.9	3.73	1.897	0.27		
24	ТЕР66-9-2	Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенками: бетонными	1 т	0.144	11178.23	508.75	265.44	37.56	1609.67	73.26	38.22	5.41	37	5.33	2.71	0.39		
25	ТССЦ-509-	3905	Скобы холодные	кг	128	8.7					1113.6							
26	ТЕР46-04-	001-04	Разборка: кирпичных стен	1 м3	0.2	212.33	102.92	109.41	15.94	42.47	20.58	21.89	3.19	8.24	1.65	1.15	0.23	
27	ТЕР08-02-	001-01	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	0.2	807.69	63.23	51.37	6.37	161.54	12.65	10.27	1.27	5.4	1.08	0.4	0.08	
28	ТЕР11-01-	004-05	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	100 м2 изолируемой поверхности	0.347	2299.35	414.53	187	2.87	797.87	143.84	64.89	1	26.97	9.36	0.18	0.06	
29	ТЕР11-01-	004-06	Устройство гидроизоляции обмазочной: на кафельный последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТМ=8)	100 м2 изолируемой поверхности	0.347	4190.64	1118.96	772.72	12.72	1454.15	388.28	268.13	4.41	72.8	25.26	0.8	0.28	
30	ТЕР22-03-	007-08	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 500 мм	1 задвижка (или клапан) обратный	1	700.82	242.75	345.14	25.72	700.82	242.75	345.14	25.72	18.76	18.76	1.41	1.41	
31	ТЕР22-03-	007-10	Прим. Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 800 мм	1 задвижка (или клапан) обратный	1	2250.32	522.78	1265.07	89.3	2250.32	522.78	1265.07	89.3	40.4	40.4	4.89	4.89	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	ТЕР22-01-011-15	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 900 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6	1 км трубопровода	0.01	83507.29	14938.56	68568.73	8598.75	835.07	149.39	685.68	85.99	1026	10.26	478.89	4.79
33	ТЕР22-01-011-15	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 900 мм	1 км трубопровода	0.01	173915.86	24897.6	114281.21	14331.25	1739.16	248.98	1142.81	143.31	1710	17.1	798.15	7.98
34	ТССЦ-103-0261	Трубы стальные электросварные прямые и спиральношовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 10 мм	м	10.04	2587.06				25974.08							
35	ТЕР22-01-011-11	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 500 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6	1 км трубопровода	0.02	31639.58	8500.13	23139.45	2991.1	632.79	170	462.79	59.82	583.8	11.68	170.256	3.41
36	ТЕР22-01-011-15	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 900 мм	1 км трубопровода	0.02	173915.86	24897.6	114281.21	14331.25	3478.32	497.95	2285.62	286.63	1710	34.2	798.15	15.96
37	ТССЦ-103-0261	Трубы стальные электросварные прямые и спиральношовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 10 мм	м	20.08	2587.06				51948.16							

Раздел 2. Новый Раздел

38	Цена поставщика	Стоимость шиберного затвора ORBINOX EB Ду500мм (2965.34*43.9/1.18)	шт.	1	110320.7				110320.7							
39	Цена поставщика	Стоимость шиберного затвора ORBINOX EX Ду900мм (19415.9*43.9/1.18)	шт.	1	722337.3				722337.3							
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Итого по разделу 1 Новый Раздел :																
Автомобильные дороги:																
Итого Поз. 1 27.26 Разборка покрытий и оснований ОЗП=11.35; ЭМ=7.51; ЗПМ=11.35																
Итого Поз. 2 27.51 Устройство цементобетонных покрытий, устраиваемых машинами бетоноукладочного комплекта на рельсе-																
Итого Поз. 3 Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 15 (М200) МАТ=6.167																
Итого																
Накладные расходы 142%*0,85 ФОТ (от 10 524.29)																


[illegible]

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									46937.4							
									15757.47							
									614471.73	82568.41	60367.07	9966.78		562.19		47.32
									102251.39							
									62923.93							
									779647.05					562.19		47.32
									10956.45	1413.53	493.85	104.42		9.06		0.66
									1474.41							
									12430.86	1413.53	493.85	104.42		9.06		0.66
									1393.48							
									825.76							
									14650.1					9.06		0.66
									42.47	20.58	21.89	3.19		1.65		0.23
									398.41	233.58	164.83	36.21		1.65		0.23
									252.25							
									151.08							
									801.74					1.65		0.23
									161.54	12.65	10.27	1.27		1.08		0.08
									955.86	143.58	78.98	14.41		1.08		0.08
									163.84							
									101.11							
									1220.81					1.08		0.08
									4628.69	1632.58	521.72	11.35		9.36		0.06
									9913.26	4406.98	2155.77	50.05		25.26		0.28
									14541.95	6039.56	2677.49	61.4		34.62		0.34
									6378.55							
									3660.58					34.62		0.34
									24581.08					1381.68		250.58
									2949285.68					1381.68		250.58
									2949285.68							
									832658							
									832658							
									3781943.68					1381.68		250.58
									2856726.12							
									286241.41							
									252792.19							
									270006.04							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сметная прибыль																
НДС 18%																
Всего по смете		4462693,54														
		680749,86														
		167592,74														
		1381,68														
		250,58														

698375.4 kg. 2002 - 2003

Составил:  И.А.Чистякова

(должность, подпись, печать)

Pyкoвoдитeль ИСГ:  E.B. Ларейкая

(должность, подпись, печать)