

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

*Иванов*

" " 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ:

*Алексеев*

" " 2013 г.

ИХЗ

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1/13**  
(локальная смета)

на **замену окон зд.14**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость №1/13

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 6975754,53 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 23483,13 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 2334,65 чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2012г., с индексом 5,35

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Производственные цеха пом. 101, 108, 135</b>												
1	<b>ТЕР46-04-012-01</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками НР (111010,15 руб.): 110% от ФОТ СП (7006,46 руб.): 70% от ФОТ	100 м2	5.357	2002.57	1753.42	249.15	115.02	10727.77	9393.07	1334.7	616.16
2	<b>ТЕР10-01-034-08</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления НР (9547,38 руб.): 118% от ФОТ СП (5097,33 руб.): 63% от ФОТ	100 м2 проемов	5.357	169553.21	1500.55	653.92	9.81	908296.55	8038.45	3503.05	52.55

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ТЕР15-01-050-04</b> <i>Пр. Минстроя</i> <i>Краснояр. кр. от</i> <i>12.11.10 №237-О</i>	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее <i>НР (2153,68 руб.): 105% от ФОТ</i> <i>СП (1128,12 руб.): 55% от ФОТ</i>	100 м2 облицовки	1,166	9304,73	1757,92	77,48	1,19	10849,32	2049,73	90,34	1,39
4	<b>ТЕР10-01-035-01</b> <i>Пр. Минстроя</i> <i>Краснояр. кр. от</i> <i>12.11.10 №237-О</i>	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м <i>НР (366,02 руб.): 118% от ФОТ</i> <i>СП (195,42 руб.): 63% от ФОТ</i>	100 п. м	1,488	4635,13	207,87	23,5	0,59	6897,07	309,31	34,97	0,88
5	<b>ТСЦ-101-1689</b>	Доски подоконные ПВХ	м	148,8	56,83				8456,3			
6	<b>ТЕР12-01-008-01</b> <i>Пр. Минстроя</i> <i>Краснояр. кр. от</i> <i>12.11.10 №237-О</i>	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб <i>НР (70,98 руб.): 120% от ФОТ</i> <i>СП (38,45 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м2 фасада (без вычета проемов)	0,45	1148,12	131,45	4,44		516,65	59,15	2	
<b>Раздел 2. Помещения АБК</b>												
7	<b>ТЕР46-04-012-01</b> <i>Пр. Минстроя</i> <i>Краснояр. кр. от</i> <i>12.11.10 №237-О</i>	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками <i>НР (1327,71 руб.): 110% от ФОТ</i> <i>СП (844,91 руб.): 70% от ФОТ</i>	100 м2	0,646	2002,57	1753,42	249,15	115,02	1293,66	1132,71	160,95	74,3
8	<b>ТЕР10-01-034-08</b> <i>Пр. Минстроя</i> <i>Краснояр. кр. от</i> <i>12.11.10 №237-О</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления <i>НР (1151,33 руб.): 118% от ФОТ</i> <i>СП (614,69 руб.): 63% от ФОТ</i>	100 м2 проемов	0,646	169553,21	1500,55	653,92	9,81	109531,37	969,36	422,43	6,34
9	<b>ТЕР15-01-050-04</b> <i>Пр. Минстроя</i> <i>Краснояр. кр. от</i> <i>12.11.10 №237-О</i>	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее <i>НР (685,26 руб.): 105% от ФОТ</i> <i>СП (358,95 руб.): 55% от ФОТ</i>	100 м2 облицовки	0,371	9304,73	1757,92	77,48	1,19	3452,05	652,19	28,75	0,44
10	<b>ТЕР10-01-035-01</b> <i>Пр. Минстроя</i> <i>Краснояр. кр. от</i> <i>12.11.10 №237-О</i>	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м <i>НР (67,64 руб.): 118% от ФОТ</i> <i>СП (36,11 руб.): 63% от ФОТ</i>	100 п. м	0,275	4635,13	207,87	23,5	0,59	1274,66	57,16	6,46	0,16
11	<b>ТСЦ-101-1689</b>	Доски подоконные ПВХ	м	27,5	56,83				1562,83			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	<b>ТЕР12-01-008-01</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб НР (13,09 руб.): 120% от ФОТ СП (7,09 руб.): 65% от ФОТ	100 м2 фасада (без вычета проемов)	0,083	1148,12	131,45	4,44		95,29	10,91	0,37	
13	<b>ТЕРр69-9-1</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Очистка помещений от строительного мусора НР (36,25 руб.): 78% от ФОТ СП (23,24 руб.): 50% от ФОТ	100 т мусора	0,026	1787,43	1787,43			46,47	46,47		
14	<b>311-01-146-1</b>	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка НР (12,4 руб.): 100% от ФОТ СП (7,44 руб.): 60% от ФОТ	тонна	2,6	54,01	4,77	49,24		140,43	12,4	128,03	
15	<b>310-3005-1</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 5 км; нормативное время пробега 0,613 час; класс груза 1 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т	2,6	16,15				41,99			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									1063182,41	22730,91	5712,05	752,22
Накладные расходы									26441,89			
Сметная прибыль									15358,2			
<b>Итого по смете:</b>												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									32210,66			
Деревянные конструкции									1053094,7			
Отделочные работы									18627,37			
Кровли									741,55			
Прочие ремонтно-строительные работы									105,96			
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									160,27			
Перевозка грузов автотранспортом									41,99			
Итого									1104982,5			
В том числе:												
Материалы									1034697,46			
Машины и механизмы									5712,05			
ФОТ									23483,13			
Накладные расходы									26441,89			
Сметная прибыль									15358,20			
К ценам 2001г. 1 104 982,50 * 5,35									5911656,38			
НДС 18%									1064098,15			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>6975754,53</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Составил: И. Магун  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: А. В. Магун  
(должность, подпись, расшифровка)

Исп. по ремонту  
Зин. Д.М. Магун  
Дир. Промш. Д.А.

Л.П. Павлов С.П.

В. Магун