

"___" _____ 200__ г.

"___" _____ 200__ г.

СХК

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 62-12-02

Капитальный ремонт ленточного остекления АТС-56, АТС

Основание: Дефектная ведомость. Инв.№ 1062012300000

Сметная стоимость строительных работ 707,378.06 руб.

442 000.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе								
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Эк.Маш					З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Новый Раздел																	
1	ТЕР10-01-030-02-1	Прим. Разборка заполнений ленточных оконных проемов из металлического профиля в стенах промышленных зданий КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП - 0,5; ЭМ - 0,5 к расх.; ЗПМ - 0,5; МАТ - 0 к расх.; ТЗ - 0,5; ТЗМ - 0,5	100 м2 проемов	1,08	839,52	428,01	411,5	37,92	906,68	462,25	444,43	40,95	36,55	39,47	3,455	3,73	
2	ТЕР10-01-02	Снятие подокошных досок деревянных в зданиях; каменных	100 м2	0,108	1071,94	1071,94			115,77	115,77			94,97	10,26			
3	ТЕР08-03-002-02	Кладка стен из легкостонных камней без облицовки при высоте этажа свыше 4 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП - 1,15; ЭМ - 1,25 к расх.; ЗПМ - 1,25; ТЗ - 1,15; ТЗМ - 1,25	1 м3 кладки	13	889,52	59,4	56,19	6,98	11563,7	772,17	730,44	90,68	4,876	63,39	6,4375	5,69	
4	ТЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП - 1,15; ЭМ - 1,25 к расх.; ЗПМ - 1,25; ТЗ - 1,15; ТЗМ - 1,25	100 м2 проёмов	0,7	17649,21	2066,24	575,98	13,14	12354,45	1446,37	403,18	9,2	167,578	117,3	5,2875	3,7	
5	СИМ-203-9095-90005	Пластиковое окно двухстворчатое с вертикальным импостом: одна часть - глухая в коробку, другая - поворотно-откидная (без стоимости слива, откосов, подоконника)	м2	70	2503				175210								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ТЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25	100 м.п.	0.6	5783.43	293.16	19.08	0.8	3470.06	175.89	11.45	0.48	24.3685	14.62	0.2375	0.14
7	СЦМ-203-9055-90001	Подоконники пластиковые, длиной 6м; 200мм	м	60	358				21480							
8	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэрн, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 1 574.75 - 11 956.16 - 0.57 x 18 213.00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25	100 м2 покрытия	0.15	1786.34	1560.15	40.45	3.99	267.95	234.02	6.07	0.6	129.6625	19.45	0.3375	0.05
9	СЦМ-101-2411	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	60	74				4440							
10	ТЕР09-03-050-01	Прим. Установка защитного наружного уголка из оцинкованной стали на саморезах КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25	100 м плинтуса	0.78	274.41	192.67	23.05	2.56	214.04	150.28	17.98	2	14.72	11.48	0.0625	0.05
11	СЦМ-101-2404	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	80	65				5200							
12	ТЕР15-02-019-05	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.19	1524.95	1415.26	85.59	66.3	289.74	268.9	16.22	12.6	105.616	20.07	4.1625	0.79
13	СЦМ-402-0243-00007	Прим. Сухая гипсовая смесь для ручной штукатурки при внутренней отделке Rotband Knauf	т	0.16	6136.3				981.81							
14	ТЕР15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен 1 416.36 - 1 834.49 - 0.051 x 3 265.00 - 0.0075 x 33 548.00 ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.19	1516.91	750.35	13.41	0.2	288.21	142.57	2.55	0.04	58.6615	11.15	0.15	0.03
15	СЦМ-402-0243-00003	Шпатлевка финишная модифицированная цементная белая для внутренних работ в сухих и влажных помещениях Богатырь Б-315	т	0.023	8023.4				184.54							
16	СЦМ-113-0474-00001	Грунтовка Ceresit СТ16	т	0.004	30080.7				120.32							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	ТЕР15-01-062-02	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлескому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без паронизиационного слоя КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25	100 м2 поверхности облицовки	0.324	42764.84	1580.22	163.42	5.78	13855.81	511.99	52.95	1.87	122.1185	39.57	0.8625	0.28
									599368.77					346.76		14.46

Итого по разделу 1 Новый Раздел

Раздел 2. Новый Раздел

18	СЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка	тонна	0.7	36.65	5.84	30.81		25.66	4.09	21.57		0.578	0.4		
19	СЦП3-3-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работаемыми вне карьеров), расстойание перевозки 10 км: классе груза I	1 т	0.7	18.42		18.42		12.89		12.89					
									104.16					0.4		

Итого по разделу 2 Новый Раздел

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Итого по разделу 1 Новый Раздел :																
Деревянные конструкции:																
Итого Поз. 1, 4, 6																
Всего с учетом " ОЗП=1.15; ЭМ=1.15; ЗПМ=1.15"																
Накладные расходы 118%*0,85 ФОТ (от 2 455.41)																
Сметная прибыль 63%*0,8 ФОТ (от 2 455.41)																
Итого с накладными и см. прибылью																
Проемы (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 2																
Всего с учетом " ОЗП=1.15; ЭМ=1.15; ЗПМ=1.15"																
Накладные расходы 82%*0,85 ФОТ (от 133.14)																
Сметная прибыль 62%*0,8 ФОТ (от 133.14)																
Итого с накладными и см. прибылью																
Конструкции из кирпича и блоков:																
Итого Поз. 3																
Всего с учетом " ОЗП=1.15; ЭМ=1.15; ЗПМ=1.15"																
Накладные расходы 122%*0,85 ФОТ (от 992.28)																
Сметная прибыль 80%*0,8 ФОТ (от 992.28)																
Итого с накладными и см. прибылью																
Материалы для строительных работ:																
Итого Поз. 5, 7, 9, 11, 13, 15-16																
Всего с учетом " ОЗП=1.15; ЭМ=1.15; ЗПМ=1.15"																
Кровли:																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Итого Поз. 8								267,95	234,02	6,07	0,6		19,45		0,05
	Всего с учетом " ОЗП=1.15; ЭМ=1.15; ЗПМ=1.15"								303,96	269,12	6,98	0,69		19,45		0,05
	Накладные расходы 120%*0,85 ФОТ (от 269,81)								275,21							
	Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 269,81)								140,3							
	Итого с накладными и см. прибылью								719,47					19,45		0,05
	Строительные металлические конструкции:															
	Итого Поз. 10								214,04	150,28	17,98	2		11,48		0,05
	Всего с учетом " ОЗП=1.15; ЭМ=1.15; ЗПМ=1.15"								239,28	172,82	20,68	2,3		11,48		0,05
	Накладные расходы 90%*0,85 ФОТ (от 175,12)								133,97							
	Сметная прибыль 85%*0,8 ФОТ (от 175,12)								119,08							
	Итого с накладными и см. прибылью								492,33					11,48		0,05
	Отделочные работы:															
	Итого Поз. 12, 14, 17								14433,76	923,46	71,72	14,51		70,79		1,1
	Всего с учетом " ОЗП=1.15; ЭМ=1.15; ЗПМ=1.15"								14583,04	1061,98	82,48	16,69		70,79		1,1
	Накладные расходы 105%*0,85 ФОТ (от 1 078,67)								962,71							
	Сметная прибыль 55%*0,8 ФОТ (от 1 078,67)								474,61							
	Итого с накладными и см. прибылью								16020,36					70,79		1,1
	Итого								259467					346,76		14,46
	Итого по разделу 1 Новый Раздел								259467					346,76		14,46
	Итого по разделу 2 Новый Раздел :															
	Поручо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:															
	Итого Поз. 18								25,66	4,09	21,57			0,4		
	Накладные расходы 100% ФОТ (от 4,09)								4,09							
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 4,09)								2,45							
	Итого с накладными и см. прибылью								32,2					0,4		
	Перевозка грузов автомобильным транспортом:															
	Итого Поз. 19								12,89		12,89					
	Итого								45,09					0,4		
	Итого по разделу 2 Новый Раздел								45,09					0,4		
	Итого								259512,09					347,16		14,46
	В том числе:															
	Материалы								244977,6							
	Машины и механизмы								1972,53							
	ФОТ								5108,52							
	Накладные расходы								4960,55							
	Сметная прибыль								2675,07							
	Переход в текущие цены 259 512,09 * 2,31								599472,93							
	НДС 18%								107905,13							
	ВСЕГО по смете								707378,06					347,16		14,46

Составил:  И.А. Чистякова

Руководитель ПСГ:  Е.В. Галецкая

20.07.12

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ЦХО

[Signature] В.Ф. Шитц

« 16 » 07 2012 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2

НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛЕНТОЧНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ АТС-56

(Подготовлена на основании проекта ОКБ ОГМ С1232-АР)

СОГЛАСОВАНО

Зам. главного механика предприятия _____ С.В. Фадеев

Составил смотритель зданий объекта _____

Расценил _____

Проверил: Руководитель группы ЦХО _____ В.С. РАДЧЕНКО

[Signature] / С.С. Куринин

Тарифная сетка условий труда _____
Инвентарный номер – 1062012300000
Материально ответственное лицо - Фадеев С.В. _____

№№ п/п	Шифр и номер позиции нормат ива	Наименование работ и затрат единиц измерений	Коли- чество	Стоимость, ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел/час.	
				Всего Основной заработной платы	Эксплуата- ции машин В том числе заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Эксплуата- ции машин В том числе заработной платы	на единицу	всего
		<u>Общестроительные работы</u>								
1.		Разборка заполнений проемов оконных из металлического профиля с подоконными досками(10,8м ²), 60 м/п ленточного остекления	108 м ²							
2.		Устройство кладки блоков стеновых из пенобетона (190x190x390мм), на цементно- песчаном растворе(при высоте этажа более 4 м)	13,0 м ³							
3.		Установка в жилых и общественных зданиях пластиковых блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема более 2,0 м ² (5,0x1,4 м)	10,0 к-тов			40 м ²				
4.		Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной 0,4 м	60 м/п							
5.		Устройство мелких покрытий свесов свесы из окрашенной листовой оцинкованной стали со стоимостью (шириной 250 мм с полимерным покрытием)	15,0 м ²							

№№ пп	Шифр и номер позиции нормат ива	Наименование работ и затрат единиц измерений	Коли- чество	Стоимость, ед. руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел./час.	
				Всего	Эксплуата- ции машин В том числе зарботной платы	Всего	Основной зарботной платы	Эксплуата- ции машин В том числе зарботной платы	на единицу		всего
6.		Устройство декоративного уголка из окрашенной оцинкованной стали белого цвета по периметру оконного проема (снаружи при помощи саморезов)	78м/п								
7.		Устройство штукатурки внутренних откосов по камню и бетону из раствора сухой смеси типа «Ротбанд», толщиной слоя до 10 мм	19,0м ²								
8.		Финишная шпаклевка откосов	19,0м ²					64.10			
9.		Грунтовка откосов	19,0 м ²					84.10			
10.		Масляная покраска откосов окон за 2 раза, по новой поверхности	19,0 м ²								
11.		Отделка фасада сайдингом со стоимостью материалов в горизонтальном направлении	32,4 м ²								
12.		Уборка и вывоз строительного мусора автосамосвалом на расстояние до 10 км с погрузкой вручную	0,7тн								

Королев

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единиц измерений	Количество	Стоимость, ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел/час.	
				Всего	Эксплуатации машин В том числе зарботной платы	Всего	Основной зарботной платы	Эксплуатации машин В том числе зарботной платы	на единицу	всего
		Расход материалов								
1.		Стоимость блоков стеновых из пенобетона (190x190x390мм)								
2.		Стоимость цементно-песчаного раствора	3,25 м ³							
3.		Пластиковое окно двухстворчатое с вертикальным импостом: одна часть- глухая в коробку, другая- поворотнo-откидная	7,0 м ² 10,0 к-тов							
4.		Стоимость декоративного уголка из окрашенной оцинкованной стали, шир. 40 мм	80м/п							
5.		Подоконники пластиковые шириной 200 мм	60 м/п							
6.		Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий	10 к-тов							
7.		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	49 шт							

