

СОГЛАСОВАНО:

ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2011 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 24005
(локальная смета)

 С. С. БАТАЕВ
 " 27 " 06 2011 г.

 на автоматическую систему пожарной сигнализации и СОУЭ. Цех 024.
 Котельная и мазутное хозяйство 100-го квартала.
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект № 23936-11-СС. Тема КИМ Т6231.024

Сметная стоимость монтажных работ _____ 1390,641 тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 149,294 тыс.руб.

Сметная трудоемкость _____ 2594,8 чел.час

Материалы _____ 984,176 тыс.руб.

Составлен(а) в базовых ценах 2001г. с переводом в текущие с К-4,04

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. СКЛАДЫ 100-го.																
Монтажные работы																
1	ТЕРм10-08-001-06	Приборы приемно-контрольные сигнальные концентратор - блок базовый на 10 лучей СИПАЛ-10	шт.	1	83,1	68,06	0,31		83	68			4,8	4,8		
2	ТЕРм10-08-001-13	Монтаж: релейный блок С2000-С111	шт.	2	67,1	57,52	0,25		134	115	1		4	8		
3	ТЕРм10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене УК-2	шт.	4	7,2	6,88			29	28			0,5	2		
4	ТЕРм10-01-039-02 прим.	Монтаж: дин-рейка под шину	1 м	0,25	19,07	13,09	3,07	0,62	5	3	1		1,09	0,27	0,04	0,01
5	ТЕРм08-02-472-11 прим.	Монтаж шин нулевых	10 шт.	0,3	57,17	47,57	7,12	0,37	17	14	2		3,59	1,08	0,02	0,01
6	ТЕРм10-03-001-04 прим.	Монтаж: радиомодем Риф Файтлер RF-801	шт.	1	34,42	27,5	6,92	1,4	34	28	6	1	2,29	2,29	0,09	0,09
7	ТЕРм10-02-016-06	Монтаж: преобразователь или блок питания	шт.	1	270,07	157,66	33,82	6,87	270	158	34	7	10,1	10,1	0,44	0,44
8	ТЕРм10-04-077-3 прим.	Монтаж: антенна АП-433	шт.	1	569,18	383,75	109,14	22,17	569	384	109	22	28,3	28,3	1,42	1,42
9	ТЕРм10-06-037-05	Монтаж: шкаф настенный для приборов	шт.	1	137,95	26,33	1,76	0,34	138	26	2		2,06	2,06	0,07	0,02
10	ТЕРм10-04-066-06	Монтаж оповещателя комбинированного ЛПОКС-12К	шт.	1	98,39	74,88			98	75			6	6		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТЕРм10-08-002-03	Извещатели ПС автоматические тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении ВС-07с	шт.	2	37,18	27,97	0,37		74	56	1		1,68	3,36		
12	ТЕРм10-08-002-03	Извещатели ПС автоматические тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении СКОПА	шт.	2	37,18	27,97	0,37		74	56	1		1,68	3,36		
13	ТЕРм10-04-066-05	Извещатель пожарный ручной	шт.	2	13,67	12,78			27	26			1	2		
14	ТЕРм10-08-002-02	Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ИП 212-78 "АВРОРА-ДП"	шт.	8	30,65	22,78	0,31		245	182	2		1,68	13,44		
15	ТЕРм10-08-002-02	Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении "Спектрон 401В" (пламени)	шт.	6	30,65	22,78	0,31		184	137	2		1,68	10,08		
16	ТЕРм10-08-002-06	Конструкция для установки извещателя: крепежно-юстировочное устройство	шт.	6	8,86	4,75	1,03		53	29	6		0,35	2,1		
17	ТЕРм11-03-001-01 прим.	Монтаж: резисторы, диоды	шт.	25	8,31	7,26			208	182			0,52	13		
18	ТЕРм10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене	шт.	15	7,2	6,88			108	103			0,5	7,5		
19	ТЕРм08-02-413-01	Провод в резинокбумажных трубках, количество проводов в трубке до 2, сечение провода, мм ² , до: 6	100 м трубок	1,02	1617,08	267,65	50,64	8,12	1649	273	52	8	20,2	20,6	0,44	0,45
20	ТЕРм08-02-146-01	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 0,5 ВВГнг	100 м кабеля	0,63	2874,68	199,33	1275,85	152,07	1811	126	804	96	14,7	9,26	8,6	5,42
21	ТЕРм08-02-158-04	Заделки концевые сухие для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм ² , количество жил, до: 4	шт.	38	30,5	3,53	1,15	0,18	1159	134	44	7	0,26	9,88	0,01	0,38
22	ТЕРм08-02-144-01	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм ² , до: 2,5	100 шт.	0,39	162,72	162,72			63	63			12	4,68		
23	ТЕРм10-08-005-04	Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию (т.КПСВ)	1 м линии	111	15,14	2,75			1681	305			0,2	22,2		
24	ТЕРм10-01-055-05	Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 3 кг, по стене кирпичной (КИПЭВнг)	100 м кабеля	0,02	2517,06	613,44	150,65	30,6	50	12	3	1	48	0,96	1,96	0,04
25	ТЕРм10-01-051-34	Разделка и включение кабелей и проводов провод одножильный при пайке и отпайке	100 концов жил	0,02	44,48	42,04			1	1			3,1	0,06		
Материалы, неучтенные в стоимости монтажных работ																
26	И/л "Актив-СБ"	ППК "Сигнал-10" (Ц:1856руб :1,18:4.04x1,02)	шт	1	397,11				397							
27	ЗАО ПВИ "Болд"	Рельсый блок "С2000-СП1" исп 01 (Ц:1380,50руб :1,18:4.04x1,02)	шт	2	295,37				591							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	ТСЦ-500-9096-1	Разветвительная коробка УК-2	шт	4	2,85				11							
29	П/л "ЭНЕРГОАРСЕ НАЛ"	Шина нулевая изолированная на DIN-рейку ШНИ-6х9-12 (Ц:95руб :1,18:4,04х1,02)	шт	2	20,33				41							
30	ТСЦ5-500-9714- 587 прим.	DIN-рейка под шину	шт	1	33,02				33							
31	П/л "ЭНЕРГОАРСЕ НАЛ"	Шина нулевая 6х9мм 14/2 (Ц:33,83руб :1,18:4,04х1,02)	шт	1	7,24				7							
32	П/л "Альтоника" г.Москва	Радиомодем Риф Файндер RF-801 (Ц:5040руб :1,18:4,04х1,02)	шт	1	1078,37				1078							
33	г.Екатеринбург Фирма "Радиан"	Источник бесперебойного питания СКАТ-1200 (Ц:2992,50руб :1,18:4,04х1,02)	шт	1	640,28				640							
34	И-Тагил Фирма "Сил"	АКБ 12В 17.0А/ч (Ц:1669,80руб :1,18:4,04х1,02)	шт	1	357,27				357							
35	П/л "СПЕЦКАБЕЛ Б" г.Москва	Фидер (кабель) РК 50-3-34 (Ц:26400руб :1,18:4,04х1,02)	1000 м	0,015	5648,6				85							
36	П/л "Альтоника" г.Москва	Антенна АП-433 (Ц:3106руб :1,18:4,04х1,02)	шт	1	664,57				665							
37	П/л "EVROТОК"	Шкаф автоматики со стеклянной дверцей 800х600х250 SR 8625V (Ц:9262,94руб :1,18:4,04х1,02)	шт	1	1981,92				1982							
38	П/л "EVROТОК"	Панель модульная PF 8060 (Ц:2817,94руб :1,18:4,04х1,02)	шт	1	602,93				603							
39	П/л "EVROТОК"	Петли для крепления шкафа АА 1206 (Ц:351,13руб :1,18:4,04х1,02)	шт	1	75,13				75							
40	П/л "EVROТОК"	Комплект стоек длиной 25 мм (12 шт) АА 8025 (Ц:554,68руб :1,18:3,4,04х1,02)	шт	1	118,68				119							
41	И-Тагил Фирма "Сил"	Оповещатель "ЛЮКС-12К" (Ц:270руб :1,18:4,04х1,02)	шт	1	57,77				58							
42	"Эрвис" Технологии безопасности	Оповещатель звуковой взрывозащищенный ВС- 07с (Ц:4101руб :1,18:4,04х1,02)	шт	2	877,46				1755							
43	"Эрвис" Технологии безопасности	Оповещатель световой взрывозащищенный СКОПА 1ЕхmПТ6 (Ц:6128руб :1,18:4,04х1,02)	шт	2	1311,16				2622							
44	"SYSTEM SENSOR" г.Москва	Извещатель пожарный ручной с защитной крышкой WSP-R000SF (Ц:2966,35руб :1,18:4,04х1,02)	шт	2	634,69				1269							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45	ООО "ГД АКТИВ-СБ" г.Москва	Оповещатель пожарный дымовой ИП 212-78 "АВРОРА-ДН" (Цена:296.20руб :1,18:4,04x1,02)	шт	9	63,38				570							
46	НПО "Спектрон" г.Екатеринбург	Извещатель пламени взрывозащищенный "Спектрон 401В" (Ц:9800руб :1,18:4,04x1,02)	шт	6	2249,32				13496							
47	НПО "Спектрон" г.Екатеринбург	Крепежно-юстировочное устройство выносного элемента (Ц:50руб :1,18:4,04x1,02)	шт	6	10,7				64							
48	ТСЦ-545-9081	Резисторы, диоды	шт	25	1,35				34							
49	П/л "СПЕЦКАБЕЛ Б" г.Москва	Кабель КПСВЭВнг(А)-LS 1x2x1,5 (Ц:440000руб :1,18:4,04x1,02)	1000 м	0,081	94743,31				7626							
50	П/л "СПЕЦКАБЕЛ Б" г.Москва	Кабель КПСВВнг(А)-LS 1x2x1,5 (Ц:26180руб :1,18:4,04x1,02)	1000 м	0,141	5601,53				790							
51	П/л "СПЕЦКАБЕЛ Б" г.Москва	Кабель КПСЭВнг(А)-LS 1x2x0,6 (Ц:62790руб :1,18:4,04x1,02)	1000 м	0,002	13434,68				27							
52	ТСЦ5-500-9001-691	Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластика, оболочкой из ПВХ пластика пониженной горючести марки ВВГнг сеч. 2x1,5 мм2	1000м	0,043	5479,6				236							
53	ТСЦ5-500-9001-700	Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластика, оболочкой из ПВХ пластика пониженной горючести марки ВВГнг сеч. 3x1,5 мм2	1000м	0,02	7817,7				156							
54	ООО "ГД АКТИВ-СБ" г.Москва	Коробка ответвительная ДКС 53800R (Цена:80,02руб :1,18:4,04)	шт	15	17,12				257							
55	ООО "ГД АКТИВ-СБ" г.Москва	Колodka клеммная ДКС на 12 полюсов 43112NY (Цена:39руб :1,18:4,04)	шт	15	8,35				125							
56	ООО "ГД АКТИВ-СБ" г.Москва	Атмосферостойкая труба из ПВХ диам.25 мм ДКС (Цена:23,18руб :1,18:4,04x1,02)	шт	48	4,96				238							
57	ООО "ГД АКТИВ-СБ" г.Москва	Гофрированная труба из ПВХ диам.16 мм ДКС (Цена:9,41руб :1,18:4,04x1,02)	шт	54	2,01				109							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									44880	2584	1070	142		187,38	8,28	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									49904	3638	1742	200		252,97	11,18	
В том числе, справочно:																
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-4, 6-7, 11-12, 14-18, 23-25, 5, 19-22, 8, 10, 13, 9)									117	111	6	6				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Территориальная поправка на материалы МАТ=1.08 (Поз. 1-4, 6-7, 11-12, 14-18, 23-25, 5, 19-22, 8, 10, 13, 9, 26-38, 40-57, 39)								3298								
Поправочный коэф-т к стоимости эксплуатации машин (письмо УРЦ(ЭиС №П-1699 от 06.06.2008г.) ЭМ=1,2 (Поз. 1-4, 6-7, 11-12, 14-18, 23-25, 5, 19-22, 8, 10, 13)								214		215						
2. Производство монтажных работ в сущ. зданиях в естес. условиях с наличием в зоне производства работ действующего тех. оборудования ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗИМ=1.35; ТЗ 1.35; ТЗМ 1.35 (Поз. 1-4, 6-7, 11-12, 14-18, 23-25, 5, 19-22, 8, 10, 13, 9)								1395	943	452	52		65,583	2,898		
Накладные расходы								3316								
Сметная прибыль								2290								
Итого по разделу 1 СКЛАДЫ 100-го.:																
Итого								55610					252,97	11,18		
В том числе:																
Материалы								44524								
Машины и механизмы								1742								
ФОТ								3838								
Накладные расходы								3316								
Сметная прибыль								2390								
Пересчет цен в текущие 55 610 * 4.04								224664								
Итого по разделу 1 СКЛАДЫ 100-го.								224664					252,97	11,18		
Раздел 2. Мазутное хозяйство.																
Монтажные работы																
58	ТЕРм10-08-001-06	Приборы приемно-контрольные сигнальные концентратор - блок базовый на 10 лучей СИГНАЛ-10	шт.	1	83,1	68,06	0,31		83	68			4,8	4,8		
59	ТЕРм10-08-001-13	Монтаж: релейный блок С2000-СП1	шт.	1	67,1	57,52	0,25		67	58			4	4		
60	ТЕРм10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене УК-2	шт.	3	7,2	6,88			22	21			0,5	1,5		
61	ТЕРм10-01-039-02 прим.	Монтаж: дин-рейка под шину	1 м	0,25	19,07	13,09	3,07	0,62	5	3	1		1,09	0,27	0,04	0,01
62	ТЕРм08-02-472-11 прим.	Монтаж шин нулевых	10 шт.	0,3	57,17	47,57	7,12	0,37	17	14	2		3,59	1,08	0,02	0,01
63	ТЕРм10-03-001-04 прим.	Монтаж: радиомодем Риф Файндер RF-801	шт.	1	34,42	27,5	6,92	1,4	34	28	6	1	2,29	2,29	0,09	0,09
64	ТЕРм10-02-016-06	Монтаж: преобразователь или блок питания	шт.	1	270,07	157,66	33,82	6,87	270	158	34	7	10,1	10,1	0,44	0,44
65	ТЕРм10-04-077-3 прим.	Монтаж: антенна АН-433	шт.	1	569,18	383,75	109,14	22,17	569	384	109	22	28,3	28,3	1,42	1,42
66	ТЕРм10-06-037-05	Монтаж: шкаф настенный для приборов	шт.	1	137,95	26,33	1,76	0,34	138	26	2		2,06	2,06	0,02	0,02
67	ТЕРм10-04-066-06	Монтаж оповещателя светового ЛЮКС-12	шт.	1	98,39	74,88			98	75			6	6		
68	ТЕРм10-04-066-06	Монтаж оповещателя комбинированного ЛЮКС-12К	шт.	6	98,39	74,88			590	449			6	36		
69	ТЕРм10-04-066-05	Монтаж оповещателя звукового Антишок	шт.	2	13,67	12,78			27	26			1	2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
70	ТЕРм10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене ДКС	шт.	4	7,2	6,88			29	28			0,5	2		
71	ТЕРм10-08-002-02	Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении "Спектрон 401В" (пламени)	шт.	8	30,65	22,78	0,31		245	182	2		1,68	13,44		
72	ТЕРм10-08-002-06	Конструкция для установки извещателя: крепежно-юстировочное устройство	шт.	8	8,86	4,75	1,03		71	38	8		0,35	2,8		
73	ТЕРм10-04-066-05	Извещатель пожарный ручной WCP3A	шт.	5	13,67	12,78			68	64			1	5		
74	ТЕРм10-08-002-03	Извещатели ПС автоматические тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении ИП212-45	шт.	4	37,18	27,97	0,37		149	112	1		1,68	6,72		
75	ТЕРм11-03-001-01 прим.	Монтаж: резисторы, диоды	шт.	25	8,31	7,26			208	182			0,52	13		
76	ТЕРм10-01-038-08 прим.	Монтаж: кабель канал металлический	Г м	52	11,68	9,37	2,31	0,47	607	487	120	24	0,78	40,56	0,03	1,56
77	ТЕРм08-02-399-01	Прокладка провода (кабеля) в коробах, сечение, мм2, до: 6	100 м	0,65	223,08	46,64	55,39	24,72	145	30	36	16	3,52	2,29	1,58	1,03
78	ТЕРм08-02-149-01	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до: 1	100 м кабеля	0,1	4590,99	231,88	2555,39	302,8	459	23	256	30	17,1	1,71	16,83	1,68
79	ТЕРм08-02-402-01	Кабели по установленным конструкциям и лоткам. Кабель двух-четырёхжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м	2,65	1020,05	202,73	585,49	122,68	2703	537	1552	325	15,3	40,55	7,17	19
Материалы, неучтенные в стоимости монтажных работ																
80	И/л "Актив-СБ"	ППК "Сигнал-10" (Ц:1856руб :1,18:4.04x1,02)	шт	1	397,11				397							
81	ЗАО НВП "Болид"	Релейный блок "С2000-СП1" исп 01 (Ц:1380,50руб :1,18:4.04x1,02)	шт	1	295,37				295							
82	ТСЦ-500-9096-1	Разветвительная коробка УК-2	шт	3	2,85				9							
83	И/л "ЭНЕРГОАРСЕНАЛ"	Шина нулевая изолированная на DIN-рейку ПНИИ-6x9-12 (Ц:95руб :1,18:4.04x1,02)	шт	2	20,33				41							
84	ТСЦ5-500-9714-587 прим.	DIN-рейка под шину	шт	1	33,02				33							
85	И/л "ЭНЕРГОАРСЕНАЛ"	Шина нулевая 6x9мм 14/2 (Ц:33,83руб :1,18:4.04x1,02)	шт	1	7,24				7							
86	И/л "Альтоника" г.Москва	Радиомодем Риф Файндер RF-801 (Ц:5040руб :1,18:4.04x1,02)	шт	1	1078,37				1078							
87	г.Екатеринбург Фирма "Радан"	Источник бесперебойного питания СКАГ-1200 (Ц:2992,50руб :1,18:4.04x1,02)	шт	1	640,28				640							

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
88	И-Татил Фирма "Син"	АКБ 12В 17.0А/ч (Ц:1669,80руб :1,18:4,04x1,02)	шт	1	357,27				357							
89	И/л "СПЕЦКАБЕЛ Ъ" г.Москва	Фидер (кабель) РК 50-3-34 (Ц:26400руб :1,18:4,04x1,02)	1000 м	0,015	5648,6				85							
90	И/л "Альтоника" г.Москва	Антенна АН-433 (Ц:3106руб :1,18:4,04x1,02)	шт	1	664,57				665							
91	И/л "EVROТОК"	Шкаф автоматки со стеклянной дверцей 800x600x250 SR 8625V (Ц:9262,94руб :1,18:4,04x1,02)	шт	1	1981,92				1982							
92	И/л "EVROТОК"	Панель модульная РР 8060 (Ц:2817,94руб :1,18:4,04x1,02)	шт	1	602,93				603							
93	И/л "EVROТОК"	Петли для крепления шкафа АА 1206 (Ц:351,13руб :1,18:4,04x1,02)	шт	1	75,13				75							
94	И/л "EVROТОК"	Комплект стоек длиной 25 мм (12 шт) АА 8025 (Ц:554,68руб :1,18:3,4,04x1,02)	шт	1	118,68				119							
95	И-Татил Фирма "Син"	Оповещатель "ЛЮКС-12" (Ц:200руб :1,18:4,04x1,02)	шт	1	42,79				43							
96	И-Татил Фирма "Син"	Оповещатель "ЛЮКС-12К" (Ц:270руб :1,18:4,04x1,02)	шт	6	57,77				347							
97	И/л ООО "ИВС-Сигналевец-Автоматика" г.Обнинск	Оповещатель звуковой Антишок (Ц:230,10руб:1,18:4,04x1,02)	шт	2	49,23				98							
98	ООО "ГД АКТИВ-СБ" г.Москва	Коробка ответвительная ДКС 53800R (Цена:80,02руб :1,18:4,04x1,02)	шт	4	17,12				68							
99	ИПО "Спектрон" г.Екатеринбург	Извещатель пламени взрывозащищенный "Спектрон 401В" (Ц:9800руб :1,18:4,04x1,02)	шт	8	2249,32				17995							
100	ИПО "Спектрон" г.Екатеринбург	Крепежно-юстировочное устройство выносного элемента (Ц:50руб :1,18:4,04x1,02)	шт	8	10,7				86							
101	"SYSTEM SENSOR" г.Москва	Извещатель пожарный ручной с защитной крышкой WSP-R000SI (Ц:2966,35руб :1,18:4,04x1,02)	шт	5	634,69				3173							
102	г.Екатеринбург Фирма "Радван"	Извещатель ИП-212-45" (Ц:224,9руб :1,18:4,04*1,02)	шт	5	48,12				241							
103	ТСЦ-545-9081	Резисторы, диоды	шт	25	1,35				34							
104	Москва Фирма "ЮНИТЕСТ"	Кабель УТР Cat 5 КВП 1x2x0,52 (Цена:1825руб:1,18:4,04*1,02)	1000м	0,002	390,48				1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
105	ТСЦ5-500-9001-691	Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластика, оболочкой из ПВХ пластика пониженной горючести марки ВВГнг сеч. 2х1.5 мм2	1000м	0,025	5479,6				137							
106	ТСЦ5-500-9001-700	Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластика, оболочкой из ПВХ пластика пониженной горючести марки ВВГнг сеч. 3х1.5 мм2	1000м	0,01	7817,7				78							
107	П/л "СПЕЦКАБЕЛ Б" г.Москва	Кабель КНСВВнг(А)-LS 1х2х1,5 (Ц:26180руб :1,18:4,04х1,02)	1000 м	0,028	5601,53				157							
108	П/л "СПЕЦКАБЕЛ Б" г.Москва	Кабель ВБбПзнг 4х1,5 (Ц:726000руб :1,18:4,04х1,02)	1000 м	0,275	15533,65				4272							
109	ТСЦ5-537-0001	Канат двойной свивки типа ЛК-Р без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 8.3 мм	10м	1	84,79				85							
110	ГЕФЕСТ г.С-Петербург	Короб электроустановочный металлический окрашенный 15х15мм (Ц:32руб :1,18:4,04х1,02)	м	52	6,85				356							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									40161	2993	2129	425		226,47		25,26
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									45534	4214	3478	598		305,74		34,11
В том числе, справочно:																
Районный к-т 4,3% (Поз. 58-61, 63-64, 70-72, 74-76, 62, 77-79, 65, 67-69, 73, 66)									147	129	18	18				
Территориальная поправка на материалы МАТ=1,08 (Поз. 58-61, 63-64, 70-72, 74-76, 62, 77-79, 65, 67-69, 73, 66, 80-92, 94-103, 105-110, 93, 104)									2803							
Поправочный коэф-т к стоимости эксплуатации машин (письмо УРЦиНЦ №Ц-1699 от 06.06.2008г.) ЭМ=1,2 (Поз. 58-61, 63-64, 70-72, 74-76, 62, 77-79, 65, 67-69, 73)									429		429					
2. Производство монтажных работ в сущ. зданиях в стесн. условиях с наличием в зоне производства работ действующего тех. оборудования ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 58-61, 63-64, 70-72, 74-76, 62, 77-79, 65, 67-69, 73, 66)									1994	1093	902	155		79,2645		8,841
Накладные расходы									4235							
Сметная прибыль									3028							
Итого по разделу 2 Мазутное хозяйство. :																
Итого									52797					305,74		34,11
В том числе:																
Материалы									37847							
Машины и механизмы									3478							
ФОТ									4812							
Накладные расходы									4235							
Сметная прибыль									3028							
Пересчет цен в текущие 52 797 * 4,04									213300							
Итого по разделу 2 Мазутное хозяйство.									213300					305,74		34,11

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 3. Склад мокрого хранения соли																
Монтажные работы																
111	ТЕРм10-08-001-13	Монтаж: ППК С2000-4	шт.	1	67,1	57,52	0,25		67	58			4	4		
112	ТЕРм10-03-001-04 прим.	Монтаж: радиомодем Риф Файндер RF-801	шт.	1	34,42	27,5	6,92	1,4	34	28	6	1	2,79	2,29	0,09	0,09
113	ТЕРм10-02-016-06	Монтаж: преобразователь или блок питания	шт.	1	270,07	157,66	33,82	6,87	270	158	34	7	10,1	10,1	0,44	0,44
114	ТЕРм10-04-077-3 прим.	Монтаж: антенна АП-433	шт.	1	569,18	383,75	109,14	22,17	569	384	109	22	28,3	28,3	1,42	1,42
115	ТЕРм10-06-037-05	Монтаж: шкаф настенный для приборов	шт.	1	137,95	26,33	1,76	0,34	138	26	2		2,06	2,06	0,02	0,02
116	ТЕРм08-02-472-11 прим.	Монтаж шин нулевых	10 шт.	0,3	57,17	47,57	7,12	0,37	17	14	2		3,59	1,08	0,02	0,01
117	ТЕРм10-01-039-02 прим.	Монтаж: дин-рейка под шину	1 м	0,25	19,07	13,09	3,07	0,62	5	3	1		1,09	0,27	0,04	0,01
118	ТЕРм11-03-001-01 прим.	Монтаж: резисторы, диоды	шт.	4	8,31	7,26			33	29			0,52	2,08		
119	ТЕРм10-04-066-05	Извещатель пожарный ручной	шт.	1	13,67	12,78			14	13			1	1		
120	ТЕРм10-08-002-03	Извещатели ПС автоматические тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении ИП212-45	шт.	1	37,18	27,97	0,37		37	28			1,68	1,68		
121	ТЕРм10-04-066-06	Монтаж оповещателя комбинированного ЛЮКС-12К	шт.	1	98,39	74,88			98	75			6	6		
122	ТЕРм08-02-413-01	Провод в резинокорпусных трубках, количество проводов в трубке до 2, сечение провода, мм2, до: 6	100 м трубок	0,03	1617,08	267,65	50,64	8,12	49	8	2		20,2	0,61	0,44	0,01
123	ТЕРм10-01-038-08 прим.	Монтаж: кабель каучуковый металлический	1 м	12	11,68	9,37	2,31	0,47	140	112	28	6	0,78	9,36	0,03	0,36
124	ТЕРм08-02-399-01	Прокладка провода (кабеля) в коробах, сечение, мм2, до: 6	100 м	0,2	223,08	46,64	55,39	24,72	45	9	11	5	3,52	0,7	1,58	0,32
Материалы, неучтенные в стоимости монтажных работ																
125	ЗАО НВП "Болит"	ППК "С2000-4" (Ц:1706руб :1,18:4,04x1,02)	шт	1	365,45				365							
126	П/л "Альтоника" г.Москва	Радиомодем Риф Файндер RF-801 (Ц:5040руб :1,18:4,04x1,02)	шт	1	1078,37				1078							
127	г.Екатеринбург Фирма "Радиан"	Источник бесперебойного питания СКАТ-2400М с АКБ 12Ач (Ц:1973,25руб :1,18:4,04x1,02)	шт	1	422,2				422							
128	П/л "СПЕЦКАБЕЛЬ" г.Москва	Фидер (кабель) РК 50-3-34 (Ц:26400руб :1,18:4,04x1,02)	1000 м	0,015	5648,6				85							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
129	И/л "Альфоника" г.Москва	Антенна АП-433 (Ц:3106руб :1,18:4.04х1,02)	штг	1	664,57				665							
130	И/л "EVROТОК"	Шкаф автоматки со стекляннй дверцей 600x400x250 SR 6425 (Ц:5695,67руб :1,18:4.04х1,02)	штг	1	1218,66				1219							
131	И/л "EVROТОК"	Панель модульная PF 6040 (Ц:1541,07руб :1,18:4.04х1,02)	штг	1	529,73				530							
132	И/л "EVROТОК"	Петли для крепления шкафа АА 1206 (Ц:351,13руб :1,18:4.04х1,02)	штг	1	75,13				75							
133	И/л "EVROТОК"	Комплект стоек длиной 25 мм (12 штг) АА 8025 (Ц:554,68руб :1,18:3.4.04х1,02)	штг	1	118,68				119							
134	И/л "ЭНЕРГОАРС НАЛ"	Шина нулевая изолированная на DIN-рейку ШНИ-6x9-12 (Ц:95руб :1,18:4,04х1,02)	штг	2	20,33				41							
135	ТСЦ5-500-9714- 587 прим.	DIN-рейка под шину	штг	1	33,02				33							
136	И/л "ЭНЕРГОАРС НАЛ"	Шина нулевая 6x9мм 14/2 (Ц:33,83руб :1,18:4,04х1,02)	штг	1	7,24				7							
137	ТСЦ-545-9081	Резисторы, диоды	штг	4	1,35				5							
138	"SYSTEM SENSOR" г.Москва	Извещатель пожарный ручной с защитной крышкой WSP-R000SF (Ц:2966,35руб :1,18:4,04х1,02)	штг	1	634,69				635							
139	г.Екатеринбург Фирма "Радиан"	Извещатель ИИ-212-45" (Ц:224,9руб :1,18:4,04*1,02)	штг	2	48,12				96							
140	Н-Татта Фирма "Сит"	Оповещатель "ЛЮКС-12К" (Ц:270руб :1,18:4,04х1,02)	штг	1	57,77				58							
141	ТСЦ5-500-9001- 691	Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести марки ВВГнг сеч. 2x1,5 мм2	1000м	0,004	5479,6				22							
142	ТСЦ5-500-9001- 700	Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести марки ВВГнг сеч. 3x1,5 мм2	1000м	0,006	7817,7				47							
143	И/л "СПЕЦКАБЕЛ Б" г.Москва	Кабель КПСВВнг(А)-LS 1x2x1,5 (Ц:26180руб :1,18:4,04х1,02)	1000 м	0,013	5601,53				73							
144	ГЕФЕСТ г.С- Петербург	Короб электроустановочный металлический окрашенный 15x15мм (Ц:32руб :1,18:4,04*1,02)	м	12	6,85				82							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
145	ООО "ГД АКТИВ-СБ" г.Москва	Атмосферостойкая труба из ПВХ диам.25 мм ДКС (Цена:23,18руб :1,18:4,04x1,02)	шт	3	4,96				15							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									6988	945	195	41		69,53		2,68
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									7963	1329	318	58		93,87		3,63
В том числе, справочно:																
Районный к-т 4,3% (Поз. 111-113, 117-118, 120, 123, 114, 119, 121, 115-116, 122, 124)									42	41	2	2				
Территориальная поправка на материалы МАТ=1,08 (Поз. 111-113, 117-118, 120, 123, 114, 119, 121, 115-116, 122, 124-126, 128-131, 133-145, 127, 132)									468							
Поправочный коэф-т к стоимости эксплуатации машин (письмо УРЦ/ИЦ №Ц-1699 от 06.06.2008г.) ЭМ 1,2 (Поз. 111-113, 117-118, 120, 123, 114, 119, 121, 116, 122, 124)									39		39					
2. Производство монтажных работ в сущ.зданиях в стесн. условиях с наличием в зоне производства работ действующего тех. оборудования ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗИМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 111-113, 117-118, 120, 123, 114, 119, 121, 115-116, 122, 124)									426	345	83	15		24,3355		0,938
Накладные расходы									1208							
Сметная прибыль									872							
Итого по разделу 3 Склад мокрого хранения соли :																
Итого									10043					93,87		3,63
В том числе:																
Материалы									6316							
Машины и механизмы									318							
ФОТ									1387							
Накладные расходы									1208							
Сметная прибыль									872							
Пересчет цен в текущие 10 043 * 4,04									40574							
Итого по разделу 3 Склад мокрого хранения соли									40574					93,87		3,63
Раздел 4. Здания 44а, 44 (котельный зал)																
Монтажные работы																
146	ТЕРм10-08-001-13 прим.	Монтаж: пульт управления и контроля С2000-М	шт.	1	67,1	57,52	0,25		67	58			4	4		
147	ТЕРм10-08-001-13 прим.	Монтаж: контроллер С2000КД1	шт.	2	67,1	57,52	0,25		134	115	1		4	8		
148	ТЕРм10-08-001-13 прим.	Монтаж: релейный блок С2000-СН1	шт.	3	67,1	57,52	0,25		201	173	1		4	12		
149	ТЕРм10-03-001-04 прим.	Монтаж: радиомодем Риф Файндер RF-801	шт.	1	34,42	27,5	6,92	1,4	34	28	6	1	2,29	2,29	0,09	0,09
150	ТЕРм10-02-016-06	Монтаж: преобразователь или блок питания	шт.	1	270,07	157,66	33,82	6,87	270	158	34	7	10,1	10,1	0,44	0,44
151	ТЕРм10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене	шт.	5	7,2	6,88			36	34			0,5	2,5		
152	ТЕРм10-08-001-13 прим.	Монтаж: адресный расширитель С2000-АР2	шт.	14	67,1	57,52	0,25		939	805	4		4	56		
153	ТЕРм08-03-545-05 прим.	Коробка клемная	шт.	41	183,18	31,8	2,92	0,11	7510	1304	120	5	2,4	98,4	0,006	0,25


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
154	ТЕРм10-08-002-02	Извещатели ПС автоматические дымовой ИП 212-4С	шт.	6	30,65	22,78	0,31		184	137	2		1,68	10,08		
155	ТЕРм10-04-066-05	Извещатель пожарный ручной	шт.	11	13,67	12,78			150	141			1	11		
156	ТЕРм10-08-002-02	Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ИП212-34А	шт.	59	30,65	22,78	0,31		1808	1344	18		1,68	99,12		
157	ТЕРм10-04-066-05	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3А	шт.	7	13,67	12,78			96	89			1	7		
158	ТЕРм10-04-066-05	Монтаж оповещателя звукового Антишок	шт.	29	13,67	12,78			396	371			1	29		
159	ТЕРм10-04-066-06	Монтаж оповещателя комбинированного МЛЯК-12-К	шт.	16	98,39	74,88			1574	1198			6	96		
160	ТЕРм10-04-066-06	Монтаж оповещателя светового ЛЮКС-12	шт.	18	98,39	74,88			1771	1348			6	108		
161	ТЕРм11-03-001-01 прим.	Монтаж: резисторы, диоды	шт.	34	8,31	7,26			283	247			0,52	17,68		
162	ТЕРм10-01-038-08 прим.	Монтаж: кабель канал металлический	1 м	960	11,68	9,37	2,31	0,47	11213	8995	2218	451	0,78	748,8	0,03	28,8
163	ТЕРм10-08-019-01	Монтаж: коробка кабельная соединительная или разветвительная	шт.	38	7,2	6,88			274	261			0,5	19		
164	ТЕРм10-04-077-3 прим.	Монтаж: антенна АН-433	шт.	1	569,18	383,75	109,14	22,17	569	384	109	22	28,3	28,3	1,42	1,42
165	ТЕРм08-02-399-01	Прокладка провода (кабеля) в коробах, сечение, мм2, до: 6	100 м	19,62	223,08	46,64	55,39	24,72	4377	915	1087	485	3,52	69,06	1,58	31
166	ТЕРм08-03-573-04	Корпус с прозрачной крышкой навесной	шт.	1	92,88	33,11	55,42	6,02	93	33	55	6	2,37	2,37	0,36	0,36
Материалы, неучтенные в стоимости монтажных работ																
167	ЗАО НВП "Болид"	Пульт контроля и управления ПКУ "С2000М" (Ц:5069руб :1.18:4.04х1.02)	шт.	1	1084,57				1085							
168	ЗАО НВП "Болид"	Контроллер двухпроводный "С2000-К/ЦП" (Ц:1728руб :1.18:4.04х1.02)	шт.	2	369,73				739							
169	ЗАО НВП "Болид"	Релейный блок "С2000-СП1" исп 01 (Ц:1380,50руб :1.18:4.04х1.02)	шт.	3	295,37				886							
170	И/Л "Альтоника" г.Москва	Радиомодем Риф Файндер RF-801 (Ц:5040руб :1.18:4.04х1.02)	шт.	1	1078,37				1078							
171	И-Тэгл Фирма "Сис"	Источник бесперебойного питания СКАТ-1200У (Ц:3582руб :1.18:4.04х1.02)	шт.	1	766,41				766							
172	ТСЦ-500-9096-1	Разветвительная коробка УК-2	шт.	5	2,85				14							
173	ЗАО НВП "Болид"	Адресный расширитель "С2000-АР2" (Ц:414,80руб :1.18:4.04х1.02)	шт.	14	88,75				1243							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
174	П/л ООО "Эталорос"	Коробка клеммная взрывозащищенная КСРВ на 3 каб.ввода (Ц:909руб :1,18:4,04x1,02)	штг	38	194,49				7391							
175	П/л ООО "Эталорос"	Коробка клеммная взрывозащищенная КСРВ на 4 каб.ввода (Ц:1274руб :1,18:4,04x1,02)	штг	3	272,59				818							
176	ООО "ТД АКТИВ-СБ" г.Москва	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-4С (Ц:320руб :1,18:4,04x1,02)	штг	7	68,47				479							
177	"SYSTEM SENSOR" г.Москва	Извещатель пожарный ручной с защитной крышкой WSP-R000SF (Ц:2966,35руб :1,18:4,04x1,02)	штг	13	634,69				8251							
178	П/л ООО "ВЕКТОР-СБ"	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-34А "ДИП-34А-01-02" (Ц:696руб :1,18:4,04x1,02)	штг	65	148,92				9680							
179	ООО "ТД АКТИВ-СБ" г.Москва	Извещатель пожарный ручной ИП 513-3А (Ц:545руб :1,18:4,04x1,02)	штг	8	116,61				933							
180	П/л ООО "НВС-Сигна.спец-Автоматика" г.Обнинск	Оповещатель звуковой Антишок (Ц:230,10руб:1,18:4,04x1,02)	штг	29	49,23				1428							
181	П-Табл.л Фирма "Син"	Оповещатель уличный "Маяк-12К" (Ц:297,50руб :1,18:4,04x1,02)	штг	16	55,1				882							
182	П-Табл.л Фирма "Син"	Оповещатель "ЛЮКС-12" (Ц:200руб :1,18:4,04x1,02)	штг	18	42,79				770							
183	ТСЦ-545-9081	Резисторы, диоды	штг	40	1,35				54							
184	ТСЦ5-500-9001-691	Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести марки ВВГнг сеч. 2x1,5 мм2	1000м	0,365	5479,6				2000							
185	ТСЦ5-500-9001-700	Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести марки ВВГнг сеч. 3x1,5 мм2	1000м	0,207	7817,7				1618							
186	П/л "СПЕЦКАБЕЛ Б" г.Москва	Кабель КПСВВнг(А)-LS 1x2x1,5 (Ц:26180руб :1,18:4,04x1,02)	1000 м	0,455	5601,53				2549							
187	П/л "СПЕЦКАБЕЛ Б" г.Москва	Кабель КПСВВКВнг(А)-LS 1x2x1,5 (Ц:440000руб :1,18:4,04x1,02)	1000 м	0,865	94143,31				81434							


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
188	П/л "СПЕЦКАБЕЛ Б" г.Москва	Кабель КИПЭВит(А)-LS 1x2x0,6 (Ц:62790руб :1.18:4.04x1.02)	1000 м	0,07	15434,68				940							
189	ГЕФЕСТ г.С- Петербург	Короб электроустановочный металлический окрашенный 15x15мм (Ц:32руб :1.18:4.04x1.02)	м	960	6,85				6576							
190	ГЕФЕСТ г.С- Петербург	Коробка монтажная металлическая МК-УК (Ц:80руб :1.18:4.04x1.02)	штг	38	17,12				651							
191	П/л "СПЕЦКАБЕЛ Б" г.Москва	Фидер (кабель) РК 50-3-34 (Ц:26400руб :1.18:4.04x1.02)	1000 м	0,015	5648,6				85							
192	П/л "Альфоника" г.Москва	Антенна АП-433 (Ц:3106руб :1.18:4,04x1,02)	штг	1	664,57				665							
193	П/л "ДКС"	Корпус с прозрачной крышкой 300x150x146 мм 531201 (Цена:874,65руб :1.18:4,04x1,02)	штг	1	187,14				187							
194	П/л "ДКС"	Монтажная плата 300x150 мм 503310 (Цена:221,27руб :1.18:4,04x1,02)	штг	1	47,34				47							
195	П/л "ДКС"	Забивная втулка с внутренней резьбой М16 501007 (Цена:4,86руб :1.18:4,04x1,02)	штг	1	1,04				1							
196	П/л "ДКС"	Винт М16 501010 (Цена:3,17руб :1.18:4,04x1,02)	штг	1	0,68				1							
197	П/л "ДКС"	Кабельный зажим с конграйкой 52600R (Цена:20,52руб :1.18:4,04x1,02)	штг	3	4,39				13							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									165243	18138	3655	977	1438,7	62,36		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									186454	25539	5990	1376	1942,25	84,19		
В том числе, справочно:																
Районный к-т 4,3% (Поз. 146-152, 154, 156, 161-163, 153, 165-166, 155, 157-160, 164)									822	780	42	42				
Территориальная поправка на материалы МАТ=1,08 (Поз. 146-152, 154, 156, 161-163, 153, 165-166, 155, 157-160, 164, 167-197)									11475							
Поправочный коэф-т к стоимости эксплуатации машин (письмо УРЦСиПС №1/-1699 от 06.06.2008г.) ДМ=1,2 (Поз. 146-152, 154, 156, 161-163, 153, 165-166, 155, 157-160, 164)									740		739					
2. Производство монтажных работ в суц.зданиях в стесн. условиях с наличием в зоне производства работ действующего тех. оборудования ОЗН=1,35; ДМ=1,35; ЗИМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 146-152, 154, 156, 161-163, 153, 165-166, 155, 157-160, 164)									8174	6621	1553	357	503,545	21,826		
Накладные расходы									22713							
Сметная прибыль									16593							
Итого по разделу 4 Здания 44а, 44 (котельный зал) :																
Итого									225760				1942,25	84,19		
В том числе:																
Материалы									154925							
Машины и механизмы									5990							
ФОГ									26913							
Накладные расходы									22713							
Сметная прибыль									16593							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Пересчет цен в текущие 225 760 * 4.04								912070								
	Итого по разделу 4 Здания 44а, 44 (котельный зал)								912070						1942,25		84,19
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																	
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								257272	24660	7049	1585		1922,08		98,58	
	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								289859	34722	11529	2232		2594,8		133,09	
	В том числе, справочно:																
	Районный к-т 4,3% (Поз. 1-4, 6-7, 11-12, 14-18, 23-25, 58-61, 63-64, 70-72, 74-76, 111-113, 117-118, 120, 123, 146-152, 154, 156, 161-163, 5, 19-22, 62, 77-79, 116, 122, 124, 153, 165-166, 8, 10, 13, 65, 67-69, 73, 114, 119, 121, 155, 157-160, 164, 9, 66, 115)								1128	1060	68	68					
	Территориальная поправка на материалы МА1=1.08 (Поз. 1-4, 6-7, 11-12, 14-18, 23-25, 58-61, 63-64, 70-72, 74-76, 111-113, 117-118, 120, 123, 146-152, 154, 156, 161-163, 5, 19-22, 62, 77-79, 116, 122, 124, 153, 165-166, 8, 10, 13, 65, 67-69, 73, 114, 119, 121, 155, 157-160, 164, 9, 66, 115, 26-38, 40-57, 80-92, 94-103, 105-110, 125-126, 128-131, 133-145, 167-197, 39, 93, 104, 127, 132)								18045								
	Поправочный коэф-т к стоимости эксплуатации машин (письмо УРЦЭиДС №ЦД-1699 от 06.06.2008г.) ДМ=1.2 (Поз. 1-4, 6-7, 11-12, 14-18, 23-25, 58-61, 63-64, 70-72, 74-76, 111-113, 117-118, 120, 123, 146-152, 154, 156, 161-163, 5, 19-22, 62, 77-79, 116, 122, 124, 153, 165-166, 8, 10, 13, 65, 67-69, 73, 114, 119, 121, 155, 157-160, 164, 9, 66, 115)								1423		1423						
	2. Производство монтажных работ в сущ. зданиях в степ. условиях с наличием в зоне производства работ действующего тех. оборудования ОЗН 1,35; ДМ 1,35; ЗИМ 1,35; ТЗ 1,35; ТЗМ 1,35 (Поз. 1-4, 6-7, 11-12, 14-18, 23-25, 58-61, 63-64, 70-72, 74-76, 111-113, 117-118, 120, 123, 146-152, 154, 156, 161-163, 5, 19-22, 62, 77-79, 116, 122, 124, 153, 165-166, 8, 10, 13, 65, 67-69, 73, 114, 119, 121, 155, 157-160, 164, 9, 66, 115)								11991	9002	2989	579		672,728		34,503	
	Накладные расходы								31473								
	Сметная прибыль								22886								
	Итого по смете:																
	Итого								344218					2594,8		133,09	
	В том числе:																
	Материалы								243608								
	Машины и механизмы								11529								
	ФОИ								36954								
	Накладные расходы								31473								
	Сметная прибыль								22886								
	Пересчет цен в текущие 344 218 * 4.04								1390641								
	ВСЕГО по смете								1390641					2594,8		133,09	

Зам.гл.инженера отд. 072

 Т.М.Ковязина

Составил инженер-сметчик
23.06.11 г.

 В.В.Воронкова