

ОАО ЧМЗ

(наименование стройки)

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик:

ООО "Прибор-Сервис"

Подрядчик:

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ПКС-1-303-252-АС.ЛС1**  
(взамен ПКС-1-303-252-АС.ЛС)

Строительные работы

(наименование работ и затрат)

Монтаж оборудования систем противодымной вентиляции

(наименование объекта)

Основание: РД ПКС-1-303-252-АС, письмо ОКСиР №19-135-19/11551-ис от 12.08.2013

Составлена в ценах 2001 г.

Сметная стоимость 16,757 тыс. руб.

Пересчет в цены 07.2013г

Сметная стоимость 112,016 тыс. руб.

№№ п/п	Шифр и № позиций нормативов	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч,	
				всего	эксплуа- тации машин	всего	оплата труда рабочих	эксплуа- тации машин	рабочих машинистов	
									оплата труда рабочих	в т.ч. оплата труда машин.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Примененный районный коэффициент: 1,2								
		<b>Строительные работы</b>								
1	56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок Письмо №АП-3230/06 от 23.06.2004 прил.2 п.2.3 Оплата труда рабочих 1341,16x1,5=2011,74 Эксплуатация машин 181,73x1,5=272,6 Оплата труда машинистов 36,76x1,5=55,14 Затраты труда рабочих 179,3x1,5=268,95 Затраты труда машинистов 3,97x1,5=5,96 Накладные расходы 82% Сметная прибыль 62% Итого по позиции с НР и СП	0,03	2697,71 2414,09	283,62 66,17	81	72	9 2	268,95 5,96	8
2	56-10-1	Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен Письмо №АП-3230/06 от 23.06.2004 прил.2 п.2.3 Оплата труда рабочих 268,83x1,5=403,25 Затраты труда рабочих 36,28x1,5=54,42 Накладные расходы 82% Сметная прибыль 62% Итого по позиции с НР и СП	0,062	483,9 483,9		30	30		54,42	3
3	56-11-1	Снятие наличников, 100 м наличников	0,31	56,16 56,16		17	17		6,32	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Письмо №АП-3230/06 от 23.06.2004 прил.2 п.2.3 Оплата труда рабочих 31,2x1,5=46,8 Затраты труда рабочих 4,21x1,5=6,32 Накладные расходы 82% Сметная прибыль 62% Итого по позиции с НР и СП								
4	61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности Письмо №АП-3230/06 от 23.06.2004 прил.2 п.2.3 Оплата труда рабочих 3206,21x1,5=4809,32 Эксплуатация машин 36,83x1,5=55,25 Оплата труда машинистов 14,45x1,5=21,68 Затраты труда рабочих 383,06x1,5=574,59 Затраты труда машинистов 1,16x1,5=1,74 Накладные расходы 79% Сметная прибыль 50% Итого по позиции с НР и СП	0,08	<u>8528,07</u> 5771,18	<u>59,58</u> 26,01	682	462	<u>4</u> 2	<u>574,59</u> 1,74	<u>46</u>
5	15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности МДС 81.35-2004 п.4.7: к ЗП 1,15 к ЭМ 1,25 к ЗМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 МДС 81.35-2004 пр.1 т.1 п.3.3: к ЗП 1,7 к ЭМ 1,7 к ЗМ 1,7 к ЗТ 1,7 к ЗТМ 1,7 К-т: к ЗП 1,15*1,7=1,955 к ЭМ 1,25*1,7=2,125 к ЗМ 1,25*1,7=2,125 к ЗТ 1,15*1,7=1,955 к ЗТМ 1,2 Оплата труда рабочих 359,07x1,955=701,98 Эксплуатация машин 16,07x2,125=34,15 Оплата труда машинистов 0,25x2,125=0,53 Затраты труда рабочих 42,9x1,955=83,87 Затраты труда машинистов 0,02x2,125=0,04 Накладные расходы 105% Сметная прибыль 55% Итого по позиции с НР и СП	0,08	<u>2412,35</u> 842,37	<u>34,26</u> 0,64	193	67	<u>3</u>	<u>83,87</u> 0,04	<u>7</u>
6	10-04-013-02	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен, 100 м2 проемов МДС 81.35-2004 п.4.7: к ЗП 1,15 к ЭМ 1,25 к ЗМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 МДС 81.35-2004 пр.1 т.1 п.3.3: к ЗП 1,7 к ЭМ 1,7 к ЗМ 1,7 к ЗТ 1,7 к ЗТМ 1,7 К-т: к ЗП 1,15*1,7=1,955 к ЭМ 1,25*1,7=2,125 к ЗМ 1,25*1,7=2,125 к ЗТ 1,15*1,7=1,955 к ЗТМ 1,2 Оплата труда рабочих	0,07	<u>4838,78</u> 3524,38	<u>833,26</u> 45,6	339	247	<u>58</u> 3	<u>317,51</u> 3,15	<u>22</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1502,29x1,955=2936,98 Эксплуатация машин 388,54x2,125=825,65 Оплата труда машинистов 17,88x2,125=38 Затраты труда рабочих 162,41x1,955=317,51 Затраты труда машинистов 1,48x2,125=3,15 Накладные расходы 118% Сметная прибыль 63% Итого по позиции с НР и СП						295 158 792		
7	10-01-029-01 прим	Установка доводчика, 100 компл. МДС 81.35-2004 п.4.7: к ЗП 1,15 к ЭМ 1,25 к ЗМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 МДС 81.35-2004 пр.1 т.1 п.3.3: к ЗП 1,7 к ЭМ 1,7 к ЗМ 1,7 к ЗТ 1,7 к ЗТМ 1,7 К-т: к ЗП 1,15*1,7=1,955 к ЭМ 1,25*1,7=2,125 к ЗМ 1,25*1,7=2,125 к ЗТ 1,15*1,7=1,955 к ЗТМ 1,2 Оплата труда рабочих 779,36x1,955=1523,65 Эксплуатация машин 19,11x2,125=40,61 Затраты труда рабочих 75,3x1,955=147,21 Накладные расходы 118% Сметная прибыль 63% Итого по позиции с НР и СП	0,03	<u>1868,98</u> 1828,37	<u>40,61</u>	56	55	<u>1</u>	<u>147,21</u>	<u>4</u>
8	203-8137	Дверь противопожарная металлическая остекленная однопольная ДПМО-01/60, размером 1000x2100 мм, шт.	1	<u>4378,57</u>		4379				
9	203-8121	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900x1900 мм, шт.	1	<u>3167,48</u>		3167				
10	203-8133	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1600x2100 мм, шт.	1	<u>6329,65</u>		6330				
		Прямые затраты по разделу "Строительные работы" с учетом коэффициентов				15274	950	<u>75</u> 7		<u>92</u>
		Итого по разделу "Строительные работы" в уровне цен СНБ-2001 строительные работы монтажные работы оборудование				16706				
		Итого по разделу "Строительные работы"				16706				
		Справочно материалы оплата труда рабочих эксплуатация машин оплата труда машинистов накладные расходы сметная прибыль оборудование				14249 950 68 7 896 536				
11	311-01-146-1	Автоперевозки, погрузочные работы Погрузка.Мусор строительный с погрузкой вручную, тонна	0,5	<u>42,48</u> 4,66	<u>37,82</u>	21	2	<u>19</u>	<u>0,58</u>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы 100%				2				
		Сметная прибыль 60%				1				
		Итого по позиции с НР и СП				24				
12	311-01-146-2	Разгрузка.Мусор строительный с погрузкой вручную, тонна	0,5	<u>35,16</u> 3,86	<u>31,3</u>	18	2	<u>16</u>	<u>0,48</u>	
		Накладные расходы 100%				2				
		Сметная прибыль 60%				1				
		Итого по позиции с НР и СП				21				
13	С311 1005	Перевозка груза 1 класса до 5 км, т	0,5	<u>11,28</u>		6				
		Прямые затраты по разделу "Автоперевозки, погрузочные работы" с учетом коэффициентов				45	4	<u>35</u>		
		Итого по разделу "Автоперевозки, погрузочные работы" в уровне цен СНБ-2001				51				
		строительные работы				51				
		монтажные работы								
		оборудование								
		Итого по разделу "Автоперевозки, погрузочные работы"				51				
		Справочно материалы				6				
		оплата труда рабочих				4				
		эксплуатация машин				35				
		оплата труда машинистов				4				
		накладные расходы				2				
		сметная прибыль								
		оборудование								
		Итого прямые затраты по смете				15319	954	<u>110</u> 7		<u>92</u>
		Итого по смете в уровне цен СНБ-2001				16757				
		строительные работы				16757				
		монтажные работы								
		оборудование								
		Итого по смете				14255				
		Справочно материалы				954				
		оплата труда рабочих				103				
		эксплуатация машин				7				
		оплата труда машинистов				900				
		накладные расходы				538				
		сметная прибыль								
		Кoeffициент пересчета в текущие цены K=6,6847095090				112015,68				

Составил

Руководитель проектов



Н.Н.Новосёлова

А.В. Никулин