



Примечания

1. Кабели по этажу проложить в коробах.
2. Кабели рабочего и аварийного освещения по этажу прокладывать в раздельных коробах. Совместная прокладка взаиморезервирующих кабелей в стальных и других механических прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций не допускается.
3. Выключатели для светильников установить на высоте 1,5 м от уровня пола.
4. Соединения и ответвления кабелей освещения выполнять с использованием существующих соединительных коробок светильников и вновь устанавливаемых ответвительных коробок. Соединение проводов внутри кронштейнов, подвесов или труб, при помощи которых устанавливаются осветительная арматура, не допускается. (Пув 2.1.26, 6.6.13).

2803/ЭИ-КОТ-ЭМ				Реконструкция системы теплоснабжения производственной базы ОАО СГБ "ИЗОТОП" Ленинградская обл. Всеволожский район г.п. Кузьмоловский, ст. Капitolово			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Котельная автоматизированная мощностью 6,4 МВт	
ГИП	Галуцкий	Горюхов	07.12	<i>Горюхов</i>	07.12		
Гл. спец.	Горюхов	Горюхов	07.12	<i>Горюхов</i>	07.12		
Разработал	Балабанов	Балабанов	07.12	<i>Балабанов</i>	07.12		
Проверил	Костенко	Костенко	07.12	<i>Костенко</i>	07.12		
Н.контроль	Сафронова	Сафронова	07.12	<i>Сафронова</i>	07.12	План электроосвещения на отм. 2.400	