

200 r.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 17-2014
(локальная смета)

на Текущий ремонт кабинетов ОКСа по ул. Ленина, 90/1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектные ведомости №№ 69, 64, 65, 74, 75

Сметная стоимость _____ 1 169 136,12 руб.

строительных работ _____ 884395.8 руб.

МОНТАЖНЫХ РАБОТ _____ 104652.69 руб.

прочих _____ 1744.83 руб.

Средства на оплату труда _____ 222571.61 руб.

Сметная трудоемкость _____ 1510.17 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2014г

№ п/п	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
				Всего	В том числе			Всего	В том числе								
					Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

Раздел 1. Ремонтно-строительные работы																
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Раздел 1. Ремонтно-строительные работы

1	ТЕРр57-3-1 с 01.07.2012 <i>Приказ</i> <i>Ден.стр.</i> <i>№9-н от 02.04.12</i>	Разборка плинтусов; деревянные и из пластмассовых материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строковой): ТЕРр57-3-1 82.3 Разборка плинтусов ОЗП=10.77 НР (521 руб.); 80%*(0,85 от ФОТ (766,18 руб.) СП (416,8 руб.); 68%*(0,8 от ФОТ (766,18 руб.)	100 м	1,72	41,36	41,36		71,14	71,14										
2	ТЕРр57-2-1 с 01.07.2012 <i>Приказ</i> <i>Ден.стр.</i> <i>№9-н от 02.04.12</i>	Разборка покрытий полов: из линолеума и резина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строковой): ТЕРр57-2-1 82.2 Разборка покрытия полов ОЗП=10.77; ЭМ=7,5г.; ЗПМ=10,77 НР (1953,57 руб.); 80%*(0,85 от ФОТ (2872,9 руб.) СП (1562,86 руб.); 68%*(0,8 от ФОТ (2872,9 руб.)	100 м2 покрытие	2,1	129,98	124,95	5,03	2,07	272,96	262,4	10,56	4,35	11,39	23,92	0,13	0,2			
3	ТЕРр46-04-012-03 с 01.07.2012 <i>Приказ</i> <i>Ден.стр.</i> <i>№9-н от 02.04.12</i>	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строковой): ТЕРр46-04-012-03 45.50 Разборка деревянных заполнений проемов ОЗП=10.77; ЭМ=6 г.; ЗПМ=10.77 НР (1119,19 руб.); 110%*(0,85*(0,9) от ФОТ (1329,99 руб.) СП (633,08 руб.); 70%*(0,8*(0,85) от ФОТ (1329,99 руб.)	100 м2	0,0945	1482,99	1183,53	299,46	123,3	140,14	111,84	28,3	11,65	103,91	9,82	7,74	0,7			

Откочы

УТВЕРЖДАЮ:
Гл. инженер ОАО "СХК"

_____ A.C. КОЗЫРЕВ
" " _____
2014 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТЕР10-06-031-01 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-н от 02.04.12	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): глухих	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0.157	21228.48	1835.62	40.22		3332.87	288.19	6.31		143.52	22.53		
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2. Проведение строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2; При расчете и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР10-06-031-01 10.176 Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон ОЗП=10.77; ЭМ=3.78; ЗПМ=10.77; МАТ=2.84 НР (2801.81 руб.): 118%*(0.85*0.9) от ФОТ (3103.81 руб.) СП (1329.67 руб.): 63%*(0.8*0.85) от ФОТ (3103.81 руб.)																

Стены

5	ТЕР15-04-006-03 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-н от 02.04.12	Покрыватье поверхностей грунтовоык глубокого проникновения: за 1 раз стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2. Проведение строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2; При расчете и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР15-04-006-03 15.120 Покрыватье поверхностей грунтовоык глубокого проникновения ОЗП=10.77; ЭМ=7.56; ЗПМ=10.77; МАТ=9.41 НР (2308.95 руб.): 105%*(0.85*0.9) от ФОТ (2874.51 руб.) СП (1075.07 руб.): 55%*(0.8*0.85) от ФОТ (2874.51 руб.)	100 м2 покрытия	2.175	125.02	122.48	2.18	0.24	271.92	266.38	4.73	0.52	9.039	19.66	0.015	0.03
6	ТЕРР61-1-9 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-н от 02.04.12, И-2 с 01.11.2012 Приказ Деп.стр. № 28-н от 05.10.2012	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен с грунтованием 1 059.58 = 5 963.58 - 0.01 x 23 977.70 - 0.96 x 4 844.32 - 0.63 x 21.70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕРР61-1-9 86.5 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=10.77; ЭМ=10.57; ЗПМ=10.77; МАТ=2.59 НР (16437.88 руб.): 79%*(0.85 от ФОТ (24479.35 руб.) СП (9791.74 руб.): 50%*(0.8 от ФОТ (24479.35 руб.)	100 м2 поверхности	2.175	1059.58	1014.75	44.83	30.27	2304.59	2207.08	97.51	65.84	73.8	160.52	1.9	4.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Уд	1. 101-1944	Грунтовка для внутренних работ В.К-01-У	м	0,01	23977,7				1350,74							
Уд	2. 101-3172	Шпатлевка Ветонит ТТ	м	0,02175	4844,32				26197,69							
Уд	3. 411-0001	Вода	м3	2,088	21,7				77							
7	ТССЦ-101-2416	Грунтовка (Бетоноконтакт), КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сервочино): ТССЦ-101-2416 Грунтовка «Бетоноконтакт», КНАУФ МАТ=1,868	кг	156,6 69,6+87	36,88				5775,41							
8	ТССЦ-402-0029-00006	Сухая гипсовая смесь для ручной штукатурки при внутренней отделке Roiband Кнап ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сервочино): ТССЦ-402-0029-00006 Сухая гипсовая смесь для ручной штукатурки при внутренней отделке Roiband Кнап МАТ=1,967	т	0,5435	6139,18				3336,64							
9	ТЕР15-04-027-05 с 01.07.2012 Плитка Дел.стр. №9-н от 02.04.12	Шпательвание по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску 464.17 = 538,98 - 0,029 х 3 260,34 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2. Проведение строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сервочино): ТЕР15-04-027-05 15,180 Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ОЗП=10,77; ЭМ=7,67; ЗПМ=10,77; МАТ=3,19 НР (4176,44 руб.): 105%*(0,85*0,9) от ФОТ (5199,43 руб.) СП (1944,59 руб.): 55%*(0,8*0,85) от ФОТ (5199,43 руб.)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	2,175	527	221,72	5,34	0,24	1146,24	482,25	11,61	0,52	16,5462	35,99	0,015	0,03
Уд	1. 101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	м	0,029 0,06307	3269,34				637,78							
10	ТССЦ-101-3171 ПЗ	Шпатлевка Ветонит ЛР ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сервочино): ТССЦ-101-3171 Шпатлевка Ветонит ЛР МАТ=5,683	т	0,261	7286,7				1901,83							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
11	ТЕР15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными с 01.07.2012 477.69 = 477.91 - 0.01 x 21.70	100 м2	2.175	637.54	577.86	2.18	0.24	1386.64	1256.85	4.73	0.52	45.1812	98.27	0.015	0.03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	ТССЦ-101-0333-06001	Краситель: колер DERUFA ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТССЦ-101-0333-00001 Краситель: колер DERUFA МАТ=3,02 HP 09%*(0,85*0,9) от ФОТ	Т	0,005 51/000	72002,18	72002,18			360,01	360,01						
16	ТЕР15-01-050-03 с 01.07.2012 Правказ Дел. стр. №9-н от 02.04.12	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию (ЛДСП) 557.12 = 6 286.68 - 0.102 x 51 952.68 - 29.1 x 14.79 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2. Проведение строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному проведению работ ОЗП=1.2; ЗМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЗМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР15-01-050-03 1.5.61 Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов ОЗП=10.77; ЗМ=7.01; ЗПМ=10.77; МАТ=1.32 HP (2888.02 руб.): 105%*(0.85*0.9) от ФОТ (2848.45 руб.) СП (1065.32 руб.): 55%*(0.8*0.85) от ФОТ (2848.45 руб.)	100 м2 облицовк и	0.38 76*2*0,25/10 0	775.32	694.11	81.21	1.9	294.62	263.76	30.86	0.72	53.6406	20.38	0.12	0.05
У0	1. 101-1862	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной	1000 м2	0.102 0.03876	51932.68				3060.81							
У0	2. 101-2434	Клей ПВА	к2	29.1 11.06	14.79				248.64							
17	ТССЦ-101-0698 с 01.07.2012 Правказ Дел. стр. №9-н от	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм Ламинированные ПРИМ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТССЦ-101-0698 Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной: 15-17 мм МАТ=6.151	100 м2	0.3876 38.76/100	2866.57			1111.08								
18	ТССЦ-101-4220 И-3 с 01.11.2012	Дюбели пластмассовые с шурупами 8x50 мм ПРИМ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТССЦ-101-4220 Дюбели пластмассовые с шурупами 8x60 мм МАТ=1.944	10 шт.	28.2 282/10	2.25			63.45								

Итого

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	ТЕР11-01-011-08 И-4 приказ Доп.стр. № 38-п от 24.12.12	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм с/р-дв-аргител-ным г-р-у-тов-ан-ис-м 12 692.66 = 12 696.44 - 0.174 x 21.70 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2. Проводство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному проведению работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР11-01-011-08 11.31. Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000 ОЗП=10.77; ЭМ=6.38; ЗПМ=10.77; МАТ=1.51 НР (13374.99 руб.); 123%*(0.85*0.9) от ФОТ (14214.35 руб.) СП (7249.32 руб.); 75%*(0.8*0.85) от ФОТ (14214.35 руб.)	100 м2 стяжки	2.1	12876.07	625.37	33.63	3.1	27039.76	1313.29	70.62	6.52	51.9846	109.17	0.195	0.41
20	ТЕР11-01-011-10 И-4 приказ Доп.стр. № 38-п от 24.12.12	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 до толщ 10 мм 2 340.02 = 2 340.67 - 0.03 x 21.70 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Корфигурет, увеличения толщина ОЗП=5; ЭМ=5 к расч.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расч.; ТЗ=5; ТЗМ=5; 2. Проводство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному проведению работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР11-01-011-10 11.31. Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000 ОЗП=10.77; ЭМ=6.38; ЗПМ=10.77; МАТ=1.51 НР (4325.61 руб.); 123%*(0.85*0.9) от ФОТ (4597.07 руб.) СП (2344.51 руб.); 75%*(0.8*0.85) от ФОТ (4597.07 руб.)	100 м2 стяжки	2.1	11761.66	200.86	18.75	2.4	24699.48	421.8	39.38	5.04	16.698	35.07	0.15	0.32
30	1. 411-0001	Вода	м3	0.174 0.3654	21.7				11.97							
30	1. 411-0001	Вода	м3	0.15 0.315	21.7				10.33							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
21	ТЕР1-01-036-04 с 01.07.2012 Приказ Деп. стр. №9-п от 02.04.12	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2. Производитель строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР1-01-036-04 11,87. Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках ОЗП=10,77; ЭМ=7,43; ЗПМ=10,77; МАТ=1,54 НР (10974,95 руб.): 123%*(0,85*0,9) от ФОТ (11663,69 руб.) СП (5948,48 руб.): 75%*(0,8*0,85) от ФОТ (11663,69 руб.)	100 м2 покрытия	2,1	698,28	507,58	122,92	8,13	1466,39	1065,91	258,14	17,07	43,3458	91,03	0,51	1,07	
22	ТССЦ-101-4201 И1	Линолеум коммерческий гомогенный "TARJETT PRIMO PLUS" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-4201 Линолеум коммерческий гомогенный "TARJETT PRIMO PLUS" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) МАТ=1,37	м2	214,2	384,09				8227,08								
23	ТЕР1-01-040-03 И-3 Приказ Деп. стр. № 32-п от 06.11.12	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих 1 856,34 = 2 068,31 - 7 х 4,51 - 40 х 4,51 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2. Производитель строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР1-01-040-03 11,101. Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих ОЗП=10,77; ЭМ=6,62; ЗПМ=10,77; МАТ=1,35 НР (2073,02 руб.): 123%*(0,85*0,9) от ФОТ (2203,11 руб.) СП (1123,59 руб.): 75%*(0,8*0,85) от ФОТ (2203,11 руб.)	100 м плинтуса	1,72	1893,84	118,93	14,26		3257,41	204,56	24,54			9,1908	15,81		
У0	1. 101-4848	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм	шт	7	4,31				13,31								
У0	2. 101-4849	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм	шт	40	4,51				418,89								
24	ТССЦ-101-4849 И-2 с 01.11.2012	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-4849 Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм МАТ=2,111	шт	62	4,51				279,62								

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	ТССЦ-203-0272-06009 И8	Полотна дверные глухие, Волховец, Ангстр, модель 2021, высотой 2100 мм, шириной 600-800 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-203-0272-00009 Полотна дверные глухие, Волховец, Ангстр, модель 2021, высотой 2100 мм, шириной 600-800 мм МАТ-2811	шт.	5	2667,53				13337,65							
29	ТССЦ-203-0334-00009 И8	Короб для дверей, Волховец, Ангстр, высотой 2100 мм, шириной 900 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-203-0334-00009 Короб для дверей, Волховец, Ангстр, высотой 2100 мм, шириной 1000 мм МАТ-3264	шт.	5	393,08				1965,4							
30	ТССЦ-101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-0889 Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении: однопольных МАТ-9,676	компл.	5	36,64				183,2							
31	ТССЦ-101-0950	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-0950 Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом МАТ-6,009	компл.	6	56,12				336,72							
32	ТССЦ-101-0959	Завертка состоящая из планки запорной и ручки из алюминированного профиля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-0959 Завертка, состоящая из планки запорной и ручки из алюминированного профиля МАТ-6,116	компл.	6	9,91				59,46							
33	ТЕР10-01-029-02	Установка приборов: дверных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2. Проведение строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, ликвидирующих нормативную пригодность работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-029-02 10,59. Установка приборов: оконных ОЗП=10,77; ЗМ=7,56; ЗПМ=10,77; МАТ=15,74 НР (ТЗ 6 руб.): 118%*(0,85*0,9) от ФОТ (81,53 руб.)	100 компл.	0,01	2821,29	757,19	31,1		28,21	7,57	0,31		61,41	0,61		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
34	ТЕР09-03-050-01 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Монтаж стальных пинтусов из гнutoго профиля КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2. Проведение строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР09-03-050-01 9,43. Монтаж стальных пинтусов из гнutoго профиля ОЗП=10,77; ЭМ=4,84; ЗПМ=10,77; МАТ=6,2 НР (13,42 руб.): 90%*(0,85*0,9) от ФОТ (22,4 руб.)	100 м пинтуса	0,009 0,9/100	304,54	231,22	28,44		2,74	2,08	0,26		17,664	0,16			
35	ТССЦ-101-9001-90250 И8 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Порог металлический (алюминий, бронза, медь и т.д.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТССЦ-101-9001-90250 Порог металлический (алюминий, бронза, медь и т.д.) МАТ=1,201 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР09-13-182-29 Замена вентиляционных потолочных решеток ОЗП=10,77; МАТ=38,4 НР (149,11 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (219,28 руб.) СП (19,29 руб.): 68%*0,8 от ФОТ (219,28 руб.) Решетки металлические вентиляционные для пола	М	5,4	59,4				320,76								
36	ТЕР09-13-182-29 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Замена вентиляционных решеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР09-13-182-29 Замена вентиляционных потолочных решеток ОЗП=10,77; МАТ=38,4 НР (149,11 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (219,28 руб.) СП (19,29 руб.): 68%*0,8 от ФОТ (219,28 руб.) Решетки металлические вентиляционные для пола	100 шт.	0,05	414,76	407,2		20,74	20,36				34,45	1,72			
У0	1.101-1978	Решетки металлические вентиляционные для пола	шт.	100 5	11,84				2271,28								
37	ТССЦ-301-4491 И-2 с 01.11.2012	Решетка вентиляционная пластмассовая размером 200х300 мм ПРИМ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТССЦ-301-4491 Решетка вентиляционная пластмассовая размером 200х300 МАТ=5,6	шт.	5	30,26				151,3								
38	ТЕР11-01-040-01 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Устройство пластикового уголка на "железных" прим. 225,25 = 1 843,27 - 101 х 16,02 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2. Проведение строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР11-01-040-01 11,99. Устройство пинтусов подоконников: на клею КН-2 ОЗП=10,77; ЭМ=7,83; ЗПМ=10,77; МАТ=1,74 НР (1078,67 руб.): 123%*(0,85*0,9) от ФОТ (1146,36 руб.) СП (584,64 руб.): 75%*(0,8*0,85) от ФОТ (1146,36 руб.)	100 м пинтуса	0,624	273,81	170,58	4,76		170,86	106,44	2,97			12,4062	7,74		
У0	1.101-1753	Пинтусы для полов из пластика	м	101 63,02	16,02				1756,67								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
39	ТССЦ-206-1338*	Уголок декоративный (приспелый) 40*40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-206-1338 Уголок декоративный (приспелый) МАТ=6,796	м	62,4	6,28				391,87								
с 01.07.2012	Платка																
40	ТЕРр62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб, стальных за 2 раза с 01.07.2012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр62-32-2 87,41 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб ОЗП=10,77; ЭМ=7,8; ЗПМ=10,77; МАТ=1,74 ИР (968,18 руб.); 80%*0,85 от ФОТ (1423,79 руб.) СП (569,52 руб.); 50%*0,8 от ФОТ (1423,79 руб.)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,144	1550,76	918,03	1,06		223,31	132,2	0,15		80,6	11,61			
с 01.07.2012	Приказ Деп. стр. № 9-п от 02.04.2012																
Погрузка и вывоз строительного мусора																	
41	ФССЦинГ01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: и.1.9 ОП Пруд.1. Пониной коэффициент: Удмуртская Республика, Республика Марий Эл, Республика Дагестан (за исключением указанных ниже горных районов), Хабаровский край, Томская и Амурская области (своем районе), Иркутских к. районам Крайнего Севера) ПЗ=1,25 (ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; МАТ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦинГ01-01-01-041 Мусор строительный, вручную:	1 т груза	2,8	53,72	53,72			150,43	150,43							
с 05.05.12	ИИ-Пр. Минрезон от 05.05.12 №189																
42	ФССЦинГ03-21-01-010	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: И.5 Пониной коэффициент к сметным ценам на перевозку грузов автомобильным транспортом: Республика Дагестан (за исключением указанных ниже горных районов), Республика Марий Эл, Удмуртская Республика, Хабаровский край, Амурская и Томская области (за исключением местностей, приравненных к районам Крайнего Севера) ПЗ=1,25 (ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; МАТ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦинГ03-21-01-010 Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км.; I класс груза, (с пониженным коэф. 1,25) ЭМ=6,45 ИР 0% от ФОТ	1 т груза	2,8	14,28		14,28		39,97		39,97		154,63		1191,93		9,69
с 20.07.11	Минрезон от 20.07.11 №354																
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по разделу I Ремонтно-строительные работы :																	
Полы (ремонтно-строительные)																	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение)																	
Деревянные конструкции																	
Отделочные работы																	
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)																	
Материалы																	
Материалы для строительных работ																	
Полы																	
									165154,01					258,82		1,8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
51	ТЕР16-03-001-02 с 01.07.2012 ПРИКАЗ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм $1\ 581,47 = 8\ 010,77 - 95,8 \times 66,41 - 6 \times 9,50 - 0,0016 \times 9,70 - 0,47 \times 21,70$ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2. Прокладка стальных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному проведению работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строково): ТЕР16-03-001-02 16,90 Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм ОЗП=10,77; ЭМ=7,31; ЗПМ=10,77; МАТ=0,94 НР (555,77 руб.): 128%*(0,85*0,9) от ФОТ (567,58 руб.) СТ (620,2 руб.): 128%*(0,85*0,9) от ФОТ (567,58 руб.)	100 м трубопро вода	0,025 $0,01+0,005+0,01$	2189,06	2106,22	82,83	1,68	54,73	52,66	2,07	0,04	153,18	3,83	0,105	
У0	1. 103-1459	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром 20 мм	м	95,8 2,395	66,41			149,51								
У0	2. 301-1380	Трубки защитные сфидрированные	м	6 0,15	9,5			1,34								
У0	3. 405-1601	Известь строительная негашеная хлорная, марки А	кг	0,0016 4Е-5	9,7											
У0	4. 411-0001	Вода	м3	0,47 0,01175	21,7			0,24								
52	ТССЦ-507-2952 И1	Трубы медные оцинкованные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 18х1 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строково): ТССЦ-507-2952 Трубы медные оцинкованные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 18х1 мм МАТ=3,942	м	2,5 $1+0,5+1$	60,1		150,25									
53	ТЕР18-06-003-10 с 01.07.2012 ПРИКАЗ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Установка воздухоотводчиков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2. Прокладка стальных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному проведению работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строково): ТЕР18-06-003-10 18,46 Установка воздухоотводчиков ОЗП=10,77; ЭМ=7,84; ЗПМ=10,77; МАТ=3,71 НР (1643,69 руб.): 128%*(0,85*0,9) от ФОТ (1678,61 руб.) СТ (947,41 руб.): 83%*(0,8*0,85) от ФОТ (1678,61 руб.)	1 шт.	5 $2+1+2$	129	30,69	15,36	0,48	645,01	153,46	76,8	2,4	2,2908	11,45	0,03	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
62	ТЕРм08-03-591-05 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-н от 02.04.12	Демонтаж: розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕРм08-03-591-05/Демонтаж: проводков ОЗП=10.77; ЗМ=6.4; ЗПМ=10.77 НР (14.94 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (20.68 руб.) СП (10.75 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (20.68 руб.)	100 шт.	0.03	64.06	64.06			1.92	1.92			5.84	0.18		
63	ТЕРм08-03-591-05 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-н от	Демонтаж: кабелей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕРм08-03-591-05/Демонтаж: кабелей ОЗП=10.77; ЗМ=6.36; ЗПМ=10.77 НР (156.64 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (216.8 руб.) СП (112.74 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (216.8 руб.)	100 м	0.19	106.14	105.75	0.39	0.16	20.17	20.1	0.07	0.03	9.64	1.83	0.01	
Монтажные работы																
64	ТЕРм08-03-594-14 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-н от 02.04.12	Светильники в подвесных потолках, устанавливаемые: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Проведение монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному проведению работ. ОЗП=1.2; ЗМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕРм08-03-594-14/54.236 Светильники с люминесцентными лампами ОЗП=10.77; ЗМ=6.56; ЗПМ=10.77; МАТ=3.31 НР (5400.79 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (6688.28 руб.) СП (3477.91 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (6688.28 руб.)	100 шт.	0.1	14473.33	4469.58	4772.12	1740.52	1447.33	446.96	477.21	174.05	320.4	32.04	109.26	10.93
65	ТЕРм08-03-591-09 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-н от 02.04.12	Розетки штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Проведение монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному проведению работ. ОЗП=1.2; ЗМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕРм08-03-591-09/34.233 Выключатели, переключатели и штепсельные розетки ОЗП=10.77; ЗМ=6.25; ЗПМ=10.77; МАТ=2.16 НР (444.24 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (550.14 руб.)	100 шт.	0.08	781.84	637.8	13.72	0.77	62.55	51.02	1.1	0.06	45.72	3.66	0.048	
66	ТЕРм08-03-591-05 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-н от 02.04.12	Выключатели: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Проведение монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному проведению работ. ОЗП=1.2; ЗМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕРм08-03-591-05/34.233 Выключатели, переключатели и штепсельные розетки ОЗП=10.77; ЗМ=6.25; ЗПМ=10.77; МАТ=2.16 НР (95.66 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (118.47 руб.)	100 шт.	0.02	608.02	549.07	13.72	0.77	12.16	10.98	0.27	0.02	39.36	0.79	0.048	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Материалы, не уреченные ценой														
72	ТССЦ-509-2322 И2	Светильники люминесцентные с зеркальной экранной решеткой встраиваемые типа ЛВО 34 418 с ЭПРА ПРИМ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-509-2322 Светильники люминесцентные с зеркальной экранной решеткой встраиваемые типа АБВР 418 (595) с ЭПРА МАТ=3,572	шт.	10	384,72				3847,2					
73	ТССЦ-509-1461 И1	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-509-1461 Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ-18 МАТ=2,326	шт.	4 40/10	75,99				303,96					
74	ТССЦ-509-1444 И1	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-509-1444 Выключатель двухклавишный для скрытой проводки МАТ=3,132	шт.	2	9,4				18,8					
75	503-9013-90003	Розетка одностепенная открытой установки с заземляющим контактом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 503-9013-90003 Розетка типовой открытой установки, одностепенная с термическим защитным контактом Р410-214 МАТ=5,094	шт.	8	9				71,98					
76	ТССЦ-103-2404 И-5 с 01.02.2013 Прокладка Демстр. № 38-п от 24.12.2012	Трубы гибкие гофрированные из самоэластичного ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-103-2404 Трубы гибкие гофрированные из самоэластичного ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм МАТ=1,497	м	71,4 70*1,02	3,84				274,18					
77	ТССЦ-501-8482 И4-Пр. Миниэлектрон от 11.11.11 №535	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-Ls, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-501-8482 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-Ls, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм² МАТ=3,238	1000 м	0,02958 29*1,02/1000	6093,9				180,26					
78	ТССЦ-501-8483 И4-Пр. Миниэлектрон от 11.11.11 №535	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-Ls, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-501-8483 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-Ls, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм² МАТ=3,075	1000 м	0,0663 0,065*1,02	8445,51				559,94					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ТССЦ-503-9096-90001		Коробка ответвительная для скрытых и открытых электропроводов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТССЦ-503-9096-90001 Коробка ответвительная для скрытых и открытых электропроводов типа У195М Х112 длина 80 мм МАТ=12,698	1000шт	0,006 6/1000	475,59				2,85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85	ТЕРм08-03-591-09 с 01.07.2012 Проклад длен.стр. №9-н от 02.04.12	Розетка штепсельная, утопленного типа при скрытой проводке КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Проводство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования других помещений, металлических нормативному производству работ. ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-591-09 54,253 Выключатели, переключатели и штепсельные розетки ОЭП=10,77; ЭМ=6,25; ЗПМ=10,77; МАТ=2,16 НР (833,07 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (1031,66 руб.)	100 шт. 0,13+0,02	0,15	781,84	637,8	13,72	0,77	117,28	95,67	2,06	0,12	45,72	6,86	0,048	0,01
86	ТЕРм08-03-591-05 с 01.07.2012 Проклад длен.стр. №9-н от 02.04.12	Выключатель, двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Проводство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования других помещений, металлических нормативному производству работ. ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-591-05 54,253 Выключатели, переключатели и штепсельные розетки ОЭП=10,77; ЭМ=6,25; ЗПМ=10,77; МАТ=2,16 НР (143,41 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (177,6 руб.)	100 шт.	0,03	608,02	549,07	13,72	0,77	18,24	16,47	0,41	0,02	39,36	1,18	0,048	
87	ТЕРм08-02-403-03 с 01.07.2012 Проклад длен.стр. №9-н от 02.04.12	Кабель двух-трехжильный, под штукатурку по стенам или в бороздах КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Проводство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования других помещений, металлических нормативному производству работ. ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-403-03 54,175 Провода, шнуры, осветительных сетей ОЭП=10,77; ЭМ=7,06; ЗПМ=10,77; МАТ=1,54 НР (2812,27 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (3482,69 руб.) СП (1811 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (3482,69 руб.)	100 м	0,47 0,33+0,12	4303,73	587,86	256,24	100,18	2022,75	276,29	120,43	47,08	44,4	20,87	6,288	2,96
88	ТЕРм08-02-409-04 с 01.07.2012 Проклад длен.стр. №9-н от 02.04.12	Труба виниловая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Проводство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования других помещений, металлических нормативному производству работ. ОЭП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-409-04 54,181 Трубы, виниловые по установленным конструкциям ОЭП=10,77; ЭМ=6,97; ЗПМ=10,77; МАТ=2,53 НР (4304,21 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (5330,29 руб.) СП (2771,75 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (5330,29 руб.)	100 м	0,75	1858,71	433,74	699,14	226,15	1394,04	325,31	524,36	169,61	32,76	24,57	14,196	10,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
89	ТЕРм08-02-412-03 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. Производств. монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобождаемых от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-412-03 54,184 Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава ОЗП=10,77; ЭМ=7,12; ЗПМ=10,77; МАТ=1,82 НР (819,59 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (1014,97 руб.) СП (527,78 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (1014,97 руб.)	100 м	0,75	803	124,88	13,72	0,77	602,25	93,66	10,29	0,58	9,432	7,07	0,048	0,04
Общестроительные работы																
90	ТЕР46-03-011-01 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечением: до 20 см2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-011-01 45,56 Пробивка борозд в кирпичных стенах ОЗП=10,77; ЭМ=7,63; ЗПМ=10,77 НР (328,17 руб.); 110%*0,85*0,9 от ФОТ (389,98 руб.) СП (185,63 руб.); 70%*(0,85*0,85) от ФОТ (389,98 руб.)	100 м борозд	0,14	588,64	202,38	386,26	56,27	82,41	28,33	54,08	7,88	15,64	2,19	4,06	0,57
91	ТЕР46-03-009-03 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-009-03 45,34 Пробивка гнезд и сквозных отверстий в кирпичных стенах ОЗП=10,77; ЭМ=7,79; ЗПМ=10,77 НР (216,15 руб.); 110%*(0,85*0,9) от ФОТ (256,86 руб.) СП (122,27 руб.); 70%*(0,85*0,85) от ФОТ (256,86 руб.)	100 шт.	0,03	1599	592,26	1006,74	202,63	47,97	17,77	30,2	6,08	45,77	1,37	14,62	0,44
Материалы, не учтенные цеником																
92	ТССП-509-2322 И2	Светильники люминесцентные с зеркальной экранной решеткой встроенные типа ЛВО 34 418 с ЭПРА ПРИМ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССП-509-2322 Светильники люминесцентные с зеркальной экранной решеткой встроенные типа АБС R 418 (595) с ЭПРА МАТ=3,579	шт.	14	384,72				53,86							
93	ТССП-509-1461 И1	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССП-509-1461 Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ-18 МАТ=2,326	10 шт.	5,6 56/10	75,99			425,54								
94	ТССП-509-1444 И1	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССП-509-1444 Выключатель двухклавишный для скрытой проводки МАТ=3,132	шт.	3	9,4			28,2								
95	ТССП-503-9013-90006 И8	Розетка одноместная скрытой установки с заземляющим контактом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССП-503-9013-90006 Розетка одноместная скрытой установки с заземляющим контактом РС16-564 МАТ=3,205	шт.	13	13,3			172,9								
96	ТССП-503-9013-90005 И8	Розетка двухместная скрытой установки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССП-503-9013-90005 Розетка двухместная скрытой	шт.	2	16,1			32,2								

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
028-01 с 01.07.2012 Примечание: Деп. сир. №9-п от 02.04.12	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром; кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроприборам ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (сравнительно): ТЕРм01-1-028-01 Таблица 7 п.1.1 Индекс на пусконаладочные работы ОЭП = 10,77 НР (514.83 руб.): 65% от ФОТ (931.82 руб.) СП (298.18 руб.): 40% от ФОТ (931.82 руб.)	1 линия 3-19			7.21	7.21			86.52	86.52			0.4	4.8		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы :																
Пусконаладочные работы: 'входную' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%																
Итого																
В том числе:																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы																
Итого по смете:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого Строительные работы																
Итого Монтажные работы																
Итого Прочие затраты																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
НДС 18%																
ВСЕГО по смете																

Начальник ОЭОИК С.В. Пилодья

Ведущий специалист ОЭОИК Е.Л. Деметьев

Специалист по сметной работе Петлина Д.В.