

«Утверждаю»

И.о. заместителя Директора – Генерального
конструктора по режиму и безопасности

 Д.Л. Дронов
«24» / 05 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На укрепление откоса, ремонт отмостки и устройство лотков за корпусом №3, №1
и Котельной ОАО «НИКИЭТ» (реконструкция тропы наряда)

Объем и характеристики выполняемых работ.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица Измерен.	Количество
1.	2	3	4
2.	Укрепление откоса с ремонтом отмостки за корпусом №3.№1,котельной.		
3.	Очистка участка от мусора	100 м2	3,5
4.	Демонтаж откосов земляного полотна бетонными плитами сборными при толщине до 8 см	100 м2	12,05
5.	Демонтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	Т	16,2012
6.	Демонтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 100 кг	Т	1,524
7.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	100 м3	0,67764
8.	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м глубиной, до 2 м группа грунтов 1-3	100 м3	1,79
9.	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	0,36

ЮРИДИЧЕСКИЙ
ОТДЕЛ
ОАО «НИКИЭТ»


10.	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	100 шт.	2,508
11.	Блоки бетонные для стен подвалов и технических подпольев зданий, марка фбс	М3	72,33
12.	Планировка площадей ручным способом группа грунтов 1-3	1000 м2	1,205
13.	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными при толщине до 8 см	100 м2	12,048
14.	Щебень вторичный из бетонных и железобетонных изделий, фракция 10 - 40 мм	М3	128,9136
15.	Плиты бетонные тротуарные, толщина 100 мм, цвет серый	М2	93,9744
16.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3	1,806
17.	Песок для строительных работ, рядовой	М3	180,6
18.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3	1,44576
19.	Щебень из натурального камня для дорожных работ, марка 1200 - 800, фракция 10 - 20 мм	М3	144,576
20.	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит прямоугольных площадью, м2 до 3	100 м3	0,3012
21.	Плиты дорожные, марка пт	М3	30,12
22.	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	100 м3	0,34632
23.	Лотки автодорожные, водоотводные для проезжей части, марка л-10-5	М3	34,632
24.	Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 4 см комплектом машин	100 м2	3,012
25.	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие песчаные, тип д	Т	35,16

26.	Добавляется на каждый 1 см изменения толщины слоя сверх 4 см к поз. 27-42-1	100 м2	3,012
27.	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие песчаные, тип д	Т	35,16
28.	Переноска материалов (грузов) вручную на носилках и другой малоемкой таре, кроме пиломатериалов на первые 10 м	Т	190,32
29.	Переноска материалов (грузов) вручную, добавлять на каждые следующие 10 м к поз. 69-18-1	Т	158,6
30.	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы	Т	251
31.	Перевозка строительного мусора на расстояние 60 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т, перевозка до 60 км	Т	251

В объем работ входит:

- Погрузка, доставка, выгрузка и переноска строительных материалов.
- Погрузка, переноска и вынос строительного мусора в контейнер Подрядчика.
- Вывоз мусора осуществляется Подрядчиком.

Условия, предъявляемые к Подрядчику:

- Смета на ремонтные работы составляется по сборникам ТСН-2001.
- Для ввоза/вывоза грузов используется транспорт Подрядчика, с оформлением документов установленных правилами Заказчика.
- Подрядчик должен предоставить следующие журналы:
 - журнал «входного контроля качества поставляемого материала» с приложением паспортов качества;
 - общий журнал работ РД11-05-07;
 - журнал производства работ;
 - журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;
 - журнал учета инструкций по охране труда;
 - журнал учета, проверки и испытаний электроинструмента и вспомогательного оборудования.
 - журнал закрытия помещений по окончании рабочего дня.

Предоставить паспорта на строительно-монтажные леса, подмости, вышки-тура .

Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. После окончания работ Подрядчик должен произвести уборку мусора, материалов и оборудования.

- Подрядчик должен производить поставку материалов на объект только по согласованию с Заказчиком и в количестве необходимом для обеспечения работы одной смены.
- Для входа на территорию и выхода с нее, Подрядчик должен приобрести электронные пропуска на каждого сотрудника стоимостью 200 рублей в т.ч. НДС.

Обязательные требования, предъявляемые к Подрядчику:

- На территорию Заказчика допускаются только лица, имеющие гражданство РФ.
- Лицензия ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений составляющих государственную тайну.
- Наличие свидетельства о вступлении в СРО и свидетельства о допуске к выполняемым работам в соответствии с перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального ремонта.
- Сертификат соответствия по системе менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда по требованиям OHSAS 18001:2007 или эквивалент.
- Сертификат по системе управления охраной труда, по требованиям ILO-OHS 2001 или эквивалент.
- Сертификат по системе менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008(ISO 9001:2008) или эквивалент.
- Опыт работы организации в данном виде деятельности не менее 3-х лет.


Максимальная цена контракта: рублей 00 копеек.

Источник финансирования: 5 714 000.00 собственные средства Заказчика.

Срок проведения работ: 45 рабочих дней после заключения договора.

Зам. начальника отдела № 712

Главный специалист по СФЗ



А.С. Батьков



В.Ю. Цветаев



ЮРИДИЧЕСКИЙ
ОТДЕЛ
ОАО «НИКИЭТ»
Подпись 