

ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 19895
(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник отд. 072

Л.В.Грибанова

" " 2008 г.

на автоматическую систему пожарной сигнализации и СОУЭ. Столовая 6
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект № 2007-56-СС ООО "Рубеж"

Сметная стоимость 188,786 тыс.руб.
 строительных работ 0,632 тыс.руб.
 монтажных работ 155,844 тыс.руб.
 оборудования 32,310 тыс.руб.
 Средства на оплату труда 31,619 тыс.руб.
 Сметная трудоемкость 337,65 чел.час
 Материалы 42,122 тыс.руб.

Составлен(а) в базовых ценах 2001г. с переводом в текущие


№ пп	Обоснова-ние	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обору-дование	Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего		
					Всего	В том числе			Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Осн.З/п			Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел I. Монтажные работы															
1	ТЕРм10-08-001-01	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор - блок базовый на 10 лучей	шт.	1	120,26	102,1	0,31			120	102			7,2	7,2
2	ТЕРм10-02-016-06	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания	шт.	1	270,07	157,66	33,82	6,87		270	158	34	7	0,00110,1	10,1
3	ТЕРм10-04-088-01	Передачик "Радиус-микро-2А"	компл.	1	212,63	135,6				213	136			0,01210	10
4	ТЕРм10-04-077-03	Антенна	шт.	1	569,18	383,75	109,14	22,17		569	384	109	22	0,08828,3	28,3
5	ТЕРм10-08-001-13	Устройства промежуточные на количество лучей 1 (адресный модуль)	шт.	1	67,1	57,52	0,25			67	58			4	4
6	ТЕРм10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене УК-2	шт.	30	7,2	6,88				216	206			0,5	15
7	ТЕРм10-04-066-05	Извещатель пожарный ручной	шт.	6	13,67	12,78				82	77			0,0061	6
8	ТЕРм10-08-002-02	Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт.	40	30,65	22,78	0,31			1226	911	12		1,68	67,2
9	ТЕРм10-08-002-06	Конструкция для установки извещателя	шт.	40	8,86	4,75	1,03			354	190	41		0,35	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	ТЕРм10-04-066-06	Демонтаж: табло сигнальное студийное или коридорное КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗП - 0,3; ЭМ - 0,3; ЗИМ - 0,3; МАТ - 0; ТЗ - 0,3; ТЗМ - 0,3	шт.	1	22,46	22,46				22	22			1,8	1,8
11	ТЕРм10-04-066-06	Табло сигнальное студийное или коридорное	шт.	1	98,39	74,88				98	75			0,056	6
12	ТЕРм10-06-034-12	Коробка распределительная настенная т.КРТП	коробка	4	85,78	27,12	42,92	5,31		343	108	172	21	2	8
13	ТЕРм10-01-051-25	Разделка и включение кабелей и проводов кабель ТСВ емкостью 10х2 при разделке одного кабеля пайкой	10 концов кабеля	2	73,84	69,16				148	138			5,1	10,2
14	ТЕРм10-01-055-2	Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной	100 м кабеля	0,4	1936,97	474,14	117,6	23,88		775	190	47	10	37,1	14,84
15	ИТЕРм.в.3.08-02-430-01д	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	1,8	314,06	216,82	17,49	3,88		565	390	31	7	15,99	28,78
16	ТЕРм10-08-005-04	Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию	1 м линии	350	15,14	2,75				5299	963			0,2	70
17	ТЕРм08-04-744-01	Кабель силовой с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м, кг, до: 1	100 м	0,06	719,89	579,01	25,04	3,57		43	35	2		42,7	2,56
18	ТЕРм08-03-526-01	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25	шт.	1	184,7	20,92	1,66	0,07		185	21	2		1,56	1,56
19	ТЕРр69-02-01	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм	100 отверстий	0,52	82,97	65,93	17,04			43	34	9		5,49	2,85
20	ТЕРм10-04-101-15	Транспарант световой (табло) "Молния-12"	шт.	9	30,87	27,12				278	244			2	18
21	ТЕРм10-04-066-05	Звонок	шт.	10	13,67	12,78				137	128			0,011	10
22	ТЕРм08-03-591-08	Розетка штпсельная: неутепленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,02	1553,96	603,5	21,69	1,48		31	12			43,2	0,86
23	ТЕРм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,01	1499,97	551,82	19,38	1,11		15	6			39,5	0,4
Итого по разделу 1 Монтажные работы										131299					337,65
Раздел 2. Материалы, неучтенные сборником															
24	ТСЦ-500-9096-1	Разветвительная коробка УК-2	шт	30	2,85					86					
25	ТСЦ-512-0007	Коробка телефонная распределительная марки КРТ-10	шт	4	55,3					221					
26	ТСЦ-504-0100	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ГППЭп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10	1000м	0,044	8539					376					
27	ТСЦ-500-9714-58	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 22х10 мм на 2 отделения	м	180	27,81					5006					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	ТСЦ-507-0581	Провода кроссовые стационарные с изоляцией из поливинилхлоридного пластика марки ПКСВ с двумя медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм	1000м	0,275	750					206					
29	ТСЦ-500-9004-3	Шнуры соединительные на напряжение 380 В, с ПВХ изоляцией и оболочкой, с параллельно уложенными жилами, гибкие, марки ШВВИ сеч. 2x0.75 мм ²	1000м	0,11	2667,7					293					
30	ТСЦ-500-9001-622	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой марки ВВГ сеч. 3x1,5 мм ²	1000м	0,007	7745,6					54					
31	ТСЦ-545-0005 применит.	Выключатели автоматические ДЭК УЗ 1-63А	шт	1	41,72					42					
32	ТСЦ-500-9013-7	Щтепсельные розетки одноместная открытой установки РШ-Ц-2-0-07-6/220	шт	2	6,18					12					
33	ТСЦ-500-9011-11	Выключатель одноклавишный открытой установки 0-1-6/220	шт	1	16,48					16					
Итого по разделу 2 Материалы, неучтенные сборником										17674					
Раздел 3. Стоимость материалов в текущих ценах															
34	Н-Тагил Фирма "Син"	Извещатель пожарный ручной "ИПР-И" (Ц:156руб :1,18)	шт	7	132,2					925					
35	Н-Тагил Фирма "Син"	База установочная В4011. дымовых извещателей ИП-212 (Ц:98руб :1,18)	шт	44	83,05					3654					
36	Н-Тагил Фирма "Син"	Оповещатель "Маяк-12КП" (Ц:215руб :1,18)	шт	1	182,2					182					
37	Н-Тагил Фирма "Син"	Светоуказатель Выход "Молния-12" (Ц:175руб :1,18)	шт	10	148,31					1483					
38	Н-Тагил Фирма "Син"	Сирена АС-10 (Ц:135руб :1,18)	шт	11	114,41					1259					
Итого по разделу 3 Стоимость материалов в текущих ценах										7503					
Раздел 4. Стоимость оборудования в текущих ценах															
39	Н-Тагил Фирма "Син"	Приемно-контрольный прибор "ВЭРС ПК-81Г" (Ц:1877руб :1,18)	шт.	1	1590,68				1591	1591					
40	Н-Тагил Фирма "Син"	Источник бесперебойного питания СКАТ-1200 (Ц:2500руб :1,18)	шт.	1	2118,64				2119	2119					
41	Москва Фирма "ЮНИТЕСТ"	АКБ 12В 4.5 А/ч (Ц:178руб :1,18)	шт.	1	150,85				151	151					
42	Москва Фирма "ЮНИТЕСТ"	АКБ 12В 12 А/ч (Ц:455руб :1,18)	шт.	1	385,6				386	386					
43	Челябинск НПО "Центр-Протон"	Радиопередатчик "Радиус-микро-2А" (Ц:4520руб :1,18)	шт.	1	3830,51				3831	3831					
44	Челябинск НПО "Центр-Протон"	Антенна "СР-163" (Ц:450руб :1,18)	шт.	1	381,56				381	381					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
45	Н-Тагил Фирма "Син"	Адресный модуль АМ-99 (Ц:2184руб :1,18)	шт.	1	1850,85				1851	1851					
46	Н-Тагил Фирма "Син"	Извещатель ИП-212-60А" (Ц:590руб :1,18)	шт.	44	500				22000	22000					
Итого по разделу 4 Стоимость оборудования в текущих ценах										32310					
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										57224	4588	459	67		337,65
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										106577	31529	616	90		337,65
В том числе, справочно:															
2. Производство монтажных работ в сущ. зданиях в стесн. условиях с наличием в зоне производства работ действующего тех. оборудования ОЗП=1,35; ОМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35										1751	1594	158	23		
На материалы МАТ=2,8										22255					
На з/плату ОЗП=5,1										25347	25346				
Накладные расходы										82209					
Итого по смете:															
Итого по разделу 1 Монтажные работы										131299					337,65
Итого по разделу 2 Материалы, неучтенные сборником										17674					
Итого по разделу 3 Стоимость материалов в текущих ценах										7503					
Итого по разделу 4 Стоимость оборудования в текущих ценах										32310					
Итого										188786					337,65
В том числе:															
Материалы с К=2,8										42122					
Машины и механизмы (без з/платы механизаторов)										526					
ФОТ с К=5,1										31619					
Оборудование с К=2,8										32310					
Накладные расходы 260%										82209					
ВСЕГО по смете										188786					337,65

Зам.гл.инженера отд. 072  С.С.Батаев

Составил инженер-сметчик  В.В.Воронкова
14.12.08г.