

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 38 от 10.04.2013

Основанием для составления ведомости объемов работ по ремонту здания 205-склад инв. № 100449 расположенного по улице Ермолаева 18 корпус 7 является ведомость дефектов от 26.06.2012 № 38

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.-во	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтажные работы				
1.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных	100 м2	1,83	
2.	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100м2	0,312	
3.	Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных	100 м2	3,43	
4.	Разборка покрытий полов из пластика	100м2	3,74	
5.	Разборка полов из керамических плиток (метлахская)	100м2	0,3	
6.	Разборка покрытий полов цементных толщиной 50 мм отбойными молотками	100м2	4,04	
7.	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных (ДГ 21-10)	100м2	0,56	
8.	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	1м3	1,2	
9.	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм/1000 мм-52 м.п.	100м2	0,728	
Раздел 2. Земляные работы				
10.	Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной более 1,5 (под прокладку канализации)	100м3	0,0375	
11.	Обратная засыпка траншей	100м3	0,0293	
12.	Устройство щебеночного основания с его утрамбовкой	100м3	0,0056	
13.	Устройство бетонного	100м3	0,0026	бетон М200

Григорьев

	основания толщиной 70 мм с его армированием			пруты \varnothing 6 мм сетка с ячейкой 100x100 мм <i>Александр</i>
Раздел 3. Общестроительные работы				
<i>Потолок</i>				
14.	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля	100м ²	2,66	
15.	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П113)	100м ²	1,38	
16.	Улучшенная окраска составами ВД-АК: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100м ²	1,38	
<i>Стены</i>				
17.	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5м ³	м ³	2,1	
18.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м ³	1	
19.	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий 1 шт.	тн	0,068	
20.	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом, шумоизоляцией и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): с одним дверным проемом	100м ²	3,43	
21.	Облицовка откосов дверных по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами	100м ²	0,25	
22.	Облицовка откосов оконных по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами	100м ²	0,75	
23.	Облицовка колонн по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля	100м ²	0,345	

	гипсоволокнистыми листами			
24.	Облицовка стен дверных по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами	100м2	6,1	
25.	Облицовка стен панелями МДФ на клею	100м2	0,15	
26.	Гладкая облицовка стен глазурованной плиткой, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без устройства плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100м2	0,75	
27.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% (ниши радиаторов 41 шт.)	100м2	0,61	
28.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100м2	1,23	
29.	Установка экранов радиаторов	шт	41	Размер 0,6х1,2м
30.	Улучшенная окраска составами ВД-АК -201 по сборным конструкциям стен, оконных откосов подготовленных под окраску (по ГКЛ)	100м2	4,1	
31.	Оклейка стен флизелиновыми обоями под окраску по (ГКЛ)	100м2	5,9	
32.	Оклейка стен стеклообоями под окраску по (ГКЛ)	100м2	3,08	
33.	Окраска стен по обоям за 2 раза	100м2	8,98	
34.	Резка проемов под люк-ревизии в ГКЛ	1м реза	35	25шт
35.	Установка люков-ревизии	шт	25	Размер 300х400мм
	Полы			
36.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100м2	2,585	
37.	Устройство стяжек на каждые 5мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01 (60 мм)	100м2	2,585	
38.	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных	100м2	1,35	Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки: 300, толщина 13;

				15 мм
39.	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	100м ²	0,503	Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм, размер плитки: 300х300 мм
40.	Устройство плинтусов из: плиток керамических	100м	0,52	Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм, размер плитки: 300х300 мм
41.	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100м ²	0,072	
42.	Устройство плинтусов: деревянных	100м	3,93	
43.	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов	100м ²	0,393	
44.	Устройство покрытий: из щитов деревянных реечных (ламинат)	100м ²	0,1	
45.	Укладка подложки из экструдированного пенополистерола т. 3мм под ламинат	100м ²	0,1	
46.	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100м ²	2,082	Линолеум п/комерческий
47.	Монтаж стальных порошков	100м	0,19	Порожек алюминиевый длиной 1 м 19 шт.
	Двери			
48.	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	100м ²	0,1407	Дверь противопожарная металлическая ДПМ-01/60 (Е160) – размер 2100х1000 7 шт
49.	Устройство герметизации коробок дверных монтажной пеной	100м	0,364	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л – 7шт
50.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках из ГКЛ, площадь проема до 3 м ² (с установкой наличников с 2-х сторон)	100м ²	0,4375	Блок дверной, одностворчатый, филёнчатый, глухой, не требующий дополнительной отделки, размер: 2100 х 1000 – 19 шт 2100х700 – 4 шт
51.	Установка и крепление доборного бруса	100м	1,184	Брусок монтажный БМ-18, БМ-21 размер 54х22 мм
52.	Устройство герметизации	100м	1,184	Пена монтажная для герметизации стыков в

	коробок дверных монтажной пеной			баллончике емкостью 0,85 л – 23шт
53.	Петли накладные с ходом на центрах под золото размером 85x67 мм	комплект	46	
54.	Замок врезной под золото с цилиндрическим механизмом из латуни	комплект	23	
	<i>Пожарные шкафы</i>			
55.	Установка шкафов пожарных	100 шт	0,05	Шкаф пожарный, навесной, цвет красный ШПК 310 для размещения 1 пожарного рукава, размер: ширина-540мм, высота-650мм, глубина-230мм, вес-15кг.
56.	Установка кранов пожарных Ø 50мм	1 кран	5	
	<i>Разделительные перегородки в с/у</i>			
57.	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10кг	тн	0,00478	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионной стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным Ø 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм
58.	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в с/у	100м2	0,075	ДСП ламинированное толщиной 21 мм
59.	Петли накладные с ходом на центрах под золото размером 85x67 мм	комплект	46	
60.	Зашелки врезные под золото с ручками и корпусом	комплект	23	
61.	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный	т		
62.	Перевозка грузов автомобилями – самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 18,6 км, класс груза I	т		