



**Открытое акционерное общество
«Ведущий проектно-изыскательский
и научно-исследовательский институт промышленной технологии»
ОАО «ВНИПИпромтехнологии»**

Арх. № А-348-10

Договор № 2170 ДС №4

Экз. №

Р А Б О Ч А Я Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

**Предприятие на Хиагдинском месторождении. Площадка основного
производства.**

Главный корпус.

Сметная документация.

Дополнительные локальные сметы на приобретение и монтаж оборудования КИПиА.



Открытое акционерное общество
«Ведущий проектно-изыскательский
и научно-исследовательский институт промышленной технологии»
ОАО «ВНИПИпромтехнологии»

Арх. № А-348-10

Договор № 2170 ДС №4

Экз. № 1

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Предприятие на Хиагдинском месторождении. Площадка основного
производства.

Главный корпус.

Сметная документация.

Дополнительные локальные сметы на приобретение и монтаж оборудования КИПиА.

Главный инженер проекта

М. П. Кутиков

2010

Оглавление

| №№ п/п | Шифр или №№смет | Наименование | Сметная стоимость в тыс. руб. | №№ стра- ниц |
|-----------|-----------------|---|-------------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ЭО-1 | Оборудование КИПиА главного корпуса (из- менение к смете ЭО-4, А-178-09) | 45,319 | 5 |


Исполнители:

Начальник сметно-
экономического отдела



Л. И. Гогунова

Начальник группы



Т. П. Чевордаева

Инженер III категории



Л. Н. Троян

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 200_ г.

УТВЕРЖДАЮ:

" " 200_ г.

Предприятие на Хиагдинском месторождении
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на приобретение и монтаж оборудования КИПиА, площадка основного производства, главный корпус изменения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: черт. 2170-987922-АТХ1.С л.4, 11, 12, 16, 18,19, 21
Сметная стоимость 45.319 тыс.руб.
монтажных работ 34.765 тыс.руб.
оборудования 10.554 тыс.руб.
Средства на оплату труда 3.812 тыс.руб.
Сметная трудоемкость 219.19 чел.час
Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000г. Редакция 2009г.

| № пп | Обоснова- ние | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | | | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору- дования, т |
|--|------------------|--------------|----------|------|-------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------------------|-------|-------------|--------|--------|---------------------------|---------------------------|--|
| | | | | | Всего | В том числе | | | Обору- дование | Всего | В том числе | | | | | |
| | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | | | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Оборудование и монтаж. Добавить | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Примечание: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в смете применялись коэффициенты на оборудование: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| К=2,78 переход от цен 2кв.2008г. к ценам 2000г. (4кв.1999г.) без НДС Сборн. индексов пересчета СМР по регионам РФ стр.99 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| К=3,18 переход от цен 1кв.2009г. к ценам 2000г. (4кв.1999г.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прил. №4 к письму Минрегиона России от 12.02.09г. № 26064-СК/08 п.9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| К=3,11 переход от цен 2кв.2009г. к ценам 2000г. (4кв.1999г.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прил. №4 к письму Минрегиона России от 09.04.09г. № 10217-СК/08 п.9 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--------------|---|--|--------|---|---------|-------|-------|------|------|------|----|----|----|------|------|----|
| 1 | НПО "ЮМАС" г.Москва 1кв.2010г б/НДС | Манометр коррозионностойкий МП160НН-1,0 МПа-1,0 (0...1,0), IP54 цена: 4140:3,18 | шт. | 1 | 1301,89 | | | | 1302 | 1302 | | | | | | |
| 2 | ФЕРм11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | 1 шт. | 1 | 11,53 | 10,22 | | | | 12 | 10 | | | 1,03 | 1,03 | |
| 3 | ОАО "Тепло-прибор" г.Рязань 2кв.2008г б/НДС | Датчик-реле уровня РОС 301-1 УХЛЗ-(1,0; 1,0; 1,0;) цена: 4805:2,78 | компл. | 2 | 1728,42 | | | | 3457 | 3457 | | | | | | |
| в комплекте: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ФЕРм11-02-001-02 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 5 кг | 1 шт. | 6 | 16,9 | 15,48 | | | | 101 | 93 | | | 1,56 | 9,36 | |
| 5 | ФЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | 1 шт. | 2 | 6,25 | 5,16 | | | | 13 | 10 | | | 0,52 | 1,04 | |
| 6 | ОАО "Тепло-прибор" г.Рязань 1кв.2009г б/НДС | Датчик-индикатор уровня РИС 121-225-42 УХЛ-1,5 цена: 7305:3,18 | к-т | 1 | 2297,17 | | | | 2297 | 2297 | | | | | | |
| в комплекте: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ФЕРм11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | 1 шт. | 1 | 11,53 | 10,22 | | | | 12 | 10 | | | 1,03 | 1,03 | |
| 8 | ФЕРм11-02-032-01 | Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем: при атмосферном давлении, масса до 10 кг | 1 шт. | 1 | 91,53 | 22,32 | 49,21 | 2,97 | | 92 | 22 | 49 | 3 | 2,25 | 2,25 | |
| 9 | ОАО "Тепло-прибор" г.Рязань 2кв.2008г б/НДС | Датчик-реле уровня РОС 301-1 УХЛЗ-(2,0; 2,0; 2,0;) цена: 6005:2,78 | компл. | 1 | 2160,07 | | | | 2160 | 2160 | | | | | | |
| в комплекте: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ФЕРм11-02-001-02 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 5 кг | 1 шт. | 3 | 16,9 | 15,48 | | | | 51 | 46 | | | 1,56 | 4,68 | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|--|---|-------|----|--------|-------|------|------|------|------|----|----|----|------|------|----|
| 11 | ФЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | 1 шт. | 1 | 6,25 | 5,16 | | | | 6 | 5 | | | 0,52 | 0,52 | |
| Электроаппаратура, устанавливаемая вне щитов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | ООО ВЭЛАН завод "Э.аппарат" г.Ростов-на-Дону 2кв.2009г б/НДС | Пост сигнализации ПСО-3-51В2, IP65 цена: 2310;3,11 | шт. | 1 | 742,77 | | | | 743 | 743 | | | | | | |
| 13 | ФЕРм08-01-081-02 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6 | 1 шт. | 1 | 25,45 | 10,87 | 9,68 | 0,54 | | 25 | 11 | 10 | 1 | 1,13 | 1,13 | |
| Электроаппаратура, устанавливаемая в шкафу (2170-987920-АТХ1.Н) (1МЩ8): | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ДЗНВА г.Дивногорск 2кв.2006г б/НДС | 1. Автомат однополюсный модульного исполнения ВА-61F-291L0,5-12,5 А, In=0,5А-12,5А цена: 170;2,29 | шт | 1 | 74,24 | | | | 74 | 74 | | | | | | |
| 15 | Электро-монтаж 1кв.2009г А3219, А3238 | 2. Реле универсальное Finder 55.34.8.230.0.0.0.0 с штепсельным разъемом цена: (357,71+106,27):1,18;3,18 | шт | 12 | 123,65 | | | | 1484 | 1484 | | | | | | |
| 16 | Электро-монтаж 1кв.2009г А5843 | 3. Кнопка управления KE-081 цена: 115,7;1,18;3,18 | шт | 3 | 30,83 | | | | 93 | 93 | | | | | | |
| 17 | Электро-монтаж 1кв.2009г А5694 | 4. Арматура светосигнальная СКЛ-12.А, 220В цена: 86,19;1,18;3,18 | шт | 4 | 22,97 | | | | 92 | 92 | | | | | | |
| 18 | Фирма ЭТМ г.Москва 1кв.2009г | 5. Диод Д226 цена: 10;1,18;3,18 | шт | 5 | 2,66 | | | | 13 | 13 | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|-----------------|------|---------|--------|--------|--------|----|-------|------|------|-----|------|--------|----|
| 19 | Электро-монтаж 1кв.2009г Б2244 прим. | 6. С-образная рейка для установки блока клеммных зажимов L=500мм цена: 49:1,18:3,18 | шт | 1 | 13,06 | | | | 13 | 13 | | | | | | |
| 20 | "Пром-автоматика" 1кв.2004г | 7. Рамка для надписи 55х22 цена: 2:1,824 | шт | 8 | 1,1 | | | | 9 | 9 | | | | | | |
| 21 | ФЕРм08-02-411-01 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0,56 | 3885,01 | 326,18 | 207,45 | 2,97 | | 2176 | 183 | 116 | 2 | 34,7 | 19,43 | |
| 22 | ФЕРм08-02-407-01 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 1,6 | 2178,36 | 289,52 | 801,37 | 238,27 | | 3485 | 463 | 1282 | 381 | 30,8 | 49,28 | |
| 23 | ФЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 2,16 | 686,83 | 119,29 | 495,79 | 40,07 | | 1484 | 258 | 1071 | 87 | 12,4 | 26,78 | |
| 24 | ФЕРм08-02-147-01 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 4,24 | 717,94 | 111,59 | 418,79 | 34,72 | | 3044 | 473 | 1776 | 147 | 11,6 | 49,18 | |
| 25 | ФЕРм08-02-158-14 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | 1 шт. | 14 | 20,04 | 11,06 | 2,42 | 0,14 | | 281 | 155 | 34 | 2 | 1,15 | 16,1 | |
| 26 | ФЕРм08-02-158-04 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 4 | 1 шт. | 22 | 49,04 | 2,5 | 2,42 | 0,14 | | 1079 | 55 | 53 | 3 | 0,26 | 5,72 | |
| 27 | ФЕРм08-02-158-07 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 14 | 1 шт. | 22 | 54,29 | 6,64 | 2,42 | 0,14 | | 1194 | 146 | 53 | 3 | 0,69 | 15,18 | |
| 28 | ФЕРм08-02-158-08 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 19 | 1 шт. | 32 | 56,58 | 8,75 | 2,42 | 0,14 | | 1811 | 280 | 77 | 4 | 0,91 | 29,12 | |
| 29 | ФЕРм08-02-158-10 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 37 | 1 шт. | 16 | 64,25 | 16,16 | 2,42 | 0,14 | | 1028 | 259 | 39 | 2 | 1,68 | 26,88 | |
| 30 | ФЕРм11-08-001-02 | Присоединение к приборам электрических проводов под винт: с изготовлением колец концов | 100 концов | 0,6 | 135,01 | 90,48 | | | | 81 | 54 | | | 9,27 | 5,56 | |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | | | | | 27712 | 2533 | 4560 | 635 | | 264,27 | |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | | 31635 | 3538 | 5405 | 887 | | 264,27 | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | 4369 | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | 2859 | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Оборудование и монтаж. Добавить : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по Монтажным работам | | | | | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|--------|----|---------|---|---|---|-------|-------|------|------|-----|----|----|--------|
| Монтаж оборудования: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого Поз. 2, 4-5, 7-8, 10-11, 30 | | | | | | | | | 368 | 250 | 49 | 3 | | | 25,47 |
| | Всего с учетом "Индекс на СМР к ценам республ. Бурятия ОЗП=1.397; ЭМ-ЗПМ=1.151; ЗПМ=1.397; МАТ=1.136" | | | | | | | | | 484 | 349 | 57 | 4 | | | 25,47 |
| | Накладные расходы 84% ФОТ (от 353) | | | | | | | | | 297 | | | | | | |
| | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 353) | | | | | | | | | 212 | | | | | | |
| | Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | 993 | | | | | | 25,47 |
| Электромонтажные работы на других объектах: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого Поз. 13, 21-29 | | | | | | | | | 15607 | 2283 | 4511 | 632 | | | 238,8 |
| | Всего с учетом "Индекс на СМР к ценам республ. Бурятия ОЗП=1.397; ЭМ-ЗПМ=1.151; ЗПМ=1.397; МАТ=1.136" | | | | | | | | | 18549 | 3189 | 5348 | 883 | | | 238,8 |
| | Накладные расходы 100% ФОТ (от 4 072) | | | | | | | | | 4072 | | | | | | |
| | Сметная прибыль 65% ФОТ (от 4 072) | | | | | | | | | 2647 | | | | | | |
| | Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | 25268 | | | | | | 238,8 |
| | Итого | | | | | | | | | 26261 | | | | | | 264,27 |
| Итоги по Оборудованию | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оборудование: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого Поз. 1, 3, 6, 9, 12, 14-20 | | | | | | | | | 11737 | | | | | | |
| | Всего с учетом "Запасные части ПЗ=2%" | | | | | | | | | 11972 | | | | | | |
| | Всего с учетом "Транспорт ПЗ=3%" | | | | | | | | | 12331 | | | | | | |
| | Комплектация ПЗ=1% | | | | | | | | | 123 | | | | | | |
| | Заготовительно-складские расходы ПЗ=1.2% | | | | | | | | | 148 | | | | | | |
| | Всего с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | 12602 | | | | | | |
| | Итого | | | | | | | | | 12602 | | | | | | |
| | Итого | | | | | | | | | 38863 | | | | | | 264,27 |
| | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Материалы | | | | | | | | | 10090 | | | | | | |
| | Машины и механизмы | | | | | | | | | 5405 | | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | | | | 4425 | | | | | | |
| | Оборудование | | | | | | | | | 12602 | | | | | | |
| | Накладные расходы | | | | | | | | | 4369 | | | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | | | | 2859 | | | | | | |
| | Итого по разделу 1 Оборудование и монтаж. Добавить | | | | | | | | | 38863 | | | | | | 264,27 |
| Раздел 2. Оборудование и монтаж. Исключить | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ОАО "Тепло-прибор" г.Рязань 2кв.2008г б/НДС | Датчик-реле уровня РОС 301-1 УХЛЗ-(2,0; 2,0) (поз.56 в см. ЭО-4 А-178-09) цена: 5305,2,78 | компл. | -1 | 1908,27 | | | | -1908 | -1908 | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|-------------------------|--|-------|-----|-------|-------|------|------|----|----|-------|------|------|------|-------|--------|
| в комплекте: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | ФЕРм11-02-001-02 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 5 кг (поз.57 в см. ЭО-4 А-178-09) | 1 шт. | -1 | 16,9 | 15,48 | | | | | -17 | -15 | | 1,56 | -1,56 | |
| 33 | ФЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (поз.58 в см. ЭО-4 А-178-09) | 1 шт. | -1 | 6,25 | 5,16 | | | | | -6 | -5 | | 0,52 | -0,52 | |
| 34 | ФЕРм08-02-158-05 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 7 (исключить из поз.174 в см. ЭО-4 А-178-09) | 1 шт. | -2 | 50,22 | 3,66 | 2,42 | 0,14 | | | -100 | -7 | -5 | 0,38 | -0,76 | |
| 35 | ФЕРм08-02-158-07 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 14 (поз.177 в см. ЭО-4 А-178-09) | 1 шт. | -32 | 54,29 | 6,64 | 2,42 | 0,14 | | | -1737 | -212 | -77 | -4 | 0,69 | -22,08 |
| 36 | ФЕРм08-02-158-09 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 27 (поз.178 в см. ЭО-4 А-178-09) | 1 шт. | -16 | 60,13 | 12,12 | 2,42 | 0,14 | | | -962 | -194 | -39 | -2 | 1,26 | -20,16 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | -4730 | -433 | -121 | -6 | | -45,08 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | | | -5370 | -605 | -141 | -8 | | -45,08 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | -609 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | -397 | | | | | |
| Итоги по разделу 2 Оборудование и монтаж. Исключить : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итоги по Монтажным работам | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Монтаж оборудования: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 32-33 | | | | | | | | | | | -23 | -20 | | | | -2,08 |
| Всего с учетом "Индекс на СМР к ценам республ. Бурятия ОЗП=1.397; ЭМ-ЗПМ=1.151; ЗПМ=1.397; МАТ=1.136" | | | | | | | | | | | -31 | -28 | | | | -2,08 |
| Накладные расходы 84% ФОТ (от -28) | | | | | | | | | | | -24 | | | | | |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от -28) | | | | | | | | | | | -17 | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | -72 | | | | | -2,08 |
| Электромонтажные работы на других объектах: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 34-36 | | | | | | | | | | | -2799 | -413 | -121 | -6 | | -43 |
| Всего с учетом "Индекс на СМР к ценам республ. Бурятия ОЗП=1.397; ЭМ-ЗПМ=1.151; ЗПМ=1.397; МАТ=1.136" | | | | | | | | | | | -3291 | -577 | -141 | -8 | | -43 |
| Накладные расходы 100% ФОТ (от -585) | | | | | | | | | | | -585 | | | | | |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от -585) | | | | | | | | | | | -380 | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | -4256 | | | | | -43 |
| Итого | | | | | | | | | | | -4328 | | | | | -45,08 |
| Итоги по Оборудованию | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оборудование: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 31 | | | | | | | | | | | -1908 | | | | | |
| Всего с учетом "Запасные части ПЗ=2%" | | | | | | | | | | | -1946 | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|---|---|---|----|-------|---------|---|---|---|----|-----|-------|----|----|----|----|----|--------|
| | Всего с учетом "Транспорт ПЗ=3%" | | | | | | | | | | -2004 | | | | | | |
| | Комплектация ПЗ=1% | | | | | | | | | | -20 | | | | | | |
| | Заготовительно-складские расходы ПЗ=1.2% | | | | | | | | | | -24 | | | | | | |
| | Всего с учетом коэффицентов к итогам | | | | | | | | | | -2048 | | | | | | |
| | Итого | | | | | | | | | | -2048 | | | | | | |
| | Итого | | | | | | | | | | -6376 | | | | | | -45,08 |
| | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Материалы | | | | | | | | | | -2576 | | | | | | |
| | Машины и механизмы | | | | | | | | | | -141 | | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | | | | | -613 | | | | | | |
| | Оборудование | | | | | | | | | | -2048 | | | | | | |
| | Накладные расходы | | | | | | | | | | -609 | | | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | | | | | -397 | | | | | | |
| | Итого по разделу 2 Оборудование и монтаж. Исключить | | | | | | | | | | -6376 | | | | | | -45,08 |
| Раздел 3. Материалы, не учтенные ценником. Добавить | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | . | Примечание: в смете применялись коэффициенты на СМР: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | . | К=5,44 переход от цен 3кв.2010г. к ценам 2000г. (4кв.1999г.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | . | Прил. №1 к письму Минрегиона России от 26.07.10г. № 28203-КК/08 п.64 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | . | К=4,39 переход от цен 1 кв.2009г. к ценам 2000г. (4кв.1999г.) без НДС | | | | | | | | | | | | | | | |
| | . | Прил. №1 к письму Минрегиона России от 12.02.09г. № 3652-СК/08 п.64 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | . | К=4,35 переход от цен 2 кв.2009г. к ценам 2000г. (4кв.1999г.) без НДС | | | | | | | | | | | | | | | |
| | . | Прил. №1 п.64 к письму Минрегиона России от 09.04.09г. № 10217-СК/08 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | З-д "Электро-кабель" г.Кальчугино 3кв.2009г б/НДС | Кабель силовой ВВГнг-0,66 сеч.1х1,5мм2 цена: 5500:4,35 | км | 0,165 | 1264,37 | | | | | 209 | | | | | | | |
| 38 | З-д "Электро-кабель" г.Кальчугино 3кв.2009г б/НДС | Кабель гибкий КГВВнг сеч.2х1,0мм цена: 10559:4,35 | км | 0,1 | 2427,36 | | | | | 243 | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|--|----|------|----------|---|---|---|----|-------|----|----|----|----|----|----|
| 39 | З-д "Электро-кабель" г.Кальчугино 3кв.2009г б/НДС | Кабель гибкий КГВВнг сеч.3х1,0мм цена: 14022:4,35 | км | 0,51 | 3223,45 | | | | | 1644 | | | | | | |
| 40 | Электро-монтаж 1кв.2009г П4732 | Кабель силовой КГВВнг-0,66 сеч.5х1,0мм2 цена: 30,05:1,18:4,39 | м | 70 | 5,8 | | | | | 406 | | | | | | |
| 41 | З-д "Электро-кабель" г.Кальчугино 3кв.2010г б/НДС | Кабель гибкий КГВВнг сеч.37х1,0мм цена: 179048:5,44 | км | 0,25 | 32913,24 | | | | | 8228 | | | | | | |
| 42 | Электро-монтаж 1кв.2009г П1651 | Кабель монтажный МКЭШ сеч.2х0,75мм2 цена: 23,59:1,18:4,39 | м | 80 | 4,55 | | | | | 364 | | | | | | |
| 43 | Электро-монтаж 1кв.2009г П1652 прим. | Кабель монтажный МКЭШ сеч.4х0,75мм2 цена: 34,94:1,18 :4,39 | м | 15 | 6,74 | | | | | 101 | | | | | | |
| 44 | Электро-монтаж 1кв.2009г Т1103 | Металлорукав, Ду 12мм РЗ-Ц-Х-12 УЗ цена: 19,96:1,18х1,03:4,39 | м | 57,5 | 3,85 | | | | | 222 | | | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | | | | | 11417 | | | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | | 11760 | | | | | | |
| Итого по разделу 3 Материалы, не учтенные ценником. Добавить : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы для монтажных работ: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 37-44 | | | | | | | | | | 11417 | | | | | | |
| Всего с учетом "транспортно-заготовительные расходы МАТ=3%" | | | | | | | | | | 11760 | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | 11760 | | | | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | 11760 | | | | | | |
| Итого по разделу 3 Материалы, не учтенные ценником. Добавить | | | | | | | | | | 11760 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|----|--------|----------|---|---|---|----|----|-------------|------|------|-----|----|--------|
| Раздел 4. Материалы, не учтенные ценником. Исключить | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | З-д "Электро- кабель" г.Кальчу- гино 3кв.2009г б/НДС | Кабель силовой КГВВнг-0,66 сеч.27х1,0мм2 (поз.194 в см. ЭО-4 А-178-09) цена: 107243;4,35 | км | -0,025 | 24653,56 | | | | | | -616 | | | | | |
| 46 | Электро- монтаж 1кв.2009г П4733 | Кабель силовой КГВВнг-0,66 сеч.7х1,0мм2 (поз.190 в см. ЭО-4 А-178-09) цена: 38,87;1,18;4,39 | м | -2,87 | 5,8 | | | | | | -17 | | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | -633 | | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | | | -652 | | | | | |
| Итого по разделу 4 Материалы, не учтенные ценником. Исключить : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы для монтажных работ: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 45-46 | | | | | | | | | | | -633 | | | | | |
| Всего с учетом "транспортно-заготовительные расходы МАТ=3%" | | | | | | | | | | | -652 | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | -652 | | | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | | -652 | | | | | |
| Итого по разделу 4 Материалы, не учтенные ценником. Исключить | | | | | | | | | | | -652 | | | | | |
| Раздел 5. Материалы,не учтенные в расценках на монтаж, расценка по ФССЦ. Добавить | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | ФССЦ-103- 0013 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 165 | 9,2 | | | | | | 1518 | | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | 1518 | | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | | | 1724 | | | | | |
| Итого по разделу 5 Материалы,не учтенные в расценках на монтаж, расценка по ФССЦ. Добавить : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы для монтажных работ: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 47 | | | | | | | | | | | 1518 | | | | | |
| Всего с учетом "Индекс на СМР к ценам республ. Бурятия МАТ=1.136" | | | | | | | | | | | 1724 | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | 1724 | | | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | | 1724 | | | | | |
| Итого по разделу 5 Материалы,не учтенные в расценках на монтаж, расценка по ФССЦ. Добавить | | | | | | | | | | | 1724 | | | | | |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | 35284 | 2100 | 4439 | 629 | | 219,19 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | | | 39097 | 2933 | 5264 | 879 | | 219,19 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|--------------|----|----|----|----|---------------|----|
| | Накладные расходы | | | | | | | | | 3760 | | | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | | | | 2462 | | | | | | |
| | Итого по смете: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого Монтажные работы | | | | | | | | | 34765 | | | | | 219.19 | |
| | Итого Оборудование | | | | | | | | | 10554 | | | | | | |
| | Итого | | | | | | | | | 45319 | | | | | 219.19 | |
| | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Материалы | | | | | | | | | 20346 | | | | | | |
| | Машины и механизмы | | | | | | | | | 5264 | | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | | | | 3812 | | | | | | |
| | Оборудование | | | | | | | | | 10554 | | | | | | |
| | Накладные расходы | | | | | | | | | 3760 | | | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | | | | 2462 | | | | | | |
| | ВСЕГО по смете | | | | | | | | | 45319 | | | | | 219.19 | |

Составил:  Троян

Проверил:  Чсвордасва

Настоящий том отпечатан в 7 экз.

Сброшюровано и пронумеровано:

Листов текста 15

Чертежей

Фотографий

Всего листов 15