

УТВЕРЖДАЮ

Главный механик подразделения



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №2

НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ

*нарен от корпуса №1 до корпуса №2
(внутренние работы).*

СОГЛАСОВАНО

Зам. главного механика комбината _____



Составил смотритель зданий подразделения _____

Расценил _____

Проверил _____

С.В. Сергеев

Тарифная сетка условий труда *2* тар сетка 5-й (класс НН)

Инвентарный номер 10111111111111111111

Материально ответственное лицо Камышев С.В.

номер табельный.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Д271639


Лист 2

Листов 3

Вид ремонта и наименование объекта

КПР галереи от корпуса №1 до корпуса №2 (внутренние работы)

Ш С	Смета №	Счет, коэффициенты		Шифр расценки	Наименование работ	Единица измерения		Объем работы	Поправочные коэффициенты		Цена склада	Процент цехов, расх.	Примечание
		К1	К2			Наим.	шифр		Кст	Кэл			
1					Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 3 м ² ; толщиной слоя до 20мм.	м ²		105,8					
2					Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 3 м ² ; толщиной слоя до 20мм.	м ²		98,77					
3					Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой смесью типа «Ветонит» толщиной до 10 мм для последующей окраски. с расценкой на работу 193,8 + 10,8 = 204,6	м ²		292,6					
4					Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню плоских.	м ²		14,9					
5					Окраска водозащитными составами поверхностей стен ранее окрашенных водозащитной краской с расценкой на работу 193,8 + 10,8 = 204,6	м ²		193,8					



Составил _____

Расценил _____

Проверил _____

9

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Д271639

Лист

Листов

3

3

Вид ремонта и наименование объекта

КПР галереи от корпуса №1 до корпуса №2 (внутренние работы)

Ш С	Смета №	Счет, коэффициенты		№ п/п	Наименование работ	Единица измерения		Объем работы	Поправочные коэффициенты		Цена склада	Процент цехов, расх.	Примечание	
		К1	К2			Наим.	шифр		Кст	Кэл				
Ш С				6	Окраска водоземельными составами поверхностей потолков на 2 раза ранее ? окрашенных водоземельной краской с расцветкой старой краски: более 35%...	м ²		98,8			1.2 -		поверхность подготовлена. ?	
				7	Очистка щетками металлических поверхностей приборов отопления	м ²		39,9						
				8	Окраска на два раза металлических поверхностей приборов отопления. СР-115	м ²		39,9			материал.		40%	
				9	Окраска водоземельными составами поверхностей оконных откосов.	м ²		14,9						
				10	Погрузка вручную и вывозка строительного мусора самосвалами на расстояние до 3 км.	тн		0,8						

Составил

Расценил _____

Проверил _____