


УТВЕРЖДАЮ:  
Директор по строительству  
Ростовской АЭС –  
директор филиала

  
А.Б. Хазин

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию системы опережающего ввода установок пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода в Реакторном отделении, Машзале энергоблока № 4 Ростовской АЭС

| № п/п | Наименование данных | Мероприятия   |
|-------|---------------------|---|
| 1.    | Заказчик            | Волгодонской филиал ОАО «НИАЭП» - «Дирекция Генерального подрядчика на Ростовской атомной станции»  |
| 2.    | Основание           | Директивный график ввода в эксплуатацию энергоблока №4 Ростовской АЭС.  |
| 3.    | Цель работы         | <p>Выполнение комплекса работ по эксплуатации и техническому обслуживанию системы опережающего ввода установок пожаротушения в помещениях, оборудованных водяным пожаротушением и внутреннего противопожарного водопровода в реакторном отделении, машзале (РО и МЗ), при проведении строительно-монтажных работ на энергоблоке №4 РоАЭС. Прием в эксплуатацию противопожарного водопровода осуществляется с момента передачи от монтажной организации и подписанием Акта приема-передачи выполненных работ.</p> <p>Состав работ:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Эксплуатация, контроль и поддержание исправного технического состояния системы внутреннего противопожарного водопровода в РО, МЗ, включая помещения, трубопроводы, запорную арматуру и приборы КИП и А.</li><li>2. Обеспечение круглосуточного сменного дежурства квалифицированного персонала на пультах управления системой временного водяного пожаротушения в РО, МЗ.</li><li>3. Обеспечение работоспособности противопожарного водопровода, при необходимости обеспечение выполнения ремонтных работ.</li><li>4. Обеспечение транспортировки оборудования в мастерские для устранения выявленных дефектов в пределах строительной площадки РоАЭС и обратно (при необходимости).</li><li>5. Разработать следующую организационно-техническую документацию:<ol style="list-style-type: none"><li>5.1. Перечень помещений в РО, МЗ, где расположены элементы системы автоматического пожаротушения (АПТ).</li><li>5.2. Должностные инструкции дежурного и ремонтного персонала.</li><li>5.3. График обхода помещений в РО, МЗ дежурным персоналом.</li></ol></li></ol> |

|    |                                  |   |
|----|----------------------------------|---|
|    |                                  | <p>5.4. Инструкции по охране труда дежурного и ремонтного персонала.</p> <p>5.5. Сменный оперативный журнал.</p> <p>5.6. Журнал выявленных дефектов.</p> <p>5.7. Оформление актов выявленных дефектов.</p>  |
| 4. | Срок исполнения                  | С момента подписания договора по 31.12.2014 г.  |
| 5. | Требования к выполняемым работам | Работы должны быть выполнены в полном объеме, качественно, в сроки, установленные графиками, договором, требованиями СН и П и Правилами противопожарного режима в Российской Федерации. Обеспечить при производстве работ по договору эксплуатацию системы опережающего ввода установок пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода в РО, МЗ с необходимыми требованиями техники безопасности. |
| 6. | Требования к исполнителю работ.  | Обеспечить сохранность оборудования, приборов, устройств системы АПТ и внутреннего противопожарного водопровода в РО, МЗ. По окончании срока действия договора передать Заказчику систему АПТ и внутреннего противопожарного водопровода в РО, МЗ в исправном техническом состоянии.  |

Главный инженер



В.Н. Медяков

Начальник отдела  
общестанционных систем



В.И. Скрипкин

Главный энергетик



Л.П. Остапенко




Закхаренко А.С.