

1 Данное задание выполнено в соответствии с п. 3.1.3.16 графика разработки ПСД блока N 3 Ростовской АЭС на 2011 год.

2 Щитовые устройства относятся к элементам системы нормальной эксплуатации, класс 4 по НП-001-97 (ПНАЭГ-01-011-97) "Общие положения обеспечения безопасности атомных станций".

3 Щитовые устройства должны обладать прочностью (сейсмостойкостью) к сейсмическим нагрузкам уровня ПЗ по шкале MKS-64 (III категория сейсмостойкости по НП-031-01).

4 Изготовление и поставка данного оборудования должна предусматривать дополнительные контрольные операции и испытания, а также наличие отличительных признаков изделий, предназначенных для АЭС, исключающих возможность замены изделиями общепромышленного применения.

5 Настоящее задание на изготовление шкафов НКУ Греекон разработано по СТО НАГС.005-2010 изм.1 ОАО "НИПОМ" "Стандарт организации. Низковольтные комплектные устройства распределения и управления, полностью испытанные, шкафового исполнения для АЭС" и комплекту чертежей R3.UA10.3001.034.07.00.001 (инв. N R3.02154.1.0.34).

Здание ДОУ. Автоматизация комплексная

6 В состав комплектной поставки по настоящему заданию входят:

– ЗИП на гарантийный период;

– элементы для сборки шкафов в щитовые устройства.

7 Для блоков Б1/3DLS.A552-00.xx74-1W, Б1/3DLS.A552-00.xx54-1W, Б1DRT.A405-01.xx75-1W Б1DRS.A408-01.xx55-1W использовать схемы, согласованные с ОАО "НИПОМ" письмом 40-47-4-197/16499 от 09.06.2011г.

8 Смета N R3.02154.3.1.36

9 Изменение 1 вносится на основании п. 3.1.3.25 Графика разработки ПСД по РоАЭС-3 на 2013 г. (Задание БКП-2/6 N° R3.02362.0.0.13 изм. 1).

К изм. 1 корректировка сметы не требуется.

АРХИВНЫЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. N° подл. R3.02154.4.0.34

Лист 2

Взам. инв. N	Р3.02154.4.0.34
Подп. и дата	2011.05.18
Инв. N подл.	Р3.02154.4.0.34

1	—	Зам. 283-13	—	—
Изм.	Колуч.	Лист	Подпись	Дата
Разраб. инж. 3к	Рейтов		<i>Рейтов</i>	27.04
Проб. инж. 2к	Фомин		<i>Фомин</i>	22.04
Проб. нач. гр.	Феофилактов		<i>Феофилактов</i>	07.05
Н. контрп.	Боровкова		<i>Боровкова</i>	08.05

R3.UA10.3960.034.07.00.002

РОСТОВСКАЯ АЭС БЛОК 3 Здание ДОУ Автоматизация комплексная Техническое задание заводу на изготовление НКУ Греекон	Лит.	Масса	Масштаб
	Лист	Листов 1	
Общие указания ОАО "НИАЭП" 2013			