N n/n	Наименование параметров НКУ	Характеристика	Приме-чание
1	Обозначение НКУ	Freecon CM-380/100-АЭС	/1.1/
2	Наименование НКУ на объекте	DS35R05	
3	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ3	
4	Температура окружающей среды (среднесуточная)	35 °С	
5	Высота установки над уровнем моря	<1000 м	
6	Номинальное напряжение главной цепи	380 В	
7	Номинальная частота сети	50 Гц	
8	Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP54	
9	Обогрев шкафов	Не выполнять	
10	Освещение шкафов	Выполнить	
11	Тип заземления сети по ПУЭ издание 7	TN-S	
12	Исполнение сети	A, B, C, PE+N	
13	Внешнее подключение	3-полюсная коммутация	
14	Горизонтальная система сборных шин		
	Номинальный ток	100 А	
	Действующее значение тока короткого замыкания	25 кА	
	Ударный ток короткого замыкания	50 кА	
15	Вертикальная система распределительных шин		
	Номинальный ток	100 А	
16	Вид установки	Однорядный	
17	Способ ввода питания	Кабелем сверху	
18	Подключение кабелей отходящих линий	Сверху	
19	Номинальное напряжение цепей управления	220 В	

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Взам. инв. N

Подп. и дата 07.05.13

Инв. N подл. R3.02154.4.0.34

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
1	1	Зам.	283-13	—	—
Разраб.инж.3к.		Реутов			22.04
Пров.инж.2к.		Фомин			22.04.
Пров.нач.гр.		Феофилактова			07.05
Н. контр.		Боровкова			08.05

Инв. N подл. R3.02154.4.0.34
Лист 10

R3.UA10.3960.034.07.00.009

РОСТОВСКАЯ АЭС БЛОК 3
Здание ДОУ
Автоматизация комплексная
Техническое задание заводу на изготовление НКУ Freecon

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов 2	

Сборка "DS35R05"
Титульный опросный лист

ОАО "НИАЭП"
2013

Формат А4