

1 Данное задание выполнено в соответствии с п. 2.15.3.15 графика разработки ПСД блока N 3 Ростовской АЭС на 2011 год.

2 Щитовые устройства относятся к элементам системы нормальной эксплуатации, класс 4 по НП-001-97 (ПНАЭГ-01-011-97) "Общие положения обеспечения безопасности атомных станций".

3 Щитовые устройства должны обладать прочностью (сейсмочувствительностью) к сейсмическим нагрузкам уровня ПЗ по шкале MKS-64 (II категория сейсмостойкости по НП-031-01).

4 Изготовление и поставка данного оборудования должна предусматривать дополнительные контрольные операции и испытания, а также наличие отличительных признаков изделий, предназначенных для АЭС, исключающих возможность замены изделиями общепромышленного применения.

5 Настоящее задание на изготовление шкафов НКУ Фреесон разработано по СТО НАГС.005-2010 изм.1 ОАО "НИПОМ" "Стандарт организации. Низковольтные комплектные устройства распределения и управления, полностью испытанные, шкафового исполнения для АЭС" и комплекту чертежей R0.VD01.3001.034.01.00.001 (инв. N R3.02175.1.0.34). Насосная добавочной воды блоков N 3, 4 с водоподводящим ковшом. Автоматизация комплексная

6 В состав комплектной поставки по настоящему заданию входят:

- ЗИП на гарантийный период;
- элементы для сборки шкафов в щитовые устройства.

7 В щитовых устройствах предусмотреть блок Б1SC.A902-00.2854-1F для освещения.

8 Для блоков Б1/3DLT.A552-00.xx74-1W, Б1/3DLT.A752-00.2274-1W использовать схемы, согласованные с ОАО "НИПОМ" письмами 40-47-4-197/16499 от 09.06.2011г., 40-47-4-197/35155 от 17.11.2011г.

9 Смета N R3.02175.3.1.36.

Изм. 1 вносится в связи со сменой типа приводов арматуры по факту закупки
Основание – задания технологов: БКП 2/6 Инв. N° R3.03201.0.0.26 изм. 2, БКП 1/4 Инв. N° R3.05003.0.0.14 изм. 1 и Инв. N° R3.05520.0.0.14.

К изменению 1 смета не требуется.

**АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

Инв. N° подл. R3.02175.4.0.34

Лист 2

Инв. N подл. R3.02175.4.0.34	Погр. и дата 08.11.11	Взам. инв. N	1	–	Зам.	117-12	–	–
			Изм.	Код.уч.	Лист	Нгрок.	Подпись	Дата
			Разраб.инж.Зк.	Пачурина	Лк		08.11	
			Пров.инж.2к.	Фомин	Лк		08.11	
			Пров.нач.зр.	Феофилактова	Лк		14.11	
			Н.контр.	Боровкова	Лк		16.11	
R0.VD01.3960.034.02.00.002								
<div> <div> <div>РОСТОВСКАЯ АЭС БЛОК 3</div> <div>Насосная добавочной воды блоков N 3, 4 с водоподводящим ковшом</div> <div>Автоматизация комплексная</div> <div>Задание заводу на щитовые устройства 0,4 кВ</div> </div> <div> <div>Лист</div> <div>Масса</div> <div>Масштаб</div> </div> </div>								
<div> <div>Общие указания</div> <div> <div>Лист</div> <div>Листов 1</div> </div> </div>								
<div> <div>ОАО "НИАЭП"</div> <div>2012</div> </div>								