

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2013г.

РХЗ

(наименование стройки)

" " 2013г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на архитектурные решения, ремонт административных помещений отд. 85 цеха 2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Б.10192.01.000-АС
Сметная стоимость строительных работ _____ руб.
Средства на оплату труда _____ руб.
Сметная трудоемкость _____ чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2012г., с индексом 5,32

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.							
					Всего			В том числе			Всего			В том числе				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
Раздел 1. Устройство шумоизоляции потолка,стен административных помещений																		
Двери																		
1	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заплотнений проемов дверных НР (167 руб.), 110% от ФОТ СП (106 руб.), 70% от ФОТ	100 м2	0,054	5,4/100													
2	ТЕР09-06-001-01	Монтаж конструкций дверей НР (756 руб.), 90% от ФОТ СП (714 руб.), 85% от ФОТ	1 т конструкций	0,324	324/1000													
3	Цена завода поставщика	Блок дверной "Дера"	шт	3														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТЕР46-03-002-01	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР (652 руб.); 110% от ФОТ СП (415 руб.); 70% от ФОТ	100 отверстий	0,4 40/100								
5	СЦМ-203-9155/примен.	Дверной упор	шт	20								
6	Прайс-лист ООО"Фирма строителъных материалов"200	Монтажная пена	шт	4								
Полы												
7	ТЕР46-04-011-11	Разборка покрытий полов в зданиях и сооружений с агрессивными средами полимерцементных и на основе эпоксидных композиций толщиной 5 мм НР (135 руб.); 110% от ФОТ СП (86 руб.); 70% от ФОТ	100 м2 покрытия	0,7 70/100								
8	ТЕР13-05-004-02	Устройство покрытий пола из пластика НР (489 руб.); 90% от ФОТ СП (309 руб.); 70% от ФОТ	100 м2 покрытия	0,7 70/100								
Подвесной потолок "Амстрон"												
9	Е34-389	Подвесные потолки из алюминиевых реек НР (540 руб.); 105% от ЭПМ СП (6598 руб.); 55% от ФОТ	100м2	0,7 70/100								
10	Прайс-лист Торговый Дом "Вальдм"2001	Плита потолочная "Сандл"	м2	72,1								
11	ТЕР46-03-001-01	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР (1460 руб.); 110% от ФОТ СП (929 руб.); 70% от ФОТ	100 отверстий	1,2 120/100								
12	Прайс-лист ООО"Фирма строителъных материалов"200	Подвес потолочный	шт	120								
Облицовка стен ГКЛ												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ЕЗ4-317	Устройство металлического каркаса из профилей ПН 28/27, ПП 60/27 НР (81 руб.); 105% от ЗТМ СП (5144 руб.); 55% от ФОТ	100м2	1,28 128/100								
14	Прайс-лист ООО"Фирма строительных материалов"200	Профиль ПН 28/27	м	127								
15	Прайс-лист ООО "Фирма строительных материалов"200	Профиль ПП 60/77	м	360								
16	ЕЗ4-344	Облицовка каркасов стен гипсокартонным листом ГКЛО НР (6 руб.); 105% от ЗТМ СП (2857 руб.); 55% от ФОТ	100м2	1,28 128/100								
17	Прайс-лист ООО "Фирма строительных материалов"200	Плиты ГКЛО-12,5 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	м2	131,84								
18	ТЕР15-04-027-05	Шпатлевка швов НР 105% от ЗТМ СП (48 руб.); 55% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,23 23/100								
19	Прайс-лист ООО"Фирма строительных материалов"200	Проклейка швов армированной лентой	м	100								
20	СЦМ-101-9101	Дюбель К6.50	10 шт	72 720/10								
21	Прайс-лист"КЭЛМК"200	Саморез №25	шт	1800								
Ремонт перекрытия и шумоизоляции стен												
22	ЕЗ4-329	Заполнение каркаса минераловатными плитами "Изювер" толщиной заполнения 100мм НР (16 руб.); 105% от ЗТМ СП (1332 руб.); 55% от ФОТ	100м2	0,81 81/100								
23	Цена завода поставщика	Плиты из штапельного стекловолокна марки ISOVER OL-E	м2	81								
24	ТЕР09-06-024-13	Монтаж фронтштейнов и подвесок НР (2323 руб.); 90% от ФОТ СП (2194 руб.); 85% от ФОТ	1 т конструкций	1,942 1942/1000								
25	СЦМ-201-9002	Конструкции стальные	т	1,942								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Отделка помещений												
26	ТЕР13-03-005-01	Шпателька существующих поверхностей стен и потолка силикатной шпателькой толщиной слоя 3 мм НР (4100 руб.); 90% от ФОТ СП (3189 руб.); 70% от ФОТ	100 м2 шпателькой поверхности	2,335 (36+15+16+72+47+47,5)/100								
27	ТЕР15-02-019-01	Затирка существующих поверхностей стен известковым раствором НР (16 руб.); 105% от ЗПМ СП (1146 руб.); 55% от ФОТ	100 м2 оштукатуриваем ой поверхности	1,665 (72+47+47,5)/100								
28	ТЕР15-02-019-02	Затирка существующих поверхностей потолков известковым раствором НР (6 руб.); 105% от ЗПМ СП (567 руб.); 55% от ФОТ	100 м2 оштукатуриваем ой поверхности	0,67 (36+15+16)/100								
29	ТЕР13-03-001-07	Огрунтовка стен и потолков грунтом акриловым ВД-АК-01-У НР (412 руб.); 90% от ФОТ СП (321 руб.); 70% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,335								
30	ТЕР15-04-005-05	Окраска поверхности стен - краской акриловой ВД-АК-205 НР 105% от ЗПМ СП (703 руб.); 55% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,665								
31	ТЕР15-04-005-06	Окраска поверхности потолков-краской акриловой ВД-АК-205 НР 105% от ЗПМ СП (317 руб.); 55% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,67								
32	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтом акриловым ВД-АК-01-У НР (92 руб.); 90% от ФОТ СП (71 руб.); 70% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,544 54,4/100								
33	ТЕР13-03-004-08	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей краской акриловой ВД-АК-150 за 2 раза НР (75 руб.); 90% от ФОТ СП (58 руб.); 70% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,544								
Неучтенные работы выполнять по ведомости дефектов												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)												
Строительные металлические конструкции												
Деревянные конструкции												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии											
	Отделочные работы											
	Материалы для строительных работ											
	Итого											
	В том числе:											
	Материалы											
	Машины и механизмы											
	ФОТ											
	Накладные расходы											
	Сметная прибыль											
	Зимнее удорожание 1,4%											
	Итого											
	К ценам 2001г. 224 860 * 5,32											
	ВСЕГО по смете											

Составил: _____ / _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ / _____
(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45	Прайс-лист"КЭЛМК"2004	Саморез №25	шт	3700												
46	СЦМ-101-2178	Саморез 4,2x13	1000шт	3,36												
47	СЦМ-201-8179-0001	Подвес прямой	шт	450												

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

В том числе, справочно:

Районный к-т 60%, (Поз. 34, 38, 35, 39, 42)

ОЗП=68%; ЗПМ=68%; ТЗ=68%; ТЗМ=68% (Поз. 34, 38, 35, 39, 42)

МДС 81-35,2004 п.4,7 ОЗП=15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25% (Поз. 34, 38, 35, 39, 42)

Накладные расходы

В том числе, справочно:

100% ФОТ (от 13109) (Поз. 35, 39, 42)

105% ФОТ (от 6723) (Поз. 34, 38)

Сметная прибыль

В том числе, справочно:

55% ФОТ (от 6723) (Поз. 34, 38)

65% ФОТ (от 13041) (Поз. 35, 39)

70% ФОТ (от 68) (Поз. 42)

Итого по разделу 2 ВНЕСТИ ВЗАМЕН:

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

В том числе, справочно:

Районный к-т 60%, (Поз. 9, 34, 38, 11, 35, 39, 42)

ОЗП=68%; ЗПМ=68%; ТЗ=68%; ТЗМ=68% (Поз. 9, 34, 38, 11, 35, 39, 42)

МДС 81-35,2004 п.4,7 ОЗП=15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25%; ТЗ=15%; ТЗМ=25% (Поз. 9, 34, 38, 35, 39, 42)

Накладные расходы

В том числе, справочно:

100% ФОТ (от 13109) (Поз. 35, 39, 42)

105% ФОТ (от -5957) (Поз. 9, 34, 38)

110% ФОТ (от -1327) (Поз. 11)

Сметная прибыль

В том числе, справочно:

55% ФОТ (от -5957) (Поз. 9, 34, 38)

65% ФОТ (от 13041) (Поз. 35, 39)

70% ФОТ (от -1259) (Поз. 11, 42)

Итого по смете:

Отделочные работы

Материалы для строительных работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																
Прокладка и монтаж сетей связи																
Теплоизоляционные работы																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Зимнее удорожание 1.4%																
Итого																
в текущих ценах 2013г. 5 881 * 5.32																
НДС 18%																
ВСЕГО по смете																

Составил: _____ / _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ / _____
(должность, подпись, расшифровка)