

### Дефектная ведомость

Капитальный ремонт лестничных клеток части здания 524 инв. №1068

на одну лестничную клетку (1,2подъезд) к смете №


№ п\п	Наименование работ	ед-ца работ	кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Ремонт штукатурки потолков	м2	.1.6	
2	Ремонт штукатурки стен	м2	.2.5	
	То же откосов	м2	.4.0	после смены окон.бл
3	Перетирка штукатурки потолков, стен	м2	5.0	
4	Клеевая окраска потолков по ранее окрашен. поверхности	м2	81.5	в т.ч.под лестницей
5	Клеевая окраска стен по ранее окрашенной поверхности	м2	122.1	
6	Акриловая окраска стен по ранее окрашенной поверхности за 2раза, с предварительной грунтовкой грунтом глубокого проникновения	м2	99.3	краска для внутренних и фасадных работ
7	То же откосов	м2	.13.7	
8	Акриловая окраска за 2раза радиаторов	м2	.7.75	
9	То же труб	м2	5.0	
10	Смена метал.ограждений	мп шт	.5.4 4	на окнах со ст-стью
11	Акриловая окраска косяков, подступенников за 2раза	м2 м2	.9.5 .13.6	
12	Акриловая окраска метал.ограждений лестниц за 2 раза	м2	.8.7	

1	2	3	4	5
13	Смена поручней из ПВХ на лестничных ограждениях	м/п	.21.6	
14	Демонтаж дверного блока (коробки, дверных полотен)	блок полотен м2	2 4 .5.6	деревян. заполнения дверн. проемов
15	Установка блоков в наружных дверных проемах, с врезкой приборов. (0,75*2,06-2пол; 0,45*2,06-2полотна замок с защелкой (запасной выход с тамбуром)	м2 блок полотен замок	.5.6 2 4 2	со ст-стью метал. утепленных блоков скобян. изделий и накладных замков
16	Уплотнение монтажной пеной	м/п	10	
17	Установка и крепление наличников	м/п	20	с 2-ух сторон
18	Установка доводчиков	шт	4	на 4 полотна
19	Транспортировка строительного мусора на расстояние 11км. (с уборкой, переноской, погрузкой, разгрузкой)	тн	0.2	
20	Установка лесов	м2	9	сборка, разборка

с К-1.2

**Всего лестничных клеток - 2**

Объемы составила:



В. М. Жердева

## Дефектная ведомость


Капитальный ремонт помещений части здания 524(1, 2подъезды)инв .№ 1068 к смете№ 138

№№ П\П	Наименование работ	ЕД-ЦА ИЗМЕРЕН	ФОЙЕ ТАМБУР	1ПОДЪЕЗД2ПОДЪЕЗ		1ЭТАЖ 3 КОРИД.	ВСЕГО	ПРИМЕЧАНИЕ
				4 ЭТАЖА (СО2ПО5)	4 ЭТАЖА (СО 2ПО5)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ремонт штукатурки потолков отдельными местами	м2					.25	
2	То же стен	м2					.8.0	
3	Перетирка штукатурки стен, потолков	м2					.10.5	
4	Клеевая окраска потолков по ранее окрашенной клеевой поверхности	м2		75.1	72		147.1	
5	Водоэмульсионная окраска потолков по ранее окрашенной масляной поверхности , за 2 раза, с предварительной окраской проникающим грунтом	м2	.17.9			64.0	81.9	
6	Масляная окраска дверей за 2 раза с расчисткой более 35% (с одной стороны)	м2		77.0	81.4	.25.2	183.6	
7	Масляная окраска откосов за 2 раза с расчисткой более 35 %	м2		.19.2	.15.2	.9.5	.43.9	
8	Водоэмульсионная окраска стен за 2 раза по ранее окрашенной масляной поверхности с предварительной грунтовкой проникающ. грунтом	м2	50.1	278	271.2	186.9	786.2	
9	Масляная окраска окон за 2раза с расчисткой более 35%	м2	.3.2			4.0	.7.2	
10	То же оконных откосов	м2	.1.9			.1.7	.3.6	
11	Масляная окраска радиаторов за 2 раза	м2				.1.75	.1.75	
12	То же труб	м2					0.2	

	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Окраска дверей лаком за 2раза	м2		36.6	.34.4		71.0	
4	Смена покрытия пола из линолеума	м2				65.7	65.7	пожаробезопасный
5	Смена плинтусов	м\п				83.2	83.2	
16	Смена облицовки стен из керамической плитки	м2				22 0	22.0	
17	Масляная окраска метал. решеток на окнах за 2раза	м2				0.9	0.9	
18	Масляная окраска дверей за 2 раза с расчисткой более 35%	м2	.15.3				.15.3	
19	Грунтовка протечек масляной краской	м2					.3.5	

с К 1.2

Объемы составила :



В. М. Жердева