

Г.Саров. ЗАО СГК. Дорога Варламовская,31, стр.30. Здание №12. Блок мастерской.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 201-665-ВК-СМ
(локальная смета)

на Водоснабжение и канализация
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 201-14-665-ВК

Сметная стоимость 34706,81 руб.
строительных работ 34695,85 руб.
монтажных работ 10,96 руб.
Средства на оплату труда 2110,23 руб.
Сметная трудоемкость 170,52 чел.час

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатаци и машин	Всего	оплаты труда	эксплуатаци я машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Земляные работы										
1	ТЕР01-01-003-13 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта)	0,2154	3141,65 99,01	3042,64 305,78	676,71	21,33	655,38 65,87	10,75	2,32
2	ТЕР01-01-013-07 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта)	0,01075	3785,81 85,47	3693,7 352,25	40,7	0,92	39,71 3,79	9,28	0,1

Вх. № 2535
28.11.2014г.