

Г.Саров. ЗАО "СГК". Дорога Варламовская, 31 строение 30. Здание №12. Блок мастерской.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 201-665-ГП-СМ (изм.)
(локальная смета)

на Благоустройство территории
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 201-14-665-ГП

Сметная стоимость строительных работ 314007,34 руб.

Средства на оплату труда 16421,1 руб.

Сметная трудоемкость 897,46 чел.час

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатаци и машин	Всего	оплаты труда	эксплуатаци я машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Демонтажные работы										
1	ТЕРр65-30-4 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 (100 м2 поверхности воздуховодов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: работы на высоте К=1,1 ОЗП=1,1; ТЗ=1,1	0,34	300,39 273,60	26,79 9,82	102,13	93,02	9,11 3,34	27,17	9,24
2	ТЕРр65-32-1 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,05 т (100 шт.)	0,02	3491,88 3465,09	26,79 9,82	69,84	69,3	0,54 0,20	344,1	6,88
3	ТЕР46-04-001-03 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Разборка: железобетонных фундаментов (1 м3)	4,5	781,76 165,47	556,18 73,70	3517,92	744,62	2502,81 331,65	15,45	69,53
4	ТЕР20-02-019-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Демонтаж монтажной площадки (100 кг изделия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7	1,5	54,13 45,68	8,45	81,2	68,52	12,68	4,21	6,32

АРХИВ

№ 261

Вх. № 256В
15.12.2014г.

-4-