

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ФСЦП310-3010-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т работающих вне карьера:расстояние перевозки 10км;нормативное время пробега 1,052 час;класс груза 1 (т)	32,64	10,41 10,41		339,78	339,78			
Раздел 2. Устройство покрытия проездов и площадок (ТИП1)										
18	ТЕР01-01-013-08 <i>Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (устройство дорожного корыта) (1000 м3 грунта)	0,3838	4656,11 105,09	4542,17 433,15	1787,02	40,33	1743,28 166,24	11,41	4,38
19	ФСЦП310-3010-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т работающих вне карьера:расстояние перевозки 10км;нормативное время пробега 1,052 час;класс груза 1 (т)	467,2	10,41 10,41		4863,55	4863,55			
20	ТЕР01-02-007-01 <i>Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812</i>	Уплотнение грунта оснований (100 м2 уплотненной площади основания)	10,1	53,61	53,61 10,60	541,46		541,46 107,06		
21	ТЕР27-04-001-01 <i>Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле))	1,515	2426,88 148,87	2266,61 181,69	3676,72	225,54	3433,91 275,26	15,72	23,82
22	ТСЦ-408-0141 <i>Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812</i>	Песок природный для строительных работ (м3)	166,65	13,2		2199,78				
23	ТЕР01-02-005-01 <i>Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812</i>	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта)	1,515	500,91 126,18	374,73 39,79	758,88	191,16	567,72 60,28	12,53	18,98
24	ТЕР27-06-017-01 <i>Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812</i>	Устройство оснований городских проездов толщиной слоя 16 см (1000 м2 основания) $7\,594,59 = 122\,564,37 - 162 \times 709,69$	1,01	7594,59 3113,65	2536,6 203,68	7670,54	3144,79	2561,97 205,72	301,71	304,73