

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	ТСЦ-401-0006 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3)	3,672	566,33		2079,56				
52	ТЕР06-01-001-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Устройство бетонной отмостки по существующему бет.основанию (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) 6 002,55 = 55 514,37 - 102 x 485,41	0,036	6002,55 1657,80	2019,29 235,62	216,09	59,68	72,69 8,48	180	6,48
53	ТСЦ-401-0006 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3)	3,672	566,33		2079,56				
Раздел 7. Устройство ливневых колодцев (ЛК-5)										
54	ТЕР01-01-003-13 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом емкостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта)	0,03836	3141,65 99,01	3042,64 305,78	120,51	3,8	116,71 11,73	10,75	0,41
55	ТЕР01-01-013-07 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Разработка грунта с погрузкой на автомоби- самосвалы экскаваторами с ковшом емкостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта)	0,0058	3785,81 85,47	3693,7 352,25	21,96	0,5	21,42 2,04	9,28	0,05
56	ТЕР01-02-057-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Срезка недоборов грунта группа грунтов 1 вручную (100 м3 грунта)	0,01366	1086,78 1086,78		14,85	14,85		118	1,61
57	ТЕР01-01-034-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта)	0,03836	958,79	958,79 87,83	36,78		36,78 3,37		
58	ТЕР01-02-061-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта)	0,01366	784,11 784,11		10,71	10,71		88,5	1,21
59	ТЕР01-02-005-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта)	0,0911	500,91 126,18	374,73 39,79	45,63	11,5	34,13 3,62	12,53	1,14