

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	ФСЦП310-3010-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т работающих вне карьера;расстояние перевозки 10км;нормативное время пробега 1,052 час;класс груза 1 (т)	9,28	10,41 10,41		96,6	96,6			
61	ТЕР07-02-002-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм (100 м3 сборных железобетонных конструкций)	0,0252	21993,37 3531,94	17635,82 1309,92	554,23	89	444,42 33,01	329,78	8,31
62	445-3120-006	Плиты днищ колодцев из бетона М-200 А-1 объемом до 0.5м3 (м3)	0,75	932,45		699,34				
63	445-3310-3-1	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1500 мм (м3)	1,5	713,18		1069,77				
64	445-3120-001	Плиты перекрытия колодцев из бетона М-200 объемом до 0.5м3 (КЦП1-15-2 V=0.27м3) (м3)	0,27	1000,86		270,23				
65	ТЕР23-04-011-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Установка люка (1 шт.) 20,82 = 540,51 - 1 x 519,69	1	20,82 13,36	6,97	20,82	13,36	6,97	1,31	1,31
66	ТСЦ-101-2535 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Люки чугунные: легкий (шт.)	1	441,05		441,05				
67	ТЕР09-03-029-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (1 т конструкций)	0,03	1193,22 359,31	709,51 73,83	35,8	10,78	21,29 2,22	32,37	0,97
68	ТСЦ-201-0650 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Маршевые лестницы (ЛЗ) (т)	0,03	11643,5		349,31				
69	ТЕРр53-20-1 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Кладка отдельных участков из кирпича (горловина колодца) (100 м3 кладки)	0,002	71661,39 5573,70	4282,59 510,51	143,32	11,15	8,57 1,02	563	1,13
70	ТЕР13-03-004-23 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,01	249,99 30,84	12,61 0,13	2,5	0,31	0,13	2,88	0,03