

АО "НИАЗП". Арендovanное здание по адресу г.Н.Новгород, ул. Ошарская 40
 [наименование стройки (ремонтируемого объекта)]

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 76781пм

на Текущий ремонт оконных блоков в помещениях №№Б510,Б410,Б310,Б210

Основание: Служебная записка АХУ №40-24-1/ 22794 от 09.04.2015, Техническое задание АХУ, дефектная ведомость от 22.04.2015

Сметная стоимость: 114,73 тыс. руб.
 В том числе:
 Строительные: 114,73 тыс. руб.
 Монтажные: 0,00 тыс. руб.
 Оборудование: 0,00 тыс. руб.
 Прочие: 0,00 тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: 48,00 чел. -ч.
 Сметная заработная плата: 4,94 тыс. руб.

ТЕР

Составлен(а) в уровне цен по состоянию на 1 квартал 2015г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин			Накладн. расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. основной заработной платы	всего	эксплуатации машин	в т.ч. основной заработной платы	на единицу	всего	на машины		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел: Строительные работы														
1	15-05-021-3 Кмат*0; Кэм*0,8*1,15; Кэлп*0,8*1,15; Козп*0,8*1,15; Ктэс*0,8*1,15; Ктэм*0,8*1,15	Демонтаж стеклопакетов	0,0677	1 085,27 946,93	138,34 9,10	73	64	9	106,04 0,67	7,18 0,05	105% 68	47% 31		
2	58-20-2 Кмат=0; Кэм*1,15; Кэлп*1,15; Козп*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,15	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м	0,05	660,30 649,23	11,07 1,86	33	32	1	72,70 0,16	3,64 0,01	83% 27	65% 21		
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,0165	0,00 0,00	0,00 0,00	0	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	83% 0	65% 0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	09-03-050-1 прим Кмаг*0; Кэм*0,7*1,15; Кэлм*0,7*1,15; Козп*0,7*1,15; Ктас*0,7*1,15; Ктам*0,7*1,15	Демонтаж крышек и прижимных планок	0,248	118,95 100,25	18,70 0,00	30	25	5	10,30 0,00	2,56 0,00	90% 23	72% 18
4	15-05-021-3 Кэм*1,25*1,15; Кэлм*1,25*1,15; Козп*1,15*1,15; Ктас*1,15*1,15; Ктам*1,25*1,15	Остекление в постречных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью до 2 м2	0,03385	22 556,91 1 361,21	216,16 14,22	763	46	7	152,43 1,05	5,16 0,04	105% 48	47% 22
5	101-1836	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	-3,385	196,07 0,00	0,00 0,00	- 664	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
6	101-4095	Стеклопакеты, однокамерные, 6+20+6=32 мм - глухое остекление	3,385	383,90 0,00	0,00 0,00	1 300	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
7	09-04-009-2 прим Кэм*1,25*1,15; Кэлм*1,25*1,15; Козп*1,15*1,15; Ктас*1,15*1,15; Ктам*1,25*1,15	Монтаж дополнительного импоста из алюминия										
8	206-1305	Импост	4,1	260,26 0,00	0,00 0,00	1 067	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
9	09-04-009-4 Кэм*1,25*1,15; Кэлм*1,25*1,15; Козп*1,15*1,15; Ктас*1,15*1,15; Ктам*1,25*1,15	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами - интегрированные створки	0,00615	4 129,63 1 147,60	1 770,44 159,49	25	7	11	112,40 11,08	0,69 0,07	90% 7	72% 6
10	101-1836	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	0,03385	29 292,84 6 011,57	4 785,11 383,54	991	203	162 13	579,15 26,58	19,60 0,90	90% 194	72% 156
11	206-0033	Интегрированные створки из алюминиевого профиля под остекление стеклопакетами, поворотно-откидные	-3,1819	196,07 0,00	0,00 0,00	- 624	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
12	101-4095	Стеклопакеты, однокамерные, 6+20+6=32 мм	3,1819	2 127,18 0,00	0,00 0,00	10 636	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
13	206-1346	Нащельники и детали обрамления из алюминиевых сплавов	0,0224	50 690,21 0,00	0,00 0,00	1 135	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	031050	Вышка телескопическая 25 м маш.-ч	8	148,64 0,00	148,64 13,55	1 189	0	1 189 108	0,00 1,00	0,00 8,00	0% 0	0%
Итого по разделу: Строительные работы						17 176	377	1 384 123		38,82 9,06	367	254
		Строительные работы			17 176							
		Стоимость материалов		15 415	15 415							
		Эксплуатация машин		1 384	1 384							
		ЗП машинистов		123	123							
		Основная ЗП рабочих		377	377							
		Трудозатраты строителей		39	39							
		Трудозатраты машинистов		9	9							
		Накладные расходы по видам работ		367	367							
		Сметная прибыль по видам работ		254	254							
		Итого строительных работ		17 797	17 797							
		Итого по разделу		17 797	17 797							
		Итого нормативная трудоемкость, чел-ч		48	48							
		Итого сметная заработная плата, тыс.руб.		500	500							
Раздел: Погрузка и перевозка												
15	T01-01-001-41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 1 Т ГРУЗА	0,22971	42,98 42,98	0,00 0,00	10	10	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0%
16	T03-21-001-35	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 35 км 1 Т ГРУЗА	0,22971	21,26 0,00	21,26 0,00	5	0	5 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0%
17	решение №9/1 от 06.06.14 -изм к №57/35	Стоимость утилизации строительного мусора. V=229,71кг/156кг/м3=1,47м3 (156кг средний вес 1м3 ТБО по постановлению №38 от 30.06.2005 Администрации г. Н.Новгорода), Ст=125,54/1,18/6,04=17,62 м3	1,47	17,62 0,00	17,62 0,00	26	0	26 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0%
Итого по разделу: Погрузка и перевозка						41	10	31 0		0,00 0,00	0	0
		Строительные работы		41	41							
		Эксплуатация машин		31	31							
		Основная ЗП рабочих		10	10							
		Итого строительных работ		41	41							
		Итого по разделу		41	41							
		Итого нормативная трудоемкость, чел-ч		10	10							
		Итого сметная заработная плата, тыс.руб.										
Итого по смете: Текущий ремонт оконных блоков в помещениях №№Б510,Б410,Б310,Б210						17 217	387	1 415 123		38,82 9,06	367	254
		Прямые затраты		17 217	17 217							
		Стоимость материальных ресурсов		15 415	15 415							
		Эксплуатация машин		1 415	1 415							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ЗП машинистов				123							
	Основная ЗП рабочих				387							
	Строительные работы с НР и СП				17 838							
	Трудозатраты строителей				39							
	Трудозатраты машинистов				9							
	Накладные расходы				367							
	Сметная прибыль				254							
	Всего с НР и СП				17 838							
	Строительные работы				17 217							
	Стоимость материалов				15 415							
	Эксплуатация машин				1 415							
	ЗП машинистов				123							
	Основная ЗП рабочих				387							
	Трудозатраты строителей				39							
	Трудозатраты машинистов				9							
	Накладные расходы по видам работ				367							
	Сметная прибыль по видам работ				254							
	Итого строительных работ				17 838							
	Итого по смете				17 838							
	Итого нормативная трудоемкость, чел-ч				48							
	Итого сметная заработная плата, тыс.руб.				510							
	Пересчет в текущий уровень цен (1 кв.2015г), приложение к приказу департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 10.02.2015г. № 01-10/15 (Административные здания)											
	Стоимость материалов с К=4,85				74 763							
	Эксплуатация машин с К=6,34 (без поз. 14-16)				8 775							
	Основная ЗП рабочих с К=12,93 (без поз. 14-16)				4 875							
	Накладные расходы (от ФОТ)				4 034							
	Сметная прибыль (отФОТ)				2 627							
	Перевозка с К=6,04 (поз. 14-16)				248							
	в т.ч. ЗП рабочих с К=6,04 (поз. 14-16)				60							
	Итого в ценах 1 кв.2015г.				95 320							
	Непредвиденные расходы 2%				1 906							
	Итого с непредвиденными				97 227							
	НДС 18%				17 501							
	Всего по смете в ценах на 1 кв. 2015г.				114 728							
	в том числе:											
	строительные работы				114 728							
	заработная плата				4 935							

Составил:

инженер Зкат.

Овсяникова Т.С.

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]

Проверил:

ведущий инженер

Иванова С.В.

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]