

_____ 20__ г.

Наименование объекта: ФГУП ПО МАЯК. Завод

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №200С/2013
(Определение начальной (максимальной) цены)

на капитальный ремонт здания инв. № 100116 на 2014г.

Составлена в базовых ценах 2000г (редакция 2009г.), с индексом пересчета в текущие цены
Основание: Ремонтная ведомость от 27.02.2013г. РВ-56/3-13

Текущие цены на 2014г. 1015,159 тыс. руб.
в том числе НДС 18% 154,855 тыс. руб.
Сметная стоимость 2000г 145,215 тыс. руб.
Трудоёмкость 1363 чел.-час

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин в т.ч. зарплата	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	основных рабочих машинистов	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

- 1 ЗАТО=1,13;
2 МДС81-38 2004 п 1 на сб ТЕР, кроме ТЕР46 ОЗП*1,2 ЭММ*1,2 ЗПМ*1,2 ТЗ*1,2 ТЗМ*1,2
на сб ТЕРр, ТЕР46 ОЗП*1,2 ЭММ*1,2 ЗПМ*1,2 ТЗ*1,2 ТЗМ*1,2
3 МДС 81-35 2004 п 4,7 на сб ТЕР, кроме ТЕР46 ОЗП*1,15 ЭММ*1,25 ЗПМ*1,25 ТЗ*1,15 ТЗМ*1,25

ДУШЕВЫЕ 3-го ЭТАЖА

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	62-41-1	Очистка вручную поверхности стен от старых красок, с земли и лесов в пом. 7-13	100 м2	1,4558	231,75		337	337		20,8	30,28
2	62-41-1	Очистка вручную поверхности потолков от старых красок, с земли и лесов в пом. 7, 9-13	100 м2	0,945	231,75		219	219		20,8	19,66
3	46-04-012-3	Разборка деревянных заполнений проемов дверных в пом 7,8	100 м2	0,084	1476,37	275,18	124	101	23	103,91	8,73
3.1	509-9900	Строительный мусор	100 м2	0,416667	1201,19	122,62			10	7,74	0,65
4	63-7-5	Разборка облицовки стен из глазурованных плиток в пом 7-11	т	0,9453	958,07	122,67	906	790	116	74,3	70,24
4.1	509-9900	Строительный мусор	100 м2	1,746244	835,4	28,11			27	1,99	1,88
5	57-2-3	Разборка покрытий полов из мозаичных плиток в пом 7-11	т	0,6245	902,31	51,19	564	532	32	69,87	43,63
5.1	509-9900	Строительный мусор	100 м2	3,2474	851,12	22,81			14	1,44	0,9
6	46-04-009-1	Разборка бетонного плитуса	т	0,7982	269,06	153,31	214	92	122	8,93	7,13
6.1	509-9900	Строительный мусор	м3	1,91568	115,75	31,08			25	2,26	1,8
7	57-2-4	Разборка покрытий полов цементных толщ.40мм в пом.7-9,11	т	0,4695	2709,05	1354,47	1272	636	636	111,2	52,21
7.1	509-9900	Строительный мусор	100 м2	3,0987	1354,58	292,59			137	21	9,86
8	57-2-4	Разборка покрытий полов цементных толщ.80мм в пом.10	т	0,155	2709,05	1354,47	420	210	210	111,2	17,24
8.1	509-9900	Строительный мусор	100 м2	1,023	1354,58	292,59			45	21	3,26
9	ЕНиР1-20-08	Укладка строительного мусора в мешки	т	11,8	12,33		145	145			
		К=ЭММ*1,2, ЗПМ*1,2, ОЗП*1,2, ТЗ*1,2, ТЗМ*1,2	т		12,33						1,2
10	101-0621	Мешки бумажные марки НМ (непротитанные) открытые сшитые 3-слойные	1000 шт.	0,472	3290		1553				14,16
11	15-01-047-15	ОТДЕЛКА ПОТОЛКА И СТЕН Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> на отв.2,5м по каркасу из оцинкованного профиля в пом.9	100 м2	0,035	10239,4	768,13	358	66	27	141,39	4,95
		К=ЭММ*1,25*1,2, ЗПМ*1,25*1,2, ОЗП*1,15*1,2, ТЗ*1,15*1,2, ТЗМ*1,25*1,2	100 м2		1899,74	18,07			1	1,14	0,04
12	15-04-008-2	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков в пом.7,8,10,11,13,14		0,945	386,19	5,17	365	359	5	27,63	26,11

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	К=ЭММ*1,25*1,2, ЭПМ*1,25*1,2, ОЗП*1,15*1,2, ТЗ*1,15*1,2, ТЗМ*1,25*1,2	100 м2		379,62	0,24				0,02	0,01	
13	101-3452	Грунтовка акриловая ВД-АК (расход 0,15кг/м2 за 1 раз)	т	0,02835	8963,71		254				
14	15-04-027-8	Шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску (К=2)	100 м2	0,945	1220,32 619,08	13,46 0,47	1153	585	13	45,54 0,03	43,04 0,03
14.1	101-1667	Шпателька масляно-клеевая	т	-0,06048	3830		-232				
15	101-3585	Шпателька водно-дисперсионная ВД-АК (расход 0,55кг/м2 за 2 раза)	т	0,051975	12010,07		624				
16	15-04-005-6	Окраска акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску в пом.8,11,13,14	100 м2	0,945	1691,13 505,74	16,02 0,24	1598	478	15	39,47 0,02	37,3 0,01
16.1	101-1712	Шпателька клеевая	т	-0,005198	4950		-26				
16.2	101-1959	Краска вододисперсионная ВЭАК-1180	т	-0,065205	11810		-770				
17	101-3486	Краска акриловая ВД-АК-101 (расход 0,4кг/м2 до полной укрываемости)	т	0,0378	11472,65		434				
18	15-04-006-3	Покрытие поверхностей грунтовкой за 2 раза стен	100 м2	1,131	253,97 248,41	4,16 0,47	288	281	5 1	18,08 0,03	20,45 0,03
18.1	101-3452	Грунтовка акриловая ВД-АК (расход 0,15кг/м2)	т	0,03393	8963,71		304				
19	15-04-027-5	Шпателька стен по оштукатуренной поверхности за 2 раза	100 м2	1,131	1025 449,86	10,34 0,47	1160	509	12 1	33,09 0,03	37,43 0,03
19.1	101-1667	Шпателька масляно-клеевая	т	-0,065598	7660		-502				
19.2	101-3167	Шпателька акриловая ВД-АК (расход 0,55 кг/м2)	т	0,062205	6304,55		392				
20	15-04-005-5	Улучшенная окраска стен по обоям акриловой краской за 2 раза	100 м2	1,131	1561,4 449,34	16,02 0,24	1766	508	18	35,07 0,02	39,66 0,02
20.1	101-1712	Шпателька клеевая	т	-0,005655	4950		-28				
20.2	101-1959	Краска вододисперсионная ВЭАК-1180	т	-0,071253	11810		-841				
20.3	101-3486	Краска акриловая ВД-АК (расход 0,4кг/м2)	т	0,04524	11472,65		519				
21	61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки стен при толщине намета: до 20 мм (К=2) в пом.7-11	100 м2	1,2701	2415,13 1006,4	45,51 20,27	3067	1278	58 26	84,74 1,28	107,63 1,63
21.1	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	-2,692612	642		-1729				
22	402-0077	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ (расход 9,6кг/м2/10мм)	кг	2438,592	2,74		6682				
23	15-04-006-3	Покрытие поверхностей грунтовкой за 2 раза стен	100 м2	1,2701	253,97 248,41	4,16 0,47	323	316	5 1	18,08 0,03	22,96 0,04
23.1	101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ		38,103	15,14		577				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
24	15-01-019-5	Гладкая облицовка стен на высоту 2,8м на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону в пом.9-11	кг	0,7558	11593,87	59,32	8763	2185	45	220,34	166,54
	К=ЭММ*1,25*1,2, ЗПМ*1,25*1,2, ОЗП*1,15*1,2, ТЗ*1,15*1,2, ТЗМ*1,25*1,2	100 м2		2890,77	34,88				26	2,48	1,87
24.1	101-1776	Клей для облицовочных работ водостойкий «Глюкс» (сухая смесь)	т	-0,283425	2840	-	-805	-	-	-	-
24.2	402-0071	Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая	т	-0,03779	8647,48	-	-327	-	-	-	-
25	Прайс 04.2013г. К=МАТ=220/25/1, 18/9,34	Сухая смесь крепс "Усиленный" (расход 2-3кг/м2)	кг	226,74	0,8	-	181	-	-	-	-
26	Прайс 04.2013г. К=МАТ=410/20/1, 18/9,34	Затирка для швов крепс (расход 0,3-0,6кг/м2)	кг	45,348	1,86	-	84	-	-	-	-
27	15-01-019-5	Гладкая облицовка стен на высоту 1,8м на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону в пом.7,8	кг	0,5143	11593,87	59,32	5963	1487	31	220,34	113,32
	К=ЭММ*1,25*1,2, ЗПМ*1,25*1,2, ОЗП*1,15*1,2, ТЗ*1,15*1,2, ТЗМ*1,25*1,2	100 м2		2890,77	34,88				18	2,48	1,27
27.1	101-1776	Клей для облицовочных работ водостойкий «Глюкс» (сухая смесь)	т	-0,192863	2840	-	-548	-	-	-	-
27.2	402-0071	Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая	т	-0,025715	8647,48	-	-222	-	-	-	-
28	Прайс 04.2013г. К=МАТ=220/25/1, 18/9,34	Сухая смесь крепс "Усиленный" (расход 2-3кг/м2)	кг	154,29	0,8	-	123	-	-	-	-
29	Прайс 04.2013г. К=МАТ=410/20/1, 18/9,34	Затирка для швов крепс (расход 0,3-0,6кг/м2)	кг	30,858	1,86	-	57	-	-	-	-
30	20-02-002-1	Установка решеток вентиляционных в пом.9	шт	1	29,72	3,9	30	26	4	2,01	2,01
	К=МАТ*0, ЭММ*1,25*1,2, ЗПМ*1,25*1,2, ОЗП*1,15*1,2, ТЗ*1,15*1,2, ТЗМ*1,25*1,2	1 шт		25,82	-						
31	301-4491	Решетка вентиляционная пластмассовая размером 200x300 мм	шт	1	22,61	-	23	-	-	-	-
32	62-9-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных подоконников: за два раза с расчисткой старой краски до 35 % в пом.7	100 м2	0,02	2078,45	9,75	41	25	102,7	2,05	0
32.1	101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	-0,000442	19550	-	-9	-	-	-	-
33	113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	кг	0,442	19,67	-	9	-	-	-	-
34	13-03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ПФ-021	100 м2	1,02	377,06	15,25	385	114	16	7,33	7,47
	К=ЭММ*1,25*1,2, ЗПМ*1,25*1,2, ОЗП*1,15*1,2, ТЗ*1,15*1,2, ТЗМ*1,25*1,2			111,45	0,2				0,02	0,02	
35	62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и труб отопления: за 2 раза	100 м2	1,02	1410,21	1,03	1439	840	1	65,94	67,26
36	10-01-015-1	Устройство перегородок пластиковых в санузлах и душевых	100 м2	0,324	2901,7	400,17	941	360	130	88,9	28,8
36.1	101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8x60 мм	т	-0,000259	10840	-	-3	-	-	-	-
36.2	101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	-0,022162	10190	-	-226	-	-	-	-
36.3	102,0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	-0,17496	1270	-	-222	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
36,4	208-9003-1	Перегородки глухие из ПВХ профилей размером 1800х1000мм 20шт. с комплектом для крепления (муфты, штангодержатели, держатели дистанционные, скобы, крючки)	м2	32,4	991	32108					
36,5	Прайс RUTO от 18.08.2013г	Труба хромированная 25х0,7х3000мм-опора (на 1 перегородку 2 шт по 0,2м 2шт*0,2м*18пер. 3м=2,5трубы)	ШТ	2,5	8,89	22					
	К=МАТ=98/1,18/9,34										
37	69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах и полах электроперфоратором диаметром до 20 мм	100 шт	2,16	77,49	10,62	167	144	23	5,49	11,86
37,1	509-9900	Строительный мусор	м	0,01296	66,87						
38	101-2590	Дюбель "Отакс" с шурупом 6*60 мм	шт	216	0,13	28					
39	10-01-047-4	ДВЕРИ Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 с герметизацией коробок монтажной пеной в пом. 7-4шт. в пом.8- 1шт	100 м2	0,084	8699,5	916,94	731	230	77	221,52	18,61
	К=ЭММ*1,25*1,2. ЗПМ*1,25*1,2. ОЗП*1,15*1,2. ТЗ*1,15*1,2. ТЗМ*1,25*1,2				2733,44	24,95			2	1,58	0,13
40	203-8088	Блоки дверные внутренние глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002) (2100х800мм-3шт. 2100х900мм-1шт.)	м2	8,4	1449,54	12176					
41	61.7.1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0,05	7775,74	41,24	388	245	2	383,06	19,15
					4908,61	18,37			1	1,16	0,06
41,1	509-9900	Строительный мусор	м	0,405							
42	15-04-006-4	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза откосов	100 м2	0,05	314,49	3,63	15	15		22,52	1,13
	К=ЭММ*1,25*1,2. ЗПМ*1,25*1,2. ОЗП*1,15*1,2. ТЗ*1,15*1,2. ТЗМ*1,25*1,2				309,46	0,24				0,02	0
43	101-3452	Грунтовка акриловая ВД АК (расход 0,15кг/м2 за 1 раз)	м	0,0015	8963,71	13					
44	15-04-027-5	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску за 2 раза (К=2)	100 м2	0,05	1025	10,34	51	22	1	33,09	1,65
	К=МАТ*2. ЭММ*1,25*1,2*2. ЗПМ*1,25*1,2*2. ОЗП*1,15*1,2*2. ТЗ*1,15*1,2*2. ТЗМ*1,25*1,2*2				449,86	0,47				0,03	0
44,1	101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	м	-0,0029	3830	11					
45	101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная ВД-АК (расход 0,5кг/м2 за 2 раза)	м	0,00275	12010,07	33					
46	15-04-005-5	Окраска акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску	100 м2	0,05	1561,4	16,02	78	22	1	35,07	1,75
	К=ЭММ*1,25*1,2. ЗПМ*1,25*1,2. ОЗП*1,15*1,2. ТЗ*1,15*1,2. ТЗМ*1,25*1,2				449,34	0,24				0,02	0
46,1	101-1712	Шпатлевка клеевая	м	-0,00025	4950	1					
46,2	101-1959	Краска вододисперсионная ВЭАК-1180	м	-0,00315	11810	37					
47	101-3486	Краска акриловая ВД-АК-101 (расход 0,4кг/м2 до полной укрываемости)	м	0,002	11472,65	23					
48	62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей дверей : за два раза	100 м2	0,14	800,79	1,03	112	33		18,72	2,62
					233,75						
49	13-06-004-1	ПОЛЫ В ПОМ.7-11 Обеспыливание поверхности		0,6245	2,97	1,29	2	1	1	0,14	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	К-ЭММ*1,25*1,2. ЭПМ*1,25*1,2. ОЗП*1,15*1,2. ТЗ*1,15*1,2. ТЗМ*1,25*1,2	1 м2		1,68							
50	11-01-011-3	Выравнивание пола бетонной смесью на стены (h=0,1м) толщиной 20 мм		0,7045	1988,5	71,47	1400	440	50	56,1	39,52
	К-ЭММ*1,25*1,2. ЭПМ*1,25*1,2. ОЗП*1,15*1,2. ТЗ*1,15*1,2. ТЗМ*1,25*1,2	100 м2		625,02	30,19			21	1,91	1,34	
51	46-03-011-1	Пробивка в кирпичных стенах борозд по периметру помещений (глубина-15мм, ширина-15мм)	100 м	0,7982	480,59	275,4	384	164	220	15,64	12,48
51.1	509-9900	Строительный мусор	т	0,035319	205,19	55,83			45	4,06	3,24
52	11-01-004-9	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером	100 м2	0,7045	1008,74	43,57	711	410	31	37,22	26,22
	К-ЭММ*1,25*1,2. ЭПМ*1,25*1,2. ОЗП*1,15*1,2. ТЗ*1,15*1,2. ТЗМ*1,25*1,2	100 м2		581,66	0,71			1	0,05	0,03	
53	11-01-004-1	Устройство гидроизоляции клеечной рулонными материалами с заводом на стены в штрабу	100 м2	0,7045	3766,93	524,19	2654	723	369	63,73	44,9
	К-ЭММ*1,25*1,2. ЭПМ*1,25*1,2. ОЗП*1,15*1,2. ТЗ*1,15*1,2. ТЗМ*1,25*1,2	100 м2		1026,19	9,27			7	0,59	0,41	
54	101-4249	Унифлекс ТПП (расход 116м2/100м2)	м2	81,722	23,3		1904				
55	07-01-037-3	Герметизация мастикой штабы 15х15х15мм	100 м	0,7982	1316,26	393,62	1050	227	314	21,94	17,51
	К-ЭММ*1,25*1,2. ЭПМ*1,25*1,2. ОЗП*1,15*1,2. ТЗ*1,15*1,2. ТЗМ*1,25*1,2	100 м		284,39							
55.1	101-0616	Мастика клеящая сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ	кг	59,865	8,51		509				
55.2	101-0593	Мастика битумно-каучуковая холодная (расход 2кг/м2)	т	0,0024	11510		28				
56	11-01-011-1	Устройство стяжек толщиной 20 мм	100 м2	0,7045	2262,96	74,93	1595	436	53	54,52	38,41
	К-ЭММ*1,25*1,2. ЭПМ*1,25*1,2. ОЗП*1,15*1,2. ТЗ*1,15*1,2. ТЗМ*1,25*1,2	100 м2		618,58	30,19			21	1,91	1,34	
56.1	402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	1,43718	764		1098				
57	101-3986	Церезит (расход 1,8кг/м2/1мм)	т	2,5362	8220		20848				
58	11-01-027-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2	0,6245	11165,43	264,71	6973	1289	165	165,3	103,23
	К-ЭММ*1,25*1,2. ЭПМ*1,25*1,2. ОЗП*1,15*1,2. ТЗ*1,15*1,2. ТЗМ*1,25*1,2	100 м2		2063,98	94,28			59	6,33	3,95	
58.1	101-1946	Клей плиточный «Старатель-стандарт»	кг	281,025	2,16		607				
58.2	101-1971	Затирка «Старатели» (разной цветности)	т	0,031225	7074,38		221				
59	Прайс 04.2013г. К-МАТ=220/25/1,18/9.34	Сухая смесь крепс "Усиленный" (расход 2-3кг/м2)	кг	187,35	0,8		150				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Прайс 04.2013г. К=МАТ=410/20/1, 18/9,34	Затирка для швов крепс (расход 0,3-0,6кг/м2)	кг	39,36	1,86	-	73	-	-	-
61	6002029-1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный	м	12	3,3	3,3	40	-	40	-
62	601-9007	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 7 км (1-й класс груза)	м	12	13,38	-	161	-	-	-
Итого по локальной смете						118601	16880	2871	1329,38	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ						65271	11219	1439	853,88	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 3,3,1,6,6,1,51,51,1 %=105 - по стр. 11,12,14,14,1,16,16,1,16,2,18,18,1,19,1,9,1,19,2,20,20,1,20,2,20,3,23,23,1,24,24,1,24,2,27,27,1,27,2,42,44,44,1,46,46,1,46,2 %=128 - по стр. 30,31 %=90 - по стр. 34,49,52 %=118 - по стр. 36,36,1,36,2,36,3,36,4,36,5,39 %=120 - по стр. 38 %=123 - по стр. 50,53,56,56,1,58,58,1,58,2)						12597		239	15,00	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59,5 - по стр. 3,3,1,6,6,1,34,49,51,51,1,52, %=46,75 - по стр. 11,12,14,14,1,16,16,1,16,2,18,18,1,19,1,9,1,19,2,20,20,1,20,2,20,3,23,23,1,24,24,1,24,2,27,27,1,27,2,42,44,44,1,46,46,1,46,2, %=70,55 - по стр. 30,31, %=53,55 - по стр. 36,36,1,36,2,36,3,36,4,36,5,39, %=55,25 - по стр. 38, %=63,75 - по стр. 50,53,56,56,1,58,58,1,58,2,)						6033				
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ						83901				
СТОИМОСТЬ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ						8109	5661	1432	475,50	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1,2,5,5,1,7,7,1,8,8,1,32,32,1,35,48 %=77 - по стр. 4,4,1 %=79 - по стр. 9,21,21,1,41,41,1,61 %=78 - по стр. 37,37,1 %=86 - по стр. 55,55,1,55,2,62)						4697		250	18	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1,2,4,4,1,9,21,21,1,32,32,1,35,37,37,1,4,1,41,1,48,61, %=68 - по стр. 5,5,1,7,7,1,8,8,1, %=70 - по стр. 55,55,1,55,2,62,)						3287				
ИТОГО СТОИМОСТЬ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАТЕРИАЛЫ						16093				
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ						45221	0	0	0	0
ИТОГО ПО СМЕТЕ						145215				
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						17294				
В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						9320				
Итого						145215				
Непредвиденные затраты 3%						4356				
МДС.81-35.2004. п.4.96										
ИТОГО ПО СМЕТЕ с непредвиденными						149571				
Пересчет в текущие цены К 5,12						765804				
Минрегионразвитие РФ №13478-СД/10 от 29.07.2013г. (прочие объекты)										
Услуги санпропускника (1329+34)чел.-час:8час *(41,36:1,18)руб/чел.						42906				
Перевозка рабочих (1329+34)чел.-ч.:8час.*4рейса*13км *730руб/маш.-ч.:21чел.40км/ч						8293				
ИТОГО						817003				
С индексом инфляции на 2014г. К1,053 (ФГУП ПО МАЯК, указание №193.3/611-п от 07.06.2013г.)						860304				
НДС 18%						154854,72				
ВСЕГО ПО СМЕТЕ в текущих ценах						1015158,72				

Составил
Инженер-сметчик

Проверил
Руководитель плано-сметной
группы УПБ