


«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель Директора- Главного
Конструктора по общим вопросам
ОАО «НИКИЭТ»

 С.Х. Уразов

« »

2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На дооборудование системой АПЗ помещений корпуса № 4 (актовый зал).

Название работы	Требования к работе
1	2
Монтаж (АПЗ)	<p>Система автоматической пожарной сигнализации устанавливается в помещениях актового зала.</p> <p>Общая площадь помещений – 779,7 м².</p> <p>Актовый зал – 322 м²</p> <p>Операторская – 36 м²</p> <p>Ниша под операторской – 108 м²</p> <p>Подсобное помещение – 2,5 м²</p> <p>Подсобное помещение – 2,7 м²</p> <p>Подсобное помещение – 12,5 м²</p> <p>Фойе – 168 м²</p> <p>Фальшпол под сценой – 80 м².</p> <p>Фальшпотолок – 48 м²</p>
Проектные работы	<p>Выпуск рабочего проекта: согласовать с Пожнадзором</p> <p>Оформление проектной и рабочей документации выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009 "Основные требования к проектной и рабочей документации" и другими нормативными документами.</p> <p>Все защищаемые помещения оборудовать системой автоматической пожарной сигнализации.</p> <p>В качестве аппаратуры управления пожарной сигнализацией использовать оборудование производства ЗАО НВП "Болид" (г.Королев) подключаемое по</p>

ЮРИДИЧЕСКИЙ
ОТДЕЛ
ОАО «НИКИЭТ»
Подпись Договор проверен

	интерфейсу RS-485 к существующей системе пожарной сигнализации с согласованием с обслуживающей организацией.
--	--

Требования к исполнителю

Наличие следующих документов, а именно:

- Действующая лицензия на осуществление работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
- Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выдаваемая ФСБ России;
- Сертификат качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Система менеджмента качества или эквивалент ;
- Сертификат качества на соответствие требованиям ГОСТ 12.0.230-2007 Система управления охраной труда;
- Сертификат качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007 Система экологического менеджмента или эквивалент;
- Свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в части работ по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем);
- Свидетельство о регистрации электролаборатории;
- Справка о материально-технических ресурсах;
- Справка о кадровых ресурсах.

Порядок выполнения работ.

Работа выполняется с разделением на этапы в соответствии с графиком проведения работ.

График проведения работ.


Наименование работ	Сроки выполнения работ
Проектные работы	3 (три) недели
Поставка оборудования	2 (две) недели
Монтажные и пусконаладочные работы	2 (две) недели

**ЮРИДИЧЕСКИЙ
 ОТДЕЛ
 ОАО «НИКИЭТ»**
 Подпись: КОТОВСКОГО Проверен

Порядок оплаты работ.


Расчет по Договору, производится после сдачи работ по Договору и подписания Акта о сдаче-приемке работ Заказчиком.

Начальник ЭМО



А.В. Егоров

Начальник группы ППА и С



С.Н. Орловский

ЮРИДИЧЕСКИЙ
ОТДЕЛ
ОАО «НИКЕЭТ»

Подпись *Д.И.С.К.Р.* ПРОВЕРЕН